GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Año XCIII | Viernes, 8 de Junio de 2018 | Anexo al Número 69 **FASCÍCULO I**

SUMARIO

NÚMERO REGISTRO *PÁGINA*

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

85065 Aprobación definitiva de la Revisión del Catálogo Arquitectónico del Municipio 714

Continúa en el fascículo II

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18
Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta
Bloque Oeste
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 211062 - 928 211088 - 928 211053
Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: 928 362411 - 928 362336
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm de altura
Suscripción anual: 60,10 euros más gastos de franqueo

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

ANUNCIO

25

El Pleno Corporativo, en sesión ordinaria celebrada el 26 de febrero de 2018, adopta, por unanimidad, y, por tanto, por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, entre otros, el acuerdo de aprobación definitiva de la Revisión del Catálogo Arquitectónico del Municipio de Ingenio, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 4/2017, y, con resolución de las veintiuna alegaciones presentadas por los interesados en los dos periodos de información pública a que se sometió el documento, de dieciocho en plazo y tres de forma extemporánea, en el sentido de estimar, estimar parcialmente y/o desestimar las mismas, conforme al acuerdo plenario de fecha 26 de febrero de 2015, y con base en los razonamientos contenidos en las propuestas del equipo redactor y de los informes de los Técnicos Municipales, de fechas 2 de junio de 2009 y 28 de octubre de 2014, cuyo contenido se notificará en legal forma a los alegantes.

Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Canarias número 92 de fecha 14 de mayo de 2018, en el que se recoge asimismo el régimen de recursos que procede contra el mentado acuerdo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias (LS-ENPC´17) y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), se procede a la publicación de la normativa urbanística del referido documento, a los efectos de su entrada en vigor que tendrá lugar a los QUINCE DÍAS HÁBILES contados desde el día siguiente de la presente publicación (artículo 155 LS-ENPC´17 y 65.2 LRBRL).

El contenido de la normativa urbanística del referido instrumento de planeamiento es la que a continuación se transcribe:

En la Villa de Ingenio, a dieciséis de mayo de dos mil dieciocho,

EL ALCALDE-PRESIDENTE, Juan Díaz Sánchez.

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP.
Planeamiento
Edificación
Medio Ambiente

ENERO 2018

REVISIÓN DEL CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO

TOMO I:
MEMORIA, DETERMINACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS (FICHAS) Y ANEXO FOTOGRÁFICO DIGITAL.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO

TOMO I

ÍNDICE

TOMO I.

1. INTRODUCCIÓN....1
1.1. ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN DE LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO....1
1.1.1. Síntesis del primer periodo de Información Pública (2009): Documento de Correcciones por incorporación de informes y resolución de alegaciones....2
1.1.2. Contestación de alegaciones....2
1.1.3. Evacuación de informes....3
1.1.4. Cambios, correcciones o modificaciones realizados en el documento....3
1.2. ANTECEDENTES DEL PRESENTE DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL....7
1.2.1. Síntesis del segundo periodo de Información Pública (2014): contestación de alegaciones y evacuación de informes....8
1.2.2. Cambios, correcciones o modificaciones realizados en el documento de Aprobación Provisional....9
2. MEMORIA....11
2.1. ANTECEDENTES....11
2.1.1. Marco jurídico....11
2.1.2. Procedimiento....11
2.1.3. Encargo del documento....11
2.1.4. Planeamiento vigente....12
2.1.5. Documentación....12
2.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN....13
2.2.1. Antecedentes....13
2.2.2. Evaluación y diagnóstico del Catálogo en vigor....13
2.2.3. Metodología y criterios principales de catalogación....17
2.2.4. Criterios específicos para el Anexo de Bienes Etnográficos....18
2.2.5. Criterios de descatalogación....19
2.2.6. Listado de bienes definitivo....41
2.2.7. Formato y contenido de fichas y planos....58
2.2.8. Anexo fotográfico digital....61

3. DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO....62
3.1. DETERMINACIONES GENERALES....62
1. Definición y objeto....62
2. Ámbito....62
3. Aplicación e interpretación....62
4. Subordinación a la legislación vigente y a los instrumentos de ordenación de rango superior....62
5. Bienes catalogados....65
6. Carácter de la ficha....65
3.2. RÉGIMEN, GRADOS DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN....65
7. Régimen de los bienes catalogados....65
8. Grados de protección y tipos de intervención....65
9. Intervenciones permitidas según el grado de protección....66
10. Prohibiciones que afectan a los bienes catalogados....67
11. Determinaciones a cumplir en las intervenciones....67
12. Determinación adicional. Referencias legislativas....68
3.3. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. FICHAS ARQUITECTÓNICAS Y ANEXO DE FICHAS ETNOGRÁFICAS....69

4. ANEXO DE DETERMINACIONES EN MATERIA DE AFECCIONES AEROPORTUARIAS....70
4.1. DISPOSICIONES EN MATERIA DE AFECIONES ACÚSTICAS....70
1. Normativa aplicable y criterios de referencia....70
2. Afecciones sobre el territorio....70
4.2. DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS....72
1. Normativa aplicable y criterios de referencia....72
2. Afecciones sobre el territorio....72
Plano 1: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. AFECCIONES ACÚSTICAS (PLAN DIRECTOR: CONFIGURACIÓN ACTUAL Y DESARROLLO PREVISIBLE)....75

Plano 2: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS (PLAN DIRECTOR: DESARROLLO PREVISIBLE)....76

Plano 3: ÁMBITOS DE ESTUDIO y Tabla 1. ALTURAS MÁXIMAS Y COTAS MÁXIMAS MSL, SOBRE EL NIVEL DEL MAR ADMISIBLES EN CADA UNO DE ÁMBITOS DEL "ESTUDIO DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS SOBRE 16 ÁMBITOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE INGENIO (LAS PALMAS)"....77

1. INTRODUCCIÓN.

El Municipio de Ingenio cuenta en la actualidad con Catálogo Arquitectónico de Bienes, aprobado definitivamente por Acuerdo del Pleno Corporativo en sesión de fecha 29 de septiembre de 2005 y publicado en el Boletín Oficial de La Provincia nº 151, de 25 de noviembre de 2005, entrando en vigor el 15 de diciembre del mismo año.

Hasta su entrada en vigor Ingenio no contaba con un documento que contuviera una relación de bienes que, por sus valores históricos, arquitectónicos o etnográficos, hubieran de ser objeto de especial protección. Hasta entonces, las Normas Subsidiarias Municipales establecían una ordenanza "C" que otorgaba un cierto grado de protección a todas aquellas edificaciones localizadas dentro de los ámbitos establecidos como cascos antiguos de Ingenio y Carrizal.

1.1. ANTECEDENTES DE LA TRAMITACIÓN DE LA REVISIÓN DEL CATÁLOGO.

La tramitación del documento de Revisión del Catálogo Arquitectónico del Municipio se inició en el año 2008, acordándose por la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de diciembre de 2008, su aprobación inicial sometiéndose el acuerdo al trámite de información pública desde el 2 de enero al 16 de febrero de 2009, presentándose dos alegaciones.

Los informes preceptivos se solicitaron entre el 10 y el 12 de junio de 2009, a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial (en adelante, COTMAC) y al Cabildo de Gran Canaria, así como a la Demarcación de Costas de Canarias y al Consejo Insular de Aguas.

Posteriormente, en sesión ordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2009 se aprobó inicialmente la rectificación de un error material en las determinaciones del Plan General de Ordenación para clarificar la plena autonomía del Catálogo como documento formulado, tramitado y aprobado de forma autónoma e independiente, aunque paralelamente, del planeamiento general. La COTMAC aprobó esta rectificación mediante Acuerdo en sesión de fecha 28 de abril de 2010 (Boletín Oficial de Canarias nº 113, de 10 de junio de 2010).

Con fecha 12 de agosto de 2009, por la Secretaría de la COTMAC se requirió la aportación del Informe de Sostenibilidad Ambiental o bien se solicitase la exclusión de la Evaluación Ambiental del documento de Revisión del Catálogo, y como consecuencia de este trámite, la COTMAC, en sesión de fecha 31 de octubre de 2011, acordó considerar que los catálogos, si bien son instrumentos de ordenación no forman parte del sistema de planeamiento de Canarias, por lo que los tramitados de forma autónoma no están sujetos al procedimiento de Evaluación Ambiental, declarando la no sujeción al procedimiento de Evaluación Ambiental del Catálogo Arquitectónico de Ingenio (Boletín Oficial de Canarias nº 240, de fecha 7 de diciembre de 2011).

En cuanto al expediente municipal de la Revisión, su tramitación se dilató en demasía por la concurrencia de la cumplimentación de las actuaciones referidas, tanto de parte del Ayuntamiento como de la Consejería, y transcurriendo el plazo máximo de seis meses para la

tramitación de dicho expediente, que debía computarse desde el 16 de diciembre de 2008 hasta el 15 de junio de 2009, el procedimiento había incurrido en caducidad.

Pero con la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en su Disposición Adicional Cuarta se modificó, entre otros, el artículo 42.2.c) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo), en adelante TR-LOTCENC, y así, la tramitación de los instrumentos de planificación territorial, medioambiental y urbanística no quedó sujeta en ningún caso a plazos de caducidad, por lo que se podía seguir con la tramitación del procedimiento de la Revisión sin que operara la caducidad.

Por ello se conservaron los trámites realizados y se continuó con el expediente y trabajos de la Revisión del Catálogo, bajo el título de DOCUMENTO DE CORRECCIONES POR INCORPORACIÓN DE INFORMES Y RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES, de la Aprobación Inicial. Este documento fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de 29 de abril de 2014, y en sesión previa de 15 de abril, ya había acordado la continuidad del procedimiento de Revisión con establecimiento del cronograma de plazos.

Es decir, una vez resueltas las cuestiones acerca de: - la autonomía del Catálogo respecto al planeamiento municipal conformado por el PGO (2010); - del no sometimiento del Catálogo al proceso de evaluación ambiental (2011), - y de lo relativo al procedimiento y al expediente, durante los años 2013 y 2014, se ha trabajado por un lado, teniendo en cuenta todas las consideraciones de los informes sectoriales emitidos hasta la fecha, para corregir y clarificar todos los aspectos enunciados, y por otro, se ha recogido la resolución de las alegaciones estimadas, tal y como se expone a continuación.

1.1.1. Síntesis del primer periodo de Información Pública (2009): Documento de Correcciones por incorporación de informes y resolución de alegaciones.

Como se ha dicho, el documento de Correcciones tuvo en cuenta todas las consideraciones de los informes emitidos con la pretensión de corregir, incluir o aclarar las cuestiones planteadas, además de la valoración y resolución de las alegaciones presentadas.

1.1.2. Contestación de alegaciones.

Fueron presentadas dos alegaciones, una extemporánea, con el resultado reflejado en la tabla adjunta:

ALEGACION Nº	Nº REG. ENTRADA	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRE	PROPUESTA RESOLUCIÓN
1	763	15.01.2009	Domínguez Guerra, Joaquín	ESTIMADA
2	1.837	03.02.2009	Glez Ramírez, Dunia Esther	ESTIMADA PARCIALMTE
3	3.981	02.03.2009	Ramírez Cabrera, Juani	DESESTIMADA

1.1.3. Evacuación de informes.

En cuanto a las administraciones que se consultaron y que informaron, se detalla su participación en el siguiente cuadro:

SÍNTESIS DE LA COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA.

INSTITUCIONES / ORGANISMOS / ASOCIACIONES	INFORMES EVACUADOS	CUESTIONES
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS	No se emitió informe	-
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL, ARQUITECTURA Y PAISAJE. SERVICIO DE PLANEAMIENTO. CABILDO DE GRAN CANARIA.	1	4
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CABILDO DE GRAN CANARIA.	1	11
CONSEJO INSULAR DE AGUAS. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. CABILDO DE GRAN CANARIA.	No se emitió informe	-
CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO	1	-

1.1.4. Cambios, correcciones o modificaciones realizados en el documento.

De los informes y alegaciones presentadas se derivaron cambios, correcciones o modificaciones que se incluyeron en el documento del Catálogo. Éstos se detallaron en una tabla síntesis, siendo que en ningún caso, se trató de cambios sustanciales que afectaran a las determinaciones establecidas en el mismo.

ALEGACIÓN Nº	LOCALIZACIÓN	ALEGACIONES / MOTIVACIÓN	CAMBIO INTRODUCIDO
1	Malfú	Inclusión de elementos en la catalogación reflejados en listado y plano adjuntos.	Estimada y se incluye lo solicitado (ficha 331).
2	El Sequero	Demolición de la vivienda por el mal estado de conservación y por tanto, su descatalogación.	Estimada parcialmte. y se reconsidera como Protección Parcial y no Ambiental como constaba en el Catálogo informado públicamente (ficha 8).
3 extemporánea	El Sequero	Revisión de la ficha que cataloga la vivienda	Desestimada por el adecuado estado de conservación manteniéndose la Protección Ambiental (ficha 17)

INSTITUCIONES / ORGANISMOS / ASOCIACIONES	CONSIDERACIONES / MOTIVACIÓN	CAMBIO INTRODUCIDO
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS	No se emitió informe.	
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLITICA TERRITORIAL, ARQUITECTURA Y PAISAJE. SERVICIO DE PLANEAMIENTO. CABILDO DE GRAN CANARIA	Son de aplicación las Secciones 18 y 31 de Patrimonio y Turismo del PIOGC. Y en la Memoria se deben recoger que es de obligado cumplimiento el PIOGC y las Directrices	Se ha tenido en cuenta en el presente documento.
	Patrimonio: PIOGC-Secc.18, art. 112: NAD regulación de aprovechamiento, aunque es materia de PGO, en su ausencia, deberá ser el Catálogo el que establezca límites a los usos y actividades. Se señala que no hay planos de ordenación y ubicación de las actividades. Se señala el art.114 ND, que es cita de la L4/99 y el art. 116 que contiene definiciones y criterios para las actuaciones específicas en los elementos del patrimonio insular.	Los usos en las edificaciones deben ser regulados desde el PGO, no estando legitimado el Catálogo para ello.

720

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

INSTITUCIONES / ORGANISMOS / ASOCIACIONES	CONSIDERACIONES / MOTIVACIÓN	CAMBIO INTRODUCIDO
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL, ARQUITECTURA Y PAISAJE. SERVICIO DEPLANEAMIENTO. CABILDO DE GRAN CANARIA	Turismo interior: PIOGC-Secc.31: Regula el desarrollo de la actividad turística impidiendo que se desarrolle en cualquier clase de suelo y cita el art. 17 del Catálogo, y a continuación deriva al PGO el establecimiento de los espacios destinados a la implantación del turismo rural, citando la densidad para Guayadeque - art.223 (se recuerda que la figura de las NN.CC. de Guayadeque se encuentran en vigor), cita el art. 231.2 PIOGC y señala la posible remisión a planeamiento especial. Igualmente será el planeamiento urbanístico el que pormenorice los requisitos de calidad patrimonial mínimos en las edificaciones susceptibles de albergar turismo rural, para lo que se elaborará un censo que además establezca las condiciones mínimas de explotación, intervenciones y grado de intensidad (art.231.3). Y cita las Directrices en cuanto a capacidad máxima alojativa de los AR. Cita el art. 229 PIOGC ND, de determinaciones grales. de calidad urbanística y ambiental que afecta al establecimiento del turismo de interior (espacios delimitados para vehículos/habitación ó m2; ..etc). Y se recuerda que no se podrán aperturar nuevas vías ni alterar significativamente los elementos del paisaje (Secc.33).	El Catálogo no se excede en sus competencias, regula los usos hasta donde su rango como instrumento de ordenación se lo permite, siendo lo informado materia objeto del PGO.
	Documentación y otras consideraciones: Las Directrices pueden tener contenidos de directa aplicación, que deben ser incorporados. En esta línea se cita T.VI del que se desprende la necesidad de incluir observaciones de recuperación del dominio público de caminos y senderos rurales existentes, identificación de núcleos/barrios; desaparición de barreras arqu. y prop. de peatonalización de calles. Se hace mención a que los caminos deben reflejarse en plano (art.8 y 16 Cat.).	El contenido referido a la Ley de Directrices fue estudiado para su cumplimentación en el Catálogo, habiendo sido incorporado lo que le resulta de aplicación. Toda la información referida a la protección de los caminos rurales municipales ha sido eliminada por entenderse que su regulación será acometida por el Ayuntamiento mediante otros documentos de regulación y gestión. Así mismo el patrimonio de aljibes, estando antes regulado de manera general, se ha limitado estrictamente a los identificados en las fichas del Catálogo, para no inducir a errores legales.
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CABILDO DE GRAN CANARIA.	Catálogo en vigor con 369 fichas arquitectura y 150 de etnografía. Revisión con 183 arquitectónicos y 171 etnográficas. Se estima que el documento justificativo de la revisión debe incluir listado de descatalogación.	Se ha justificado en el presente documento.
	Indicación de BICs: Bco Guayadeque, Z .Arqueológica y Cuevas del Palomar, Z. Arqueológica	Se han revisado las fichas del Catálogo, para asegurar que hay reseña a las zonas arqueológicas o a la condición de BIC.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

721

INSTITUCIONES / ORGANISMOS / ASOCIACIONES	CONSIDERACIONES / MOTIVACIÓN	CAMBIO INTRODUCIDO
CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CABILDO DE GRAN CANARIA.	Amplitud del objeto del Catálogo: No hay regulación del Patr. Arqueológico y se indica complementar con el art.65 L4/99 sobre protección cautelar de yacimientos.	El Catálogo no tiene como objeto la regulación del patrimonio arqueológico. Para no inducir a errores se ha retirado la información cartográfica relativa a este patrimonio municipal.
	Normativa: Se recuerda la subordinación y el deber de respeto a las disposiciones legales de general aplicación, en relación a varios supuestos que la Revisión regula.	Se ha justificado/revisado en el presente documento.
	Grados de protección: art.11.1-Revisión: que se contemple la definición para ambiental conforme a la L4/99.	
	Caminos y aljibes: art.12.1-Revisión: se estima que debe incorporarse demás de los caminos protegidos, la relación de aljibes por grupos o individuales.	
	Carpintería de madera: art. 14.2-Revisión: que se añada nuevo apart. e) sobre determinaciones a cumplir	
	Apertura de huecos: art. 14.4-Revisión: pormenorizar en las pautas vinculadas a la composición y disposición (referencia a otros inmuebles protegidos)	
	Condiciones de las. actuaciones de remodelación: art. 14.6-Revisión: en protección parcial es ambigua, establecer condiciones específicas, en fichas o en articulado	
	Contenido documental para tramitación de licencia: art.21-Revisión: se estima señalar que se considere expresamente. las disposiciones del CTE respecto a las Cond. del Proy. (P.I,art.6) y Cont. del Proy. (anejo 1).	
	Disposición derogatoria del Catálogo no es correcta.	Se ha corregido este error material
CONSEJO INSULAR DE AGUAS. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. CABILDO DE GRAN CANARIA	No se emitió informe.	
CONSEJERÍA DE MEDIOAMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO.	Este informe no hace referencia a los contenidos y determinaciones del Catálogo, sí no que se ciñe a cuestiones de tramitación en cuanto al contenido ambiental o la autonomía del documento del Catálogo respecto del Plan General.	

722

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

1.2. ANTECEDENTES DEL PRESENTE DOCUMENTO APROBACIÓN PROVISIONAL.

Como se ha dicho, la tramitación de la Revisión del Catálogo Municipal de Ingenio se inició en el año 2008, y se ha dilatado hasta el 2016, habiéndose recibido en este año los últimos informes de la COTMAC y el Cabildo de Gran Canaria. En resumen, se han pronunciado fundamentalmente acerca de la catalogación / descatalogación de los bienes instando al Ayuntamiento para la subsanación de la fundamentación de los criterios manejados en el 2008 durante los trabajos de revisión del Catálogo del 2005 y posterior redacción del nuevo catálogo, y que ya fue expuesto a información pública por primera vez en 2009.

Por seguridad jurídica, el *Documento de correcciones por incorporación de informes y resolución de alegaciones*, se sometió a un nuevo plazo de información pública por treinta días para la formulación de alegaciones y para la solicitud de informes en virtud de competencias sectoriales. Dicho plazo se produjo entre el 12 de mayo y el 23 de junio de 2014.

En fecha 5 de mayo de 2014 se envió el Documento de Correcciones a la Demarcación de Costas y al Consejo Insular de Aguas, conforme al artículo 83.4 del Reglamento de Procedimientos, para solicitud de informe. En contestación, Costas se pronunció sin competencias, ya que los bienes se encuentran fuera del deslinde marítimo-terrestre, y el Consejo Insular, se manifestó favorablemente ya que las determinaciones del Catálogo en revisión no afectan al Dominio Público Hidráulico. Igualmente, el 25 y 26 de noviembre de 2014, se solicitó informe a la COTMAC y al Cabildo Insular.

En contestación, y según fecha de Reg. Entrada de 15 de diciembre de 2014, la COTMAC requirió la subsanación del expediente para que el Ayuntamiento adoptara Acuerdo de Aprobación Provisional con posterior remisión del documento, para poder proceder a la aprobación definitiva que recae en el titular de la Consejería, conforme a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 19/2003 de Directrices ya que Ingenio no se encuentra aún adaptado a dicha ley.

Por ello y derivado del citado requerimiento, el Pleno del Ayuntamiento acordó, en sesión ordinaria del 26 de febrero de 2015, lo siguiente: en primer lugar, aprobar la Propuesta de Resolución de Alegaciones a la Revisión; segundo, la Aprobación Provisional de la Revisión del Catálogo Arquitectónico; tercero, recabar informes de conformidad al artículo 83.3 del Reglamento de Procedimientos, a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria y a la COTMAC, y ratificar los emitidos por la Demarcación de Costas y el Consejo Insular de Aguas; y por último, cuarto, enviar el expediente completo al Consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, para su aprobación definitiva.

La documentación enviada por el Ayuntamiento fue:

- Documento de Aprobación Inicial del año 2008.
- Documento técnico de Propuesta de Resolución de Alegaciones a la Aprobación Inicial.
- Documento de correcciones por incorporación de informes y resolución de alegaciones (2014).

- Documento técnico de Contestación de Alegaciones. Síntesis y propuesta de Resolución (2014).

En fecha 23 de julio de 2015 se recibió en las dependencias municipales un segundo requerimiento de la COTMAC para la subsanación de la documentación del expediente de la Revisión del Catálogo, con informe previo técnico-jurídico a la aprobación definitiva y emitido por Gesplan, a solicitud de la Dirección General de Ordenación del Territorio de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias.

Por ello, el objeto del presente es la inclusión de todos los contenidos solicitados en un documento único de Revisión del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Ingenio, todo ello, de acuerdo a sendos apartados del informe de Gesplan, por el que se informó acorde al epígrafe A: condicionado, con subsanaciones a cumplimentar, y B, se insta a su devolución conforme al artículo 15.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del a COTMAC.

Esta Aprobación Provisional ha renumerado los apartados del Tomo 1 de la Revisión del Catálogo, incluyendo un primer apartado de Introducción donde se explica la tramitación y sus hitos más importantes, para luego pasar a los apartados 2 y 3 de Memoria y Determinaciones.

Y por último se ha introducido un nuevo apartado 4. ANEXO DE DETERMINACIONES EN MATERIA DE AFECCIONES AEROPORTUARIAS en cumplimiento de lo requerido por el informe de 17 de octubre de 2016 evacuado por la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, con registro de entrada 2016/14819 y fecha 24.10.2016.

1.2.1. Síntesis del segundo periodo de Información Pública (2014): contestación de alegaciones y evacuación de informes.

En resumen y según tabla adjunta, se presentaron dieciocho alegaciones, de las cuales se estimaron seis; se desestimaron cinco y se estimaron parcialmente, siete, siendo que la mayoría de las estimadas, lo fueron por haberse tratado de errores materiales o bien por solicitudes de modificaciones que no suponen alteraciones sustanciales en el contenido de la Revisión del Catálogo:

ALEGACION nº	Nº REG. ENTRADA	FECHA	FICHA DEL CATALOGO	PROPUESTA RESOLUCIÓN
1	8122	05/06/2014	-	DESESTIMADA
2	8124	05/06/2014	15	ESTIMADA
3	8139	05/06/2014	169	DESESTIMADA
4	8153	05/06/2014	131	ESTIMADA
5	8222	06/06/2014	102	ESTIMADA
6	8359	09/06/2014	112	ESTIMADA
7	8478	11/06/2014	9	ESTIMADA PARCIALMENTE
8	8615	13/06/2014	20	ESTIMADA PARCIALMENTE

ALEGACION nº	Nº REG. ENTRADA	FECHA	FICHA DEL CATALOGO	PROPUESTA RESOLUCIÓN
9	8963	19/06/2014	34	ESTIMADA
10	9018	20/06/2014	153	ESTIMADA PARCIALMENTE
11	9024	20/06/2014	1	ESTIMADA PARCIALMENTE
12	9041	20/06/2014	59	DESESTIMADA
13	9056	23/06/2014	134	DESESTIMADA
14	9115	23/06/2014	146	ESTIMADA PARCIALMENTE
15	9136	23/06/2014	92	ESTIMADA PARCIALMENTE
16	9061	23/06/2014	119, 235, 285, 347	ESTIMADA PARCIALMENTE
17 Extemporánea	9305	26/06/2014	162	DESESTIMADA
18 Extemporánea	6917	22/07/2014	254	ESTIMADA

Las administraciones que se consultaron son las detalladas en la siguiente tabla síntesis:

ADMINISTRACIONES	INFORMES EVACUADOS	CUESTIONES
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS	1	-
CONSEJO INSULAR DE AGUAS. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. CABILDO DE GRAN CANARIA.	1	-
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL, ARQUITECTURA Y PAISAJE. SERVICIO DE PLANEAMIENTO. CABILDO DE GRAN CANARIA.	1	1
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA..SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CABILDO DE GRAN CANARIA.	1	1
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.	1*	7

*(La COTMAC envió dos requerimientos, y es el segundo de ellos el que anexa el informe técnico-jurídico con las cuestiones a subsanar).

1.2.2. Cambios, correcciones o modificaciones realizados en el documento de Aprobación Provisional.

Como resultado de esta última consulta, se han derivado cambios, correcciones o modificaciones, una vez más, sin afección sustancial a las determinaciones fundamentales establecidas en la Revisión del Catálogo.

Siguiendo el mismo método utilizado en el anterior Documento de Correcciones de la Aprobación Inicial, dichas subsanaciones se han resumido en la tabla adjunta con pormenorización de la administración que informa, el extracto de las consideraciones expuestas, y los cambios introducidos, todo ello para facilitar la comprensión de la tramitación del Catálogo hasta la fecha:

ADMINISTRACIONES	CONSIDERACIONES / MOTIVACIÓN	CAMBIO INTRODUCIDO
DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS		Favorable: sin competencias, ya que los bienes se encuentran fuera del deslinde marítimo- terrestre.
CONSEJO INSULAR DE AGUAS. SERVICIO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. CABILDO DE GRAN CANARIA		Favorable: ya que las determinaciones del Catálogo en revisión no afectan al Dominio Público Hidráulico.
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA TERRITORIAL, ARQUITECTURA Y PAISAJE. SERVICIO DE PLANEAMIENTO. CABILDO DE GRAN CANARIA	Incorporar en la normativa del Catálogo las limitaciones a las actuaciones en elementos catalogados en suelo rústico conforme al artículo 116.3 y 4 del PIOGC	Se ha incluido en el presente documento, en el apartado 3 de Determinaciones del Catálogo, en la determinación nº4.
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE CULTURA. SERVICIO DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO. CABILDO DE GRAN CANARIA	La descatalogación propuesta de 173 inmuebles, gran parte en suelo de interés cultural debe profundizarse en una justificación individualizada, con criterios y parámetros, y motivación.	Se ha justificado en el presente documento, en el punto 2.2.2 de la Memoria, y en un nuevo apartado 2.2.5 de la misma.
CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL. DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	Cuestión procedimental: Justificar el trámite de informe al Ministerio de Fomento por la afección aeronáutica del Aeropuerto de Gran Canaria	PENDIENTE DE PETICIÓN.
	Cuestiones técnicas: Deberá remitirse un único documento de Revisión del Catálogo de Patrimonio Arquitectónico del Municipio de Ingenio con los contenidos referidos.	El documento de Aprobación Provisional aunará todos los documentos elaborados, debidamente ordenados y enunciados, tal y como se expone en el apartado 2.1.5 de la Memoria.
	Se deberá exponer en cada ficha los valores de protección del bien catalogado.	Se ha cumplimentado en el apartado 2.2.7 de la Memoria, y en cada ficha del Tomo I de Fichas Arquitectónicas y Etnográficas.
	Deberán refundirse las Determinaciones del Catálogo para evitar las repeticiones y evitar así la confusión con las descripciones con la Memoria, y eliminar las determinaciones normativas que no son objeto del Catálogo.	Se ha justificado en el presente documento en el apartado 2.2.7 de la Memoria y en el apartado 3 de Determinaciones.
	Hacer referencia en el apartado Régimen, Grados de Protección y Tipos de Intervención, a las disposiciones comprendidas en el Plan General de Ordenación (apartado II.I.3.4. Tipo C. Bienes incluidos en el Catálogo de Patrimonio Arquitectónico)	Se ha justificado en el presente documento, en el apartado 3 de Determinaciones del Catálogo, en la determinación nº4.
	Aclarar lo indicado en las fichas arquitectónicas y etnográficas, nºs 205, 206, 218 y 348; nºs 277 y 278; y nºs 269 y 285.	Se ha cumplimentado en las referidas fichas.
	Errores materiales. Corregir lo indicado en: la tabla "Listado de la Revisión..." de los bienes nº 9 y 285; en las fichas nº 200 a 207 y nº 269.	Se ha cumplimentado en la tabla y en las fichas.
	Incorporar la justificación de la afección de las determinaciones del Catálogo a las servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria	PENDIENTE DEL INFORME

726 Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

2. MEMORIA.

2.1. ANTECEDENTES.

2.1.1. Marco jurídico.

El presente Catálogo se redacta teniendo como marco jurídico la legislación Estatal Básica y la legislación Autonómica relativas a esta materia. Son de aplicación para la redacción de este documento, el artículo 46 de la Constitución, en relación con el artículo 149 de la misma, y parte de la Ley de Patrimonio Histórico Español, así como la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias.

De esta última ley citada son de destacar para el presente caso los artículos 43, 44, 45 y 46 en los que se establece, el contenido, la tramitación, los grados de protección y los tipos de intervención para cada supuesto de los bienes catalogados, así como el artículo 47 que establece la obligatoriedad de su incorporación al planeamiento urbanístico.

Forman parte igualmente del marco normativo, el TR-LOTCENC, del que hay que reseñar especialmente a su artículo 39 que establece la obligatoriedad para los Ayuntamientos de redactar un Catálogo Municipal "*que recoja aquellos bienes, tales como monumentos, inmuebles o espacios de interés histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, ecológico, científico o técnico que por sus características singulares o según la normativa de Patrimonio Histórico de Canarias deban ser objeto de preservación, estableciéndose el grado de protección que les corresponda y los tipos de intervención permitidos en cada supuesto*".

2.1.2. Procedimiento.

De conformidad con la legislación en vigor, la Revisión del Catálogo Arquitectónico Municipal, que ha sido aprobado como documento autónomo, ha de tramitarse por las reglas establecidas para los Planes Parciales de Ordenación, –artículo 39 del TR-LOTCENC, en relación con el artículo 35 del mismo cuerpo legal y con el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos de los Instrumentos de Ordenación del Sistema de Planeamiento de Canarias (Decreto 55/2006, de 9 de mayo)–, en adelante, Reglamento de Procedimientos, siendo el Ayuntamiento la administración competente para su formulación por aplicación de lo dispuesto en el artículo 43 de la LPHC.

Antes de la aprobación definitiva por el propio Ayuntamiento, el Catálogo debe ser informado por la COTMAC, de forma preceptiva y no vinculante, y por el Cabildo Insular.

2.1.3. Encargo del documento.

El trabajo se realiza según el Procedimiento Negociado sin publicidad para la contratación de la Revisión del Catálogo Arquitectónico Municipal aprobado por Resolución de la Alcaldía del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, de 14 de octubre de 2008, resultando la Adjudicación del Contrato de Servicios a favor del equipo redactor Elorz Guajardo Arquitectos, SCPP.

2.1.4. Planeamiento vigente.

Ingenio cuenta con Plan General de Ordenación adaptado plenamente al TRLOTyCENC´00, aprobado por sendos acuerdos de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, COTMAC, en sesiones de fecha 29 de noviembre de 2004 y 22 de Junio de 2005, (Boletín Oficial de Canarias nº 155, de 9 de Agosto de 2005 y Boletín Oficial de Canarias nº 187, de 22 de Septiembre de 2005. Tras la publicación de su normativa en los Boletines Oficial de La Provincia n° 103 y 111, de 15 y 31 de agosto de 2005, entró en vigor el 23 de septiembre de 2005.

Actualmente el Plan General de Ordenación se está adaptando a la Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Ordenación del Turismo de Canarias, así como al Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria. Por otro lado, el estado actual del planeamiento de los Espacios Naturales Protegidos que afectan al territorio municipal de Ingenio es:

- Reserva Natural Espacial de Los Marteles, C-6: Plan Director – en vigor: Aprobación Definitiva BOC nº 85/2007, de 30 de abril.
- Monumento Natural del Barranco de Guayadeque, C-19: Normas de Conservación, - en vigor: Aprobación Definitiva BOC nº 64/2005, de 1 de abril.
- Monumento Natural del Barranco del Draguillo, C-33: Normas de Conservación, - en tramitación: Avance BOC nº 1998/2005, de 7 de octubre.

Y en cuanto al Catálogo Municipal de 2005 y en vigor, éste se compone de cuatro tomos A3 con Memoria y Normativa, 368 fichas de bienes arquitectónicos, 150 fichas de bienes etnográficos, y planos de localización.

2.1.5. Documentación.

La presente Revisión del Catálogo Arquitectónico Municipal está integrada por la siguiente documentación, de conformidad con la normativa anteriormente citada y el artículo 57 y siguientes del Reglamento Estatal de Planeamiento para el Desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio), en lo que es de aplicación al presente caso. Además, conforme a los informes recibidos durante la tramitación, se ha añadido la contestación de alegaciones para aunar toda la documentación de la revisión del Catálogo en un documento único:

Memoria y Determinaciones: — **Tomo I**
- Generales.
- Específicas:
  - 354 Fichas
    - 183 Fichas Arquitectónicas
    - Anexo 171 Fichas Etnográficas

Anexo Fotográfico Digital. — **Tomo I**

- 29 Planos de localización — **Tomo II**

Documentos complementarios.
- Informe propuesta de resolución de alegaciones 2009
- Contestación de Alegaciones, Síntesis y Propuesta de Resolución 2014

2.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DE LA REVISIÓN.

2.2.1. Antecedentes.

La redacción del Catálogo vigente se inició poco después de la entrada en vigor del TR-LOTCENC y de la LPHC y cuando el Plan Insular se encontraba todavía en tramitación, lo que hizo que la tarea fuera compleja dado que aún no se contaba con la amplia experiencia que con el tiempo ha ido aportando claridad en los criterios interpretativos.

Desde entonces, la Oficina Técnica, a través de sus técnicos, ha detectado en este instrumento de ordenación algunas omisiones, inexactitudes y errores que dificultan la aplicación de las determinaciones del Catálogo. Por ello, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio quiere proceder a su Revisión con la finalidad de adaptarlo a la realidad existente, así como para corregir y ajustar sus determinaciones para mejor garantía del cumplimiento de los objetivos propios de un instrumento de estas características.

2.2.2. Evaluación y diagnóstico del Catálogo en vigor.

El Catálogo Arquitectónico Municipal en vigor consta de 4 tomos formato DIN-A3, que se desglosan en los siguientes contenidos:

- Tomo 1: Memoria, Normativa, 4 planos de localización de bienes arquitectónicos A3 a escala 1/2.000, y fichas arquitectónicas de la 1 a la 123 (bienes 7 y 8 en una única ficha)
- Tomo 2: fichas arquitectónicas de la 124 a la 246
- Tomo 3: fichas arquitectónicas de la 247 a la 369
- Tomo 4: 40 planos A3 de localización de bienes etnográficos a escala 1/5.000, y fichas etnográficas de la 1 a la 150.

Las fichas arquitectónicas se componen de dos hojas A3 a una cara: cara a) con Datos Generales, Arquitectónicos e Históricos; Usos; Estado de Conservación; Régimen de Propiedad; Localización y Catálogo; y la cara b) con Plano de Situación y Fotografía. Las fichas etnográficas tienen una sola cara con los siguientes datos: Denominación; Localización; Características; Determinaciones jurídicas y de planeamiento; Diagnóstico y determinaciones del Plan General de Ordenación; Plano de Situación y Fotografía.

La combinación del formato del Catálogo, la legislación sobrevenida y la experiencia ganada con el tiempo, resultan en falta de operatividad en la relación información / regulación, amén de su consulta.

Los errores materiales que se han identificado son:

- errores por falta de correspondencia entre textos descriptivos, imágenes y planimetría, especialmente en el tomo relativo los bienes etnográficos, donde además se encuentran duplicadas varias fichas o localizaciones;

- errores gráficos, por falta de actualización de la cartografía o por inexactitud del trabajo de campo, en cuanto a la perimetración y tramado de la catalogación de las propiedades;

- errores catastrales;
- errores de correspondencia entre la información digital y la impresa;

Los desajustes en cuanto a criterios y regulación son:

- errores en la catalogación de los bienes arquitectónicos o etnográficos conforme a los criterios de selección establecidos;
- errores en el establecimiento del grado de protección y su relación con las intervenciones permitidas.

Aun así, a pesar de los errores enunciados y la cierta discrecionalidad a que podía dar lugar en la aplicación de sus determinaciones, el Catálogo vigente ha cumplido con el objetivo básico cultural y social como documento de protección del patrimonio de Ingenio, contribuyendo a la concienciación de la ciudadanía y en concreto, a la definición de las limitaciones de los derechos de la propiedad.

En contestación al informe emitido por el Cabildo, además del nuevo apartado 2.2.5 "Criterios de descatalogación", se incluye aquí la justificación de los bienes vigentes que se han descatalogado, en tablas que a modo de extracto resumen los estudios llevados a cabo por el equipo redactor y según las conclusiones de las reuniones mantenidas con los técnicos del Ayuntamiento y el Cabildo, tal y como se expone en el siguiente apartado 2.2.3 acerca de los trabajos realizados.

Los errores materiales enunciados son, en concreto, seis bienes del catálogo en vigor que duplican fichas (tabla 1) y que se recogen correctamente en la revisión en las fichas nºs 10, 13 y 99; y otros dos bienes, que a fecha del 2008 ya no existían, y por tanto sus correspondientes fichas quedan excluidas (tabla 2):

TABLA 1	
BIENES ARQUITECTÓNICOS Nº FICHA CATÁLOGO VIGENTE	**ERROR CATÁLOGO VIGENTE: FICHAS DUPLICADAS**
ENTORNO DE LA CANDELARIA	
27	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS
29	
34	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS Y 1ª CRUJÍA
36	
115	MANTENER INTEGRAL
118	

TABLA 2	
BIENES ARQUITECTÓNICOS Nº FICHA CATÁLOGO VIGENTE	**ERROR CATÁLOGO VIGENTE: FICHAS A ELIMINAR**
ENTORNO DE LA CANDELARIA	
11	BIEN DESAPARECIDO
13	BIEN DESAPARECIDO

En cuanto a los desajustes concretos de criterios y regulación, se han agrupado en las tablas adjuntas, que reflejan:

- Tabla 3: diez bienes que una vez estudiados se concluyó que por sus características se debían reconsiderar fuera de los bienes arquitectónicos, y por ello, en esta revisión se catalogan como bienes de valor etnográfico: nueve de ellos en el entorno del SUIC de La Candelaria y uno, en el entorno del SUIC del Buen Suceso:

TABLA 3	
BIENES ARQUITECTÓNICOS Nº FICHA CATÁLOGO VIGENTE	INCLUSIÓN EN ANEXO CATÁLOGO ETNOGRÁFICO
ENTORNO DE LA CANDELARIA	
35	PORTÓN
68	PORTÓN
116	LAVADEROS
132	CANTONERA
145	MOLINO
146	LAVADEROS
168	PORTÓN
171	PORTÓN
212	CANTONERA
ENTORNO DEL BUEN SUCESO	
294	MOLINO

- Tabla 4: bienes arquitectónicos estudiados y revisados porque el Catálogo vigente incluía en sus propias fichas incoherencias o falta de correspondencia entre sus contenidos de información y regulación, conforme al propio texto de su Memoria.

Derivado de los estudios de revisión, se observó que por un lado, en el Catálogo vigente hay gran número de bienes en los que se cruza su bajo valor patrimonial con su estado de conservación, malo o regular; y por otro, bienes cuyo valor patrimonial es medio, aunado con su mala conservación.

Además, se suma que en muchas de estas fichas se incumple con el tercer criterio de selección enunciado en la Memoria del Catálogo vigente, que es el valor histórico, que se cita literalmente: *"- se ha valorado la antigüedad y relevancia dentro de la cultura local de las edificaciones, – la mayoría de los inmuebles datan del s. XXVIII y XIX, localizándose algunas del s. XVII (…)"*, siendo que las dataciones en su mayoría, una vez cotejadas, no se corresponden.

Por ello, y que conforme a la legislación vigente, se trata de preservar aquellos bienes que se encuentren en buen estado de conservación y que no hayan sufrido grandes transformaciones, de tal manera que no se hayan desvirtuado y poder así, ser incluidos en los catálogos de protección por su valor singular, se concluyó que estos bienes no debieran haber sido objeto de catalogación. El listado de la tabla 4 resume treinta y nueve bienes en el barrio de La Candelaria, y trece, en el Buen Suceso:

TABLA 4		
Nº FICHA CAT. VIGENTE	**VALOR PATRIMONIAL**	**ESTADO DE CONSERVACIÓN**
ENTORNO DE LA CANDELARIA		
2	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
17	BAJO	CARPINTERIA ORIGINAL MODIFICADA
21	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
46	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
62	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
70	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
72	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
78	BAJO	CARPINTERIA ORIGINAL MODIFICADA
89	BAJO	POR VARIOS ELEMENTOS AÑADIDOS
90	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
103	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
104	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
107	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
112	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
119	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
130	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
166	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
176	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
185	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
187	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
192	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
211	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
225	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
228	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
236	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
248	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
249	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
255	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
260	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
262	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
263	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
264	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
273	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
274	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
275	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
276	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
283	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
284	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
285	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
ENTORNO DEL BUEN SUCESO		
295	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
297	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
298	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
301	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
306	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
307	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
308	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
317	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
326	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)
348	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
350	MEDIO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
353	BAJO	MALO (POR VARIOS ELEMENTOS)
363	BAJO	REGULAR (POR VARIOS ELEMENTOS)

2.2.3. Metodología y criterios principales de catalogación.

El planning de trabajo se ha desglosado en tres fases que han comprendido una primera de aproximación y estudio de los inventarios y restante información vigente; en segundo lugar, se ha profundizado en dichos estudios y se ha establecido el listado justificado definitivo de bienes, que se anexa al final de este apartado, elaborándose un borrador de fichas y determinaciones; y en la tercera fase, se ha concretado la redacción del presente documento de Aprobación Inicial de la Revisión del Catálogo.

La metodología se ha basado sobre todo en las salidas a campo y en el reconocimiento de los bienes en toda su dimensión desde la fachada a su volumetría y distribución en planta.

Se partió al principio del reconocimiento de los vigentes bienes catalogados, para después ampliar los estudios a otros no valorados hasta entonces, hasta un total de 32 en el caso de los arquitectónicos y unos 47 etnográficos, alguno de ellos totalmente ex novo, pues ni se encontraban inventariados por la FEDAC.

Partiendo de las salidas a campo y con el objetivo de verificar la información de cada ficha y establecer una propuesta, el trabajo se abordó de la siguiente manera:

1. Una vez localizado el bien, mediante la descripción textual, o mediante el plano de localización o las imágenes, se ha procedido a fotografiarlo y ubicarlo conforme a la información catastral, corroborándolo si acaso, con los vecinos. Producto de este estudio se ha obtenido valiosa información cartográfica y fotográfica.

2. En una segunda etapa de trabajo de despacho, se ha chequeado la información de campo y se ha procedido a actualizar la cartografía aportada por el Ayuntamiento, completándose con el grafiado de la toma de datos relativos a alturas; detalle de volumetrías (relación patio-edificado); tipo de cubiertas (planas o inclinadas); números de gobierno y accesos principales y secundarios, y reconocimiento de las propiedades privadas respecto del suelo público, en cuanto a delimitar claramente las vías rodadas o peatonales y otros espacios (plazas, jardines, parques…) del entorno edificado.

3. Una vez completada la información gráfica, se ha procedido a valorar la catalogación en vigor de cada bien, primero aisladamente, y luego, en un segundo repaso, en relación al conjunto del objeto del Catálogo, ya que éste debe entenderse como instrumento de protección individualizada que complementa a los documentos de ordenación del patrimonio de rango superior, que son los Planes Especiales de Protección y de Reforma Urbana (PEPRUs) de los ámbitos de Suelos Urbanos de Interés Cultural de Ingenio (SUICs) delimitados por el Plan General. En los trabajos de selección se han recogido los mejores ejemplos identificativos de los diversos bienes, tanto arquitectónicos como etnográficos.

4. Para la toma de decisiones, el equipo redactor ha tenido que reconsiderar los criterios de catalogación, a partir de los cuales ha propuesto un listado de bienes.

5. Como último paso se ha procedido a mantener reuniones de trabajo con los técnicos municipales y los del Cabildo Insular, en específico con los del área de Patrimonio Arqueológico en la revisión del Inventario de la FEDAC, comentándose cada caso para contrastar otras informaciones adicionales y establecer la propuesta definitiva de catalogación. Además se han valorado otras informaciones aportadas en cuanto a las determinaciones del Catálogo desde su entrada en vigor, a la hora de informar licencias, por la presentación de alegaciones de los vecinos con peticiones relacionadas por errores materiales o la catalogación en sí misma, y consideraciones varias relacionadas con el ejercicio de la aplicación del restante planeamiento municipal.

Los criterios de catalogación manejados por el equipo redactor parten del objetivo principal establecido para los Catálogos por la legislación sectorial de Patrimonio, en cuanto a la tutela y conservación por parte de la administración local de los edificios y elementos de valor ubicados en el municipio. Además, para cumplir con el objetivo de seleccionar los mejores exponentes representativos del Patrimonio de Ingenio, los criterios principales establecidos parten del análisis de cada bien aislado y de su confrontación con el resto. Éstos son:

1. Grado de funcionalidad: adecuación al uso a que se destina o pudiera ser destinado.
2. Grado de conservación física y alcance de las obras de intervención durante la vida del bien.
3. Calidad compositiva y de materiales.

2.2.4. Criterios específicos para el Anexo de Bienes Etnográficos.

Tal y como establece la LPHC aquellos inmuebles y espacios singulares que por sus valores arquitectónicos, históricos o etnográficos deban ser preservados, formarán parte del Catálogo Arquitectónico Municipal. Por razones de sistemática, se ha denominado "Anexo de Bienes Etnográficos" a las determinaciones específicas relativas a este tipo de bienes, que no por ser anexo es menos importante, y más en el caso de Ingenio, cuyo patrimonio etnográfico es casi más notable que el arquitectónico debido a la tradicional puesta en uso del suelo en este municipio a través, sobre todo, de la actividad hidráulica y extractiva, así como de la actividad agropecuaria.

Este patrimonio concreto, existente desde su implantación original de producción, que se conserva en general inalterado en su esencia, tiene relación con su funcionamiento por lo que el conjunto de bienes cobra aquí vital importancia. Se han establecido los siguientes tipos de conjuntos que suponen la catalogación de varios bienes en una sola ficha:

- Conjuntos hidráulicos conformados por pozo-estanque-cantonera-decantador-acequias y de menor escala, estanque-aljibe-bebedero o acequia-molino-lavadero. Destaca aquí especialmente la Heredad Real Acequia de Aguatona (ficha nº 354-plano exclusivo nº 29) que es mucho más que un conjunto pues su red de distribución y demás elementos fueron la auténtica base conformadora de la actual trama urbana del casco de Ingenio.

- Conjuntos agropecuarios, alpendre-granero/pajar-horno-vivienda-aljibe-cadenas o en su modalidad en cuevas (alpendre y casa-cueva, horno excavado), como ejemplo, el de las Mejías (ficha nº 295-plano nº 18);

- Conjuntos agrarios, cuarto de aperos-cadenas; como el de ficha Montaña las Tierras nº 196-plano nº 7.

- Conjuntos etnográficos de casas-cueva formando auténticos asentamientos reconocibles tales como Las Colmenas, El Surco, Montaña Las Tierras, El Capitán, El Vijete o El Castil.

- Paisajes agrarios o agrario-naturales, estructuras agrarias con palmerales vinculados o sólo cadenas agrarias, como el de Las Mejías (ficha nº 294-plano nº 18); la ficha 244-plano nº 15, o la 189-plano nº 6.

2.2.5. Criterios de descatalogación.

El objetivo de este nuevo apartado es dar cumplimiento a los requerimientos derivados de la emisión de informes, en concreto el emitido por el Cabildo de Gran Canaria. Partiendo de la base de que se trata de una revisión de un instrumento de ordenación en vigor, se pretende corregir inexactitudes y/o errores detectados en el transcurso de su vigencia y aplicación, ya sea por la propia labor de la oficina técnica municipal, como por sugerencias o quejas recibidas por parte de los vecinos.

Por ello, y en la misma línea, la tabla 5 anexada al final de este epígrafe hace referencia, por un lado, al alcance de las reformas sufridas y al estado de conservación, transformado o muy transformado, por lo que el valor intrínseco de aquellos bienes seleccionados se ha desvirtuado o perdido totalmente y, por ello, se descatalogan.


Por otro lado, en referencia al informe del Cabildo Insular en su alusión a que la justificación de la descatalogación de los bienes se había hecho porque existían "mejores ejemplos", se argumenta que se han eliminado por tratarse de bienes cuyo valor no se corresponde con los propios valores enunciados en el catálogo vigente. Una vez revisados todos los bienes arquitectónicos, habiéndose estudiado expresamente en las reuniones mantenidas con los técnicos municipales y los del Cabildo Insular, donde se contrastaron todas las informaciones para reconsiderar su catalogación, se llegó a la conclusión de que concretamente en estas fichas se trata de muestras comunes, aisladas y no representativas, en su sentido literal, ya que comparadas con los bienes catalogados éstos sí cuentan con valores patrimoniales como bienes característicos y bien conservados que representan el patrimonio arquitectónico del municipio.

Para mayor justificación de lo aquí expuesto, se adjuntan a continuación ejemplos que resumen los criterios manejados, exponiendo fichas del catálogo en vigor, y fichas de bienes cuya catalogación se ha mantenido en la Revisión. Se recomienda un repaso del Catálogo de 2005 en referencia a la tabla 5.


CATALOGO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE INGENIO

Nº DE FICHA DEL CATÁLOGO: 5

PLANO DE SITUACIÓN



FOTOGRAFÍAS DEL INMUEBLE




> Ejemplo de muestra común, aislada y no representativa: Ficha nº 5 vigente: casa terrera, según descripción del catálogo.

DESCATALOGADA.

736

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio


DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XIX / 1920

DATOS GENERALES: Casa de 1 pta. en esquina con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456337.0697	UTM Y: 3088383.9684	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle de Arós			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Mirasero nº 2 esquina C/ José Ramírez s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584201DS5868S0001YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
RÉG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUEcultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		
OBSERVACIONES:					
Plano nº 1					

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 23



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Machorilla" corrido de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y estribado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura perhiera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y madera barnizada	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de teja, a dos aguas tejas curvas cerámicas cementadas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido un muro cerramiento con bloques hormigón
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular tradicional-doméstica en bloque con huerto trasero (patio) entremedianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de los caminos y las servertías de paso, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

La relación de esta vivienda tercera con el espacio público a través del volumen de acceso que da directamente al huerto, es una característica que junto con la composición de la fachada y cerramientos a calle totalmente ciega, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria donde la memoria del lugar se superpone con la peculiar conjunción dada entre territorio y trama urbana.

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 23

> Ejemplos de muestras inmuebles de arquitectura tradicional-doméstica con patio o huerto, entremedianeras, con orígenes rurales, que se han mantenido. Fichas nº 23, 59, 99 ó 143, entre otras.

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patios



DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela en "L"

UTM Xi 456890.2495	UTM Yi 3088602.3210	UTM Zi	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN	
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración
DIRECCIÓN: C/ Príncipe Felipe nº 6 esquina C/ Marconi s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación
REFERENCIA CATASTRAL: 6894602DS5369S0001SA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración
USO:	Orig: Industrial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:	
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.: Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:	
OBSERVACIONES:				
Plano nº 2				

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Nadrecilla" corrida de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Pila agua en hornacina fachada y banco mampostería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Plana de teja	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y tramo cerramiento rojo	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Tramo cerramiento muro cajón, porche (cubierta plana) patio-acceso, chimeneas vista	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica tercera anteriormente con patio y huerto trasero, con orígenes rurales, se conforma a través de procesos espontáneos de planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de la vivienda con el espacio público es a través del acceso que da directamente al patio, característica que junto con la disposición interior en la parcela y con la composición de la fachada y cerramientos a calle prácticamente ciegos, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria en la trama urbana.

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casas aisladas con patios "Casa de Matos" y otra



DATOS HISTÓRICOS: S. XVI-S. XVII-S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pitas. aisladas con 3 fachadas a calle con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456202.5105	UTM Y: 3088493.711	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sociedad de Pactes s/n - C/ Chantre Espino Juárez nº 8 - C/ de la Rueda			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383604DS6868B0001GA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROTECCIÓN:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Tec.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCultural-La Candelaria			BIENES INUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Hadrucillo" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera anclados en muros y entablado.	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular. bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y barnizada	Regular. bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Portón acceso madera+hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Escalera exterior cantería		
Patio	Empedrado cantos rodados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de tolas, a dos aguas tejas curvas cerámicas y cementadas e impermeabilizadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muro cerramiento piedra seca, pasarela metálica y mobiliario urbano	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	ISOGES - Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	2008
ESTADO	Sin finalizar
TIPO DE OBRA	Rehabilitación de todo el conjunto
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica de dos alturas con patios entremedianeras, con orígenes rurales. Se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de las viviendas con el espacio público se a través del portón de acceso que da directamente al patio o huerto, característica que junto con la disposición interior en la parcela, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria en la trama urbana.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

739


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 pita. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 436380.057	UTM Y: 3088413.4206	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN:		
SITUACIÓN: Plaza de San Blas			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Placeleta de San Blás nº 3 esquina C/ Camonigo Ramírez Espino			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 8453217DS3685S0001HA			Pardal	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privada X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUC/Urbani-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Rehabilitación, ampliación y nueva planta. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 143

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Hadrecilla" corrida de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Portón madera pintada y almena mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tiralesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Mampostería y cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Planas de torta, a dos aguas de tejas cerámicas curvas impermeabilizadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y cantería gris, carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			


OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Pilar agua alrocado aplacado piedra, tubería PVC pintado fachada
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica con patio entremedianeras, con orígenes rurales, se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de la vivienda con el espacio público es a través del portón almenado rematado con cruz de madera de acceso que da directamente al patio, característica que junto con la composición de la fachada y cerramientos a calle prácticamente ciegos, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria donde la memoria del lugar se superpone con la peculiar conjunción dada entre territorio y trama urbana.

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Rehabilitación, ampliación y nueva planta. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 143


CATALOGO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE INGENIO

Nº DE FICHA DEL CATÁLOGO: 52

PLANO DE SITUACIÓN

FOTOGRAFÍAS DEL INMUEBLE

> Ejemplo de muestra común, aislada y no representativa: Fichas nº 52 y 331 vigentes: muro de mampostería de piedra seca, según descripción del catálogo.

DESCATALOGADA.


Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

741


CATALOGO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE INGENIO

Nº DE FICHA DEL CATÁLOGO: 331

PLANO DE SITUACIÓN




FOTOGRAFÍAS DEL INMUEBLE



742

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio "Casa del ermitaño"

DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII

DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456491.5558	UTM Y: 3088606.4649	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN	
SITUACIÓN: La Palmita			Integral X	Conservación,consolidación,restauración
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 15- C/ La Palmita s/n			Ambiental	Conserv.,consol.d.,restaur.,rehabilitación
REFERENCIA CATASTRAL: 6784225DS5868S0001LA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:	
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.: Publ.:
PGO VIGOR: SUNCultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:	

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

Elora Guigardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 56

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" corrida de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura perfiles de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con mampuestos y sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Cruz madera remate muro hastial	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas cementada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muro cerramiento parcela piedra seca con puerta hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	25-Octubre-2007
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Rehabilitación
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular y tradicional doméstica tanera, en bloque y entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, con muro de cerramiento de piedra seca con puerta de hierro forjado.

Elora Guigardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 56

> Ejemplos de muestras de bienes tanto arquitectónicos como etnográficos, que se han mantenido en las fichas nº 56, 341 ó 342, entre otras.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018


743

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Muros en El Carrizal



DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Muros cortavientos para proteger los cultivos en una ladera cercana a cauce de barranco.

UTM X: 459614.2908	UTM Y: 2087120.7500	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque-El Arenal			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Origi: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Pública	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
POI VIGOR: SIPA / SUNCD			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2263 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguos muros muy altos con planta en forma de "L" que sirven como cortavientos para proteger los cultivos, de mampostería de piedra cementada con huecos cuadrados que permiten el paso del viento sobre un zócalo, basamento de mampostería de piedra vista con argamasa, y rematados por un vallado de tela metálica. Delimitan el perímetro de una finca con palmeras, árboles frutales y terrenos de cultivo. Localizados en una ladera de suave pendiente con terrenos de cultivo junto al cauce del Barranco de Guayadeque, cercanos a un cuarto de aperos y al Pozo del Arenal.


Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, ordenación y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO ANEXO ETNOGRÁFICO - FICHA Nº 341

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cuarto de aperos en El Carrizal



DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cuarto de aperos de planta rectangular y 1 pta. altura con cubierta plana, en una ladera cercana a cauce de barranco.

UTM X: 459579.1442	UTM Y: 2087065.9369	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque-El Arenal			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 2501 2A0010039000000VA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Origi: Agr.Almac.	Actual: Almacén	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Pública X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
POI VIGOR: SIPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2709 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cuarto de aperos de grandes dimensiones con planta rectangular, muros de mampostería de piedra con argamasa encalados, carpintería de madera pintada, y cubierta plana acabada en torta de piedra y barro sobre entramado de madera. Localizado en una ladera de suave pendiente junto al cauce del Barranco de Guayadeque, cercano a unos muros cortavientos y al Pozo del Arenal.

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, ordenación y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO ANEXO ETNOGRÁFICO - FICHA Nº 342


744

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018


CATALOGO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE INGENIO

Nº DE FICHA DEL CATÁLOGO: 106

PLANO DE SITUACIÓN



FOTOGRAFÍAS DEL INMUEBLE




> Ejemplo de muestra común, aislada y no representativa: Ficha nº106 vigente: casa terrera, según descripción del catálogo.

DESCATALOGADA.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

745



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio

DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900


DATOS GENERALES: Casa de 1 pta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 436551.713	UTM Y: 3088467.7772	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arapiles nº 9			Ambiental X	Conserv., consolid., restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7053903DS5875S0001IO			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
RÉG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
POD VISOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

Eloy Guajardo Arquitectos, SCP. Proyectando, edificando y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 79



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrocilla" corrida de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera anclados en muros y encalzado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuesto	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamento pretil y ramas motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tiroleza pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de teba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volumen trasero garaje; cuerpo fábrica bloques hormigón, carpintería aluminio y cubierta plancha fibrocemento
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa tercera entremedianeras, en esquina y con patio, el alzado principal con tres huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con molduras, vanos y pretil con motivos geométricos, de mampostería pintada.

Eloy Guajardo Arquitectos, SCP. Proyectando, edificando y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 79

> Ejemplos de muestras inmuebles de arquitectura popular entremedianeras con huecos de dintel recto y mampostería pintada, que se han mantenido en las fichas nº 79, 86, 87 ó 101, entre otras.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456038.6338	UTM Y: 3088336.4823	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Campeonar nº 18			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6264205US3068S0001OA			Parcial X	Conservación,consolidación y restauración	
USO:	Origi: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 86

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrocilla" corrida de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera anclados en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de tabe	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y carpintería gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR:	
AÑO:	
ESTADO:	
TIPO DE OBRA:	
OTRAS OBRAS:	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida 1ª crujía, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, de tipología de arquitectura popular en bloque entremedianeras, molduras en mamposteria pintada.

Elorz Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 86

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456060.9985	UTM Y: 3088442.559	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Murillo nº 10 esquina C/ Cervantes			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283102GS9368S0001SA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

Elora Guigardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 87

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera anclados en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dintelas y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras y ornamentos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de teja	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris, carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianera en esquina, tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica- con huecos de dintel recto- molduras y ornamentos con motivos geométricos en mampostería pintada.

Elora Guigardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 87


ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 pita. en esquina con 3 fachadas a calle con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456219.7105	UTM Y: 3088475.871	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN:		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación.consolidación.restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Cedro nº 2 esquina C/ Chiante Espino Juárez nº 3 - C/ de la Virgen nº 16			Ambiental X	Conserv..consolid.restaur./rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483225D5388E0001TR			Parcial	Conservación.consolidación.restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Tec.:	Publ.:
POU VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera empotradas en muros y entrevigado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura partidera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros mampuestos con algunos sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Ornamentos motivos geométricos sólo pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de teja y a dos aguas cementadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y rosa, zócalo y ornamentos gris, carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Arista esquina "matada" mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa tercera entremedianeras en esquina y con patio, tipología edificatoria de arquitectura popular de inicios, con huecos de dintel recto y ornamentos con motivos geométricos sólo pintados.


Elosz Ouagardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, urbanismo y medio ambiente. CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 101

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018 749

CATALOGO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO DE INGENIO

Nº DE FICHA DEL CATÁLOGO: 128

PLANO DE SITUACIÓN



FOTOGRAFÍAS DEL INMUEBLE



> Ejemplo de muestra común, aislada y no representativa: Ficha nº 128 vigente: casa terrera con cubierta plana, según descripción del catálogo.

DESCATALOGADA.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XIX-S. XX / 1918



DATOS GENERALES: Casa de 1 pta. entremedianeras con cubierta plana en parcela irregular

UTM X: 456 174.7884	UTM Y: 3088725.3974	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Calvario nº 24			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6386953DS5868N0001UE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUC/Cutural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		
OBSERVACIONES:					
Plano nº 1.					

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera anclados en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+cubierta plana	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balconas			
Cornisa	Mampostería pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Motivos geométricos mampostería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de teja	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: fachada/ 1ª crujía y patio, de casa entremedianeras con patio, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, dinteles, pretil y doble cornisa. Muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

Elora Guajardo Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente. CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 2

> Ejemplos de muestras inmuebles de casa entremedianeras con fachada decorada con revestimientos eclécticos con molduras horizontales, que se han mantenido en las fichas nº 2, 71, 82 ó 150, entre otras.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

751

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina



DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 plts. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 458821.6465	UTM Y: 3088478.59	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 41 esquina C/ Galaxia nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6962908DS9866S0001LA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUO/Futuro/-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

Eloz Guijarro Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 71

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" corrida de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entrelazado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Ornamento pretil motivos geométricos y friso acanalado mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planos de teja	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ornamentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ General Primo de Rivera, de casa entremedianeras en esquina, en buen estado de conservación, fachada principal con revestimientos eclécticos de mampostería pintadas friso acanalado, pretil y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

Eloz Guijarro Arquitectos, SCP. Planeamiento, edificación y medio ambiente.

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº 71

752


Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1935



DATOS GENERALES: Casa de 1 pta. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 457077,323	UTM Y: 3088496,731	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación.consolidación.restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Mola nº 24			Ambiental X	Conserv..consolid..restaur..rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7283916DS3878S0001PO			Parcial	Conservación.consolidación.restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
RÉG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Incl.:	Publ.:
PGO V1000: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plaza nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrocilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas anclados en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería-forjado viguetas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, dinteles huecos, ornamento pretil y varios motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planos de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería beige	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido escaleras acceso aplacados granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras con patio, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, fajas verticales, vanos y pretil ornamentados con motivos geométricos.

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018 753

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 plts. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 486215.5145	UTM Y: 3088323.5252	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ramón y Cajal nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6481205DS5868S0001JA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SIUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		
OBSERVACIONES:					
Plano nº 1.					

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Mal recibo" corrido de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera sostenidos en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería / forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada-vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y friso acanalado mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de teja	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos roca, ornamentos y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ Ramón y Cajal, de casa entremedianeras, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, friso acanalado y cornisa, muestra de la arquitectura popular dominante de la época.

754

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

TABLA 5	
Nº FICHA CATÁLOGO VIGENTE	**CRITERIOS DE DESCATALOGACIÓN**
ENTORNO DE LA CANDELARIA	
1	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
3	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
4	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
5	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
12	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
15	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
16	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
18	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
19	MUY TRANSFORMADO
25	MUY TRANSFORMADO
26	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
28	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
30	TRANSFORMADO
33	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
38	MUY TRANSFORMADO
39	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
40	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
44	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
50	PERDIDA DE ELEMENTOS Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
52	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
54	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
55	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
66	ERROR SIN VALOR Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
75	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
79	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
80	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
82	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
91	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
94	AÑADIDOS Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
96	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
98	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
106	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
109	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
110	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
111	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
123	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
124	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
125	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
127	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
128	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
131	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
134	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
135	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
138	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
140	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
150	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
151	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
153	TRANSFORMADO

154	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
155	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
169	MUY TRANSFORMADO
170	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
177	MALA CONSERVACIÓN Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
178	MALA CONSERVACIÓN Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
180	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
184	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
186	TRANSFORMADO, MALA CONSERVACIÓN
189	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
190	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
197	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
199	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
200	MALA CONSERVACIÓN Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
203	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
205	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
206	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
207	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
210	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
213	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
215	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
224	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
234	MALA CONSERVACIÓN Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
235	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
237	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
238	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
239	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
240	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
241	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
247	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
253	ERROR SIN VALOR Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
254	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
258	MALA CONSERVACIÓN Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
265	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
266	ERROR SIN VALOR Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
269	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
270	MUY TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
278	MUY TRANSFORMADO
286	TRANSFORMADO
287	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
288	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
290	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
291	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
ENTORNO DEL BUEN SUCESO	
296	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
300	TRANSFORMADO
302	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
303	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
304	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
305	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
309	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
311	ERROR FOTO DEL BIEN. MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
312	MALA CONSERVACIÓN Y MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA

313	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
316	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
318	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
319	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
320	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
323	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
327	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
328	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
329	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
330	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
331	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
340	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
343	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
349	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
351	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
352	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
357	MALA CONSERVACIÓN Y TRANSFORMADO
360	MALA CONSERVACIÓN Y TRANSFORMADO
361	MALA CONSERVACIÓN Y TRANSFORMADO
362	TRANSFORMADO, MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
366	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA
367	MUESTRA COMÚN, AISLADA Y NO REPRESENTATIVA

2.2.6. Listado de bienes definitivo.

Previo a adjuntar los listados de bienes arquitectónicos y etnográficos que se catalogan, como resultado de los estudios llevados a cabo y las reuniones mantenidas con los técnicos municipales, cabe resumir que en el catálogo revisado se descatalogan en el entorno del SUIC de La Candelaria, noventa y un bienes arquitectónicos, y en el entorno del SUIC del Buen Suceso, treinta y uno, lo que hace un total ciento veintidós bienes descatalogados. Esto supone un porcentaje del 33% respecto del Catálogo vigente. Esta descatalogación obedece a los motivos expuestos en la anterior tabla 5.

Previamente, en las tablas 6 y 7 se explica que de los ciento ochenta y tres (183) Bienes Arquitectónicos que se han catalogado, tres se catalogan ex-novo, más otros tres nuevos que surgen derivados de dos fichas con errores en el catálogo vigente:

TABLA 6	
BIENES ARQUITECTÓNICOS Nº FICHA CATÁLOGO VIGENTE	NUEVA PROPUESTA
ENTORNO DE LA CANDELARIA	
99 BIS	AMBIENTAL
174 BIS	AMBIENTAL
185 BIS	AMBIENTAL

TABLA 7	
BIENES ARQUITECTÓNICOS Nº FICHA CATÁLOGO VIGENTE	ERROR CATÁLOGO VIGENTE (VARIOS BIENES INCLUIDOS EN UNA FICHA)
ENTORNO DE LA CANDELARIA	
221	PARCIAL: 1ª CRUJÍA A PLZ. LA CANDELARIA
	PARCIAL: 1ª CRUJÍA A C/RAMÓN Y CAJAL

355	MANTENER AMBIENTAL
	MANTENER AMBIENTAL
	MANTENER AMBIENTAL

En cuanto a la propuesta de catalogación de los bienes etnográficos, se partió inicialmente de la base del Inventario de la FEDAC debido al cúmulo de errores que se encontraron en el tomo etnográfico en vigor, que cuenta con 150 fichas. Los resultados de los estudios llevados a cabo arrojan ciento setenta y un (171) Bienes Etnográficos, frente a los ciento cincuenta vigentes, además de establecerse la catalogación general de todos los aljibes, pozos y minas localizadas en el municipio, junto con la acequia y el camino real de Aguatona, así como los conjuntos etnográficos de casas-cueva de La Pasadilla, Lereta y Montaña Las Tierras. Además, están pendientes de estudio otros bienes conocidos y no inventariados que se abordarán en colaboración con los técnicos del Ayuntamiento y del Cabildo en futuras ampliaciones o modificaciones del Catálogo.

En conclusión, se ha llevado a cabo una reducción en el número de los bienes arquitectónicos, debido básicamente a la revisión de las pautas y/o criterios establecidos en el mismo catálogo vigente, identificándose numerosos errores materiales y de criterios/regulación. Precisamente por estos motivos se procedió a la Revisión del Catálogo, y sabiendo que en consecuencia, se produciría una reducción del número de bienes arquitectónicos, se valoró esta opción positivamente, ya que por otro lado, el Plan General de Ordenación contiene una delimitación expresa de los cascos de La Candelaria y el del Buen Suceso como áreas de interés patrimonial, mediante la categoría de suelo asignada, -ámbitos de Suelos Urbanos de Interés Cultural (SUICs)-, y a través de figuras de planeamiento de desarrollo mediante los Planes Especiales de Protección y de Reforma Urbana (PEPRUs). Todo ello para garantizar, junto con el contenido del Catálogo, la adecuada protección de estos entornos y de los bienes inmuebles concretos que en Ingenio representan sus valores arquitectónicos y etnográficos particulares, especialmente este último patrimonio, muy notable y singular debido a la intensidad de los usos tradicionales que han marcado singularmente al municipio, caracterizado por su actividad agropecuaria, hidráulica y extractiva.

Se exponen a continuación las tablas de Bienes Arquitectónicos y Etnográficos, con la justificación de su catalogación:

LISTADO DE BIENES ARQUITECTÓNICOS

Nº FICHA CAT. VIGENTE	PROPUESTA	Nº FICHA CAT. REVISIÓN	REF. CATASTRAL	CLASE / CATEGORÍA DE SUELO
ENTORNO DE CASCO DE INGENIO				
6	MANTENER PARCIAL: FACHADA/1ª CRUJÍA-PATIO	2	6386953DS5868N0001UE	SUIC-LA CANDELARIA
7, 8	ERROR DELIMITACIÓN: DOS PROPIEDADES DIFERENTES. PARCIAL: 1ª CRUJÍA-PATIO	3	6386919DS5868N0001HE 6386920DS5868N0001ZE	""
		4	6386921DS5868N0001HE	""
9	PARCIAL: 1ª CRUJÍA-PATIO	5	6386948DS5868N0001SE	""
10	PARCIAL: 1ª CUERPO C/ MOCÁN	6	6386943DS5868N0001DE	""
14	MANTENER INTEGRAL	1	35012A00400077 0000YS	SRPA
20	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS- GRANERO	8	6386936DS5868N0001ME	SUIC-LA CANDELARIA
22				
23	MANTENER AMBIENTAL	7	6385603DS5868N0001BE	SUIC-LA CANDELARIA
24	ERROR DELIMITACIÓN PLANO SITUACIÓN. PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS	9	6385607DS5868N0001PE 6385606DS5868N0001QE	""
27	ERROR MAL DELIMITADA LA PROPIEDAD, UNA SOLA PARCELA. PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS	10	6485806DS5868N0001QE	SUIC-LA CANDELARIA
29				
31	PARCIAL: MUROS CERRAMIENTO Y PORTADA	11	6385705DS5868N0001LE	SUIC-LA CANDELARIA
32	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS	12	6485208DS5867S0001KJ	""
34	ERROR MAL DELIMITADA LA PROPIEDAD, UNA SOLA PARCELA. PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS Y 1ª CRUJÍA	13	6485206DS5867S0001MJ	SUIC-LA CANDELARIA
36				
37	MODIFICADO Y CON VOLÚMENES AÑADIDOS. PASAR A AMBIENTAL	16	6485102DS5868N0001YE	SUIC-LA CANDELARIA
41	MANTENER AMBIENTAL	14	6485106DS5868N0001LE	SUIC-LA CANDELARIA
42	MANTENER AMBIENTAL	15	6485110DS5868N0001TE 6485107DS5868S0001TA	""
43	MANTENER AMBIENTAL	17	6484403DS5868S0001XA	""
45	PARCIAL: 1ª CRUJÍA-FACHADA A C/JOSÉ RAMÍREZ	18	6484405DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
47	MANTENER AMBIENTAL	20	6484908DS5868S0001KA	SUIC-LA CANDELARIA
48	PARCIAL: MUROS CERRAMIENTO Y CHIMENEA	21	6484909DS5868S0001RA	""
49	MANTENER AMBIENTAL	19	P.B 6584407DS5868S0001RA P.A 6584407DS5868S0002TS	""
51	MANTENER AMBIENTAL	22	6584201DS5868S0001AA 6584202DS5868S0001BA	SUIC-LA CANDELARIA
53	MANTENER AMBIENTAL	23	6584203DS5868S0001YA	SUIC-LA CANDELARIA

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

759

56	MANTENER AMBIENTAL	36	6584210DS5868S0001LA	SUIC-LA CANDELARIA
57	MANTENER AMBIENTAL	37	P.B-P.1 6584211DS5868S0001TA P.B-P.2 6584211DS5868S0002YS P.1-P.1 6584211DS5868S0003UD	""
58	PARCIAL: 1ª CRUJÍA-FACHADA C/ A.RGUEZ.	39	6584217DS5868S0001DA	""
59	MANTENER AMBIENTAL	38	6584102DS5868S0001HA	""
60	MANTENER AMBIENTAL	40	6584917DS5868S0001KA	""
61	MANTENER AMBIENTAL	25	6584901DS5868S0001HA	""
63	MANTENER AMBIENTAL	24	6584406DS5868S0001KA	SUIC-LA CANDELARIA
64	MANTENER AMBIENTAL	26	6584414DS5868S0001JA	""
65	PARCIAL: 1ª CRUJÍA FACHADA A C/JOSÉ RAMÍREZ	27	6584902DS5868S0001WA	""
67	MANTENER AMBIENTAL	28	6584417DS5868S0001ZA	SUIC-LA CANDELARIA
69	PARCIAL CUERPO PRINC.+CERRAMIENTO PB+PORTÓN	29	6584419DS5868S0001HA	SUIC-LA CANDELARIA
71	MANTENER AMBIENTAL	41	6584905DS5868S0001YA	SUIC-LA CANDELARIA
73	MANTENER AMBIENTAL	44	6584911DS5868S0001PA	SUIC-LA CANDELARIA
74	PARCIAL: 1ª CRUJÍA-FACHADA C/ A.RGUEZ.	45	6584910DS5868S0001QA	""
76	PARCIAL: FACHADA C/ A.RGUEZ.	42	6584702DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
77	MANTENER AMBIENTAL	43	6584703DS5868S0001EA	""
81	MANTENER AMBIENTAL	46	6684207DS5868S0001AA	SUIC-LA CANDELARIA
83	ERROR SITUACIÓN PARCELA. MANTENER AMBIENTAL	47	6684904DS5868S0001SA	SUIC-LA CANDELARIA
84	ERROR SITUACIÓN PARCELA. MANTENER AMBIENTAL	48	6684905DS5868S0001ZA	""
85	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS+MUROS CERR. EXT.	35	6684212DS5868S0001YA	""
86	MANTENER AMBIENTAL	31	6584424DS5868S0001AA	""
87	MANTENER AMBIENTAL	33	P.A 6584426DS5868S0001YA P.1 6584426DS5868S0003ID P.B 6584426DS5868S0002US	""
88	AMBIENTAL	34	6584427DS5868S0001GA	""
92	MANTENER AMBIENTAL	50	6784202DS5868S0001RA	SUIC-LA CANDELARIA
93	INTEGRAL	49	6784203DS5868S0001DA	""
95	MANTENER AMBIENTAL	51	6785816DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
97	INTEGRAL	52	6785814DS5868S0001XA	SUIC-LA CANDELARIA
99	MANTENER AMBIENTAL	54	6785812DS5868S0001RA	SUIC-LA CANDELARIA
99 bis	NUEVA PROPUESTA: AMBIENTAL	53	6785813DS5868S0001DA	""
100	INTEGRAL	55	P.B-P.1 6784224DS5868S0001PA P.B-P.2 6784224DS5868S0002AS P.1-P.1 6784224DS5868S0003SD P.1-P.2 6784224DS5868S0004DF	""
101	INTEGRAL	56	6784225DS5868S0001LA	""
102	INTEGRAL	57	6784604DS5868S0001GA 3501 2A004018200000YH	SUIC-LA CANDELARIA / SRPP

760

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

105	MANTENER PARCIAL: 1ª CRUJÍA	86	6284209DS5868S0001GA	SUCO-LOS MOLINILLOS
108	PARCIAL: FACHADA Y 1ª CRUJÍA DEL CUERPO DE DOS PLANTAS	92	6284716DS5868S0001WA	SUIC-LA CANDELARIA
113	MANTENER AMBIENTAL	93	6284718DS5868S0001BA	SUIC-LA CANDELARIA
114	MANTENER AMBIENTAL	90	6284719DS5868S0001YA	""
115	MANTENER INTEGRAL: CONSERVACIÓN	99	6383504DS5868S0001GA	SUIC-LA CANDELARIA
118				
117	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS C/CH. ESPINO JUÁREZ	100	6383506DS5868S0001PA	SUIC-LA CANDELARIA
120	MANTENER AMBIENTAL	101	6483229DS5868S0001TA	SUIC-LA CANDELARIA
121	PARCIAL: FACHADA A C/ DE LA VIRGEN + M. CERRAMIENTO	102	6383701DS5868S0001LA	""
122	MANTENER AMBIENTAL	103	6383702DS5868S0001TA	""
126	MANTENER INTEGRAL	147	6381510DS5868S0001OA	SUCO
129	PARCIAL: 1ª CRUJÍA-FACHADA C/ A.S.ESPINO SÁNCHEZ	98	6382207DS5868S0001WA	SUIC-LA CANDELARIA
133	MANTENER AMBIENTAL	97	6283605DS5868S0001DA	SUIC-LA CANDELARIA
136	MANTENER AMBIENTAL	88	6283615DS5868S0001UA	SUIC-LA CANDELARIA
137	MANTENER AMBIENTAL	87	6283102DS5868S0001SA	SUCO-LOS MOLINILLOS
139	MANTENER AMBIENTAL	89	6283633DS5868S0001MA	SUIC-LA CANDELARIA
141	MANTENER INTEGRAL	94	6283602DS5868S0001OA MP-95	SUIC-LA CANDELARIA
142	MANTENER INTEGRAL	95	6283602DS5868S0001OA MP-94	""
143	MANTENER INTEGRAL	96	6283603DS5868S0001KA	""
144	MANTENER INTEGRAL	105	6383513DS5868S0001MA	""
147	MANTENER AMBIENTAL	114	6484818DS5868S0001IA	SUIC-LA CANDELARIA
149	MANTENER AMBIENTAL	117	6484815DS5868S0001RA	SUIC-LA CANDELARIA
152	MANTENER AMBIENTAL	118	6484805DS5868S0001PA	SUIC-LA CANDELARIA
156	MANTENER INTEGRAL	115	6483402DS5868S0001IA	SUIC-LA CANDELARIA
157	MANTENER INTEGRAL	116	6483403DS5868S0001JA	""
158	MANTENER AMBIENTAL	107	6483412DS5868S0001WA	""
159	AMBIENTAL	106	6383502DS5868S0001BA	""
160	MANTENER AMBIENTAL	104	6383503DS5868S0001YA	""
161	PARCIAL: 1ª CRUJÍA-FACHADA A C/ ARCEDIANO LÓPEZ	109	6483201DS5868S0001FA	""
162	MANTENER AMBIENTAL	108	6483411DS5868S0001HA	""
163	MANTENER INTEGRAL.	110	6483202DS5868S0001MA	""
164	MANTENER AMBIENTAL	112	6483409DS5868S0001WA	""
165	MANTENER AMBIENTAL	113	6483408DS5868S0001HA	""
167	PARCIAL: FACHADA PTA .BAJA	111	6483209DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
172	PARCIAL: FACHADA PTA .BAJA	119	6583201DS5868S0001YA	SUIC-LA CANDELARIA
173	PARCIAL: CARPINTERIA	121	6583902DS5868S0001BA	""
174	MANTENER AMBIENTAL	122	6583903DS5868S0001YA	""
174 bis	NUEVA PROPUESTA: AMBIENTAL	120	6583901DS5868S0001AA	""
175	PARCIAL: 1ª CRUJÍA A C/ PROF. FELICITAS R. – F. DÁVILA R.	130	6583215DS5868S0001DA	""
179	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y A FACHADA A C/ PROF. FELICITAS R.	131	6583127DS5868S0001ZA	SUIC-LA CANDELARIA

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

761

181	MANTENER AMBIENTAL	123	6583906DS5868S0001PA	SUIC-LA CANDELARIA
182	MANTENER AMBIENTAL	124	6583204DS5868S0001PA	""
183	MANTENER AMBIENTAL	126	6583205DS5868S0001LA	""
185 bis	NUEVA PROPUESTA: AMBIENTAL	125	6583907DS5868S0001LA	SUIC-LA CANDELARIA
188	MANTENER AMBIENTAL	127	6583909DS5868S0001FA	SUIC-LA CANDELARIA
191	MANTENER AMBIENTAL	128	6583914DS5868S0001OA	SUIC-LA CANDELARIA
193	PARCIAL: CUERPO A 2 AGUAS C/ VINAGRERA	129	6583603DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
194	MANTENER AMBIENTAL	135	6582401DS5868S0001OA	""
195	MANTENER AMBIENTAL	134	6583135DS5868S0001BA	""
196	MANTENER AMBIENTAL	133	P.B-P.1 6583132DS5868S0001HA P.1-P.1 6583132DS5868S0002JS	""
198	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/ PROF. FELICITAS R.	132	6583129DS5868S0001HA	SUIC-LA CANDELARIA
201	ERROR SITUACIÓN PARCELA. MANTENER AMBIENTAL	137	6583101DS5868S0001WA	SUIC-LA CANDELARIA
202	MANTENER AMBIENTAL	136	6582408DS5868S0001EA	""
204	AMBIENTAL	138	6583103DS5868S0001BA	
208	MANTENER INTEGRAL	139	6583105DS5868S0001GA	SUIC-LA CANDELARIA
209	PARCIAL: 1º CRUJÍA C/JOSÉ MORALES RGUEZ.	140	6583106DS5868S0001QA	""
214	MANTENER AMBIENTAL	145	6583110DS5868S0001PA	SUIC-LA CANDELARIA
216	MANTENER INTEGRAL	141	6482401DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
217	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA PLAZA SAN BLAS	144	6583113DS5868S0001FA	""
218	MANTENER INTEGRAL	143	6483217DS5868S0001HA	""
219	ERROR SITUACIÓN PARCELA. MANTENER INTEGRAL	142	6483218DS5868S0001WA	""
220	PARCIAL: 1ª CRUJÍA A PLZ. LA CANDELARIA	148	6481201DS5868S0001RA	SUCO
221	PARCIAL: 1ª CRUJÍA A PLZ. LA CANDELARIA	149	6481204DS5868S0001IA	""
	PARCIAL: 1ª CRUJÍA A C/RAMÓN Y CAJAL	150	6481205DS5868S0001JA	""
222	MANTENER INTEGRAL	151	6581101DS5868S0001GA	""
223	PARCIAL: FACHADA Y 1ª CRUJÍA A C/ PLAZA DE LA CANDELARIA	146	6582721DS5868S0001OA	SUIC-LA CANDELARIA
226	MANTENER AMBIENTAL	152	6582714DS5868S0001LA	SUCO
227	MANTENER AMBIENTAL	58	6884404DS5868S0001XA	""
229	MANTENER AMBIENTAL	62	6884203DS5868S0001TA	SUIC-LA CANDELARIA
230	MANTENER AMBIENTAL	59	6884602DS5868S0001SA	""
231	MANTENER AMBIENTAL	63	6884205DS5868S0001MA	""
232	MANTENER AMBIENTAL	64	6884701DS5868S0001UA	""
233	MANTENER AMBIENTAL	65	6884618DS5868S0001FA	""
242	MANTENER AMBIENTAL	60	6984703DS5868S0001JA	SUIC-LA CANDELARIA
243	PARCIAL: CUERPO ANTIGUO EN FACHADA, PORTÓN Y PATIO	61	6984704DS5868S0001EA	""
244	MANTENER AMBIENTAL	67	6984807DS5868S0001AA	""
245	ERROR SITUACIÓN PARCELA. MANTENER AMBIENTAL	66	6983901DS5868S0001WA	""
246	MANTENER AMBIENTAL	68	6983902DS5868S0001AA	""
250	ERROR CATÁLOGO: MANTENER AMBIENTAL	70	P.1. 6984812DS5868S0001YA	SUIC-LA CANDELARIA

			P.2. 6984812DS5868S0002US P.3. 6984812DS5868S0003ID	SUIC-LA CANDELARIA
252	ERROR SIT. PARCELA. PARCIAL: 1ª CRUJÍA C/GRAL. P. DE RIVERA	69	6983906DS5868S0001QA	""
256	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/GRAL. PRIMO DE RIVERA	72	7083916DS5878S0001AG	SUIC-LA CANDELARIA
257	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/GRAL. PRIMO DE RIVERA	71	6983908DS5868S0001LA	""
259	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/GRAL. PRIMO DE RIVERA	73	7083915DS5878S0001WG	SUIC-LA CANDELARIA
261	MANTENER AMBIENTAL	74	7083102DS5878S0001KG	SUIC-LA CANDELARIA
267	MANTENER AMBIENTAL	75	7082402DS5878S0001WG	SUCO
268	MANTENER AMBIENTAL	79	7083905DS5878S0001IG	SUIC-LA CANDELARIA
271	PARCIAL: ESCALERA, GALERIA Y CELOSÍA	76	7082404DS5878S0001BG	SUCO
272	MANTENER AMBIENTAL	77	7183922DS5878S0001UG	SUIC-LA CANDELARIA
277	MANTENER AMBIENTAL	78	7183913DS5878S0001XG	SUIC-LA CANDELARIA
279	MANTENER AMBIENTAL	82	7283910DS5878S0001PG	SUCO
280	MANTENER AMBIENTAL	81	P.B-P.1 7283904DS5878S0001YG P.1-P.1 7283904DS5878S0002UH P.1-P.2 7283904DS5878S0003IJ	""
281	MANTENER AMBIENTAL	80	7283903DS5878S0001BG	""
282	MANTENER INTEGRAL	83	7282405DS5878S0001DG	""
289	MANTENER AMBIENTAL	85	7082601DS5878S0001QG	SUCO
292	MANTENER AMBIENTAL	84	7083110DS5878S0001JG	SUIC-LA CANDELARIA
314	MANTENER AMBIENTAL	30	6684201DS5868S0001EA	""
368	ERROR SITUACIÓN PARCELA. MANTENER AMBIENTAL	91	6384204DS5868S0001IA	SUIC-LA CANDELARIA
369	MANTENER AMBIENTAL	32	6684202DS5868S0001SA	""
ENTORNO DEL BUEN SUCESO				
293	MANTENER INTEGRAL	153	9576601DS5897N0001KZ	SUNCO
299	MANTENER AMBIENTAL	154	9475708DS5897N0001LZ	SUCO-EL TORIL
310	MANTENER AMBIENTAL	156	9374121DS5897S0001GY	SUIC-BUEN SUCESO
315	MANTENER AMBIENTAL	155	P.B-P.1 9474105DS5897S0001OY P.1-P.1 9474105DS5897S0002PU	SUIC-BUEN SUCESO
321	MANTENER AMBIENTAL	158	9373506DS5897S0001FY	SUIC-BUEN SUCESO
322	MANTENER AMBIENTAL	157	9373505DS5897S0001TY 9373507DS5897S0001MY	""
324	MANTENER AMBIENTAL	159	9473906DS5897S0001XY	SUIC-BUEN SUCESO
325	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/ RAFAEL MARTEL RGUEZ.	160	9473910DS5897S0001IY	""
332	PERDIDA DE ELEMENTOS Y AÑADIDOS. AMBIENTAL	161	P.B-P.B 9473107DS5897S0002MU P.1-P.1 9473107DS5897S0003QI P.B-P.A 9473107DS5897S0001XY	SUIC-BUEN SUCESO
333	ERROR DELIMITACIÓN PARCELA.	162	9472513DS5897S0001FY	""

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

763

	MODIFICADO Y CON VOLÚMENES AÑADIDOS. AMBIENTAL			
334	MANTENER AMBIENTAL	163	9473108DS5897S0001IY	""
335	MANTENER AMBIENTAL	164	P.B-P.B 9473109DS5897S0002KU P.B-P.A 9473109DS5897S0001JY	""
336	MANTENER AMBIENTAL	165	9473110DS5897S0001XY	""
337	MANTENER INTEGRAL	167	9472702DS5897S0001LY 9472701DS5897S0001PY	""
338	ERROR DELIMITACIÓN PARCELA. PARCIAL: 2 CUERPOS 2 AGUAS A C/I. LA CATÓLICA	168	P.B-P.B 9572116DS5897S0002KU P.B-P.A 9572116DS5897S0001JY	""
339	MANTENER AMBIENTAL	174	9572114DS5897S0001XY	SUIC-BUEN SUCESO
341	MANTENER AMBIENTAL	166	9472103DS5897S0001RY	SUIC-BUEN SUCESO
342	ERROR DELIMITACIÓN PARCELA. PARCIAL: 1ª CRUJÍA A FACHADA C/ E. RAMÍREZ R.	169	9571136DS5897S0001MY	""
344	MANTENER AMBIENTAL	170	9571102DS5897S0001TY	SUIC-BUEN SUCESO
345	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/PLAZA DEL BUEN SUCESO	171	9571103DS5897S0001FY	""
346	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/PLAZA DEL BUEN SUCESO	172	P.B-P.1 9571105DS5897S0001OY P.1-P.1 9571105DS5897S0002PU	""
347	MANTENER AMBIENTAL	173	9571109DS5897S0001XY 9571108DS5897S0001DY	""
354	MANTENER AMBIENTAL	179	9470407DS5897S0001LY 9470406DS5897S0001PY	SUIC-BUEN SUCESO
355	ERROR DELIMITACIÓN TRES PROPIEDADES DIFERENTES. MANTENER AMBIENTAL	180	9470405DS5897S0001QY	""
		181	9470404DS5897S0001GY	""
		182	9470403DS5897S0001YY	""
356	MANTENER AMBIENTAL	183	9570102DS5897S0001MY	""
358	ERROR DELIMITACIÓN PARCELA. PARCIAL: CUERPO 2 AGUAS	175	9571121DS5897S0001UY	SUIC-BUEN SUCESO
359	MANTENER AMBIENTAL	176	9571517DS5897S0001FY	""
364	PARCIAL: 1ª CRUJÍA Y FACHADA C/SOR JOSEFA MORALES	177	9670501DS5897S0001XY	SUIC-BUEN SUCESO
365	ERROR DELIMITACIÓN PARCELA. MANTENER AMBIENTAL	178	9670505DS5897S0001SY	""

764

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

LISTADO DE BIENES ETNOGRÁFICOS

Nº FICHA VIGOR	PROPUESTA	Nº FICHA REVISIÓN	FEDAC	Nº PLANO	REF. CATASTRAL	CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN	CLASE / CATEGORÍA DE SUELO
-	NVA. PROP.-AMB.	184	-	Nº5	35012A005000280000YB	Alpendre y pajar	SRPN-ENP-RNE LOS MARTELES
		185	-		35012A00501673000YB-35012A00501674000YY	Conjunto Agropecuario Bco. Guayadeque	
FP 001	NVA. PROP.-AMB. Paisaje Agrario	186	-		35012A005000370000YT-35012A005000380000YF	Paisaje Agrario en Las Vueltecillas	
-	NVA. PROP.-AMB.	187	-		35012A005000370000YT	Era en Las Vueltecillas	
FP 002	NVA. PROP.-AMB. Conjunto Agropecuario	188	-	Nº6	35012A005000420000YM-35012A005000430000YO	Conjunto Agropecuario en Las Vueltecillas	SRPN-ENP-RNE LOS MARTELES
-	NVA. PROP.-AMB.	189	-		35012A005000440000YK-35012A005000450000YR 35012A005000460000YD35012A005000500000YX 35012A005000510000YI-35012A005000520000YJ 35012A005000530000YE-35012A005000610000YW 35012A005000620000YA-35012A005000630000YB 35012A005000640000YY-35012A005000650000YG 35012A005000660000YQ-35012A005000670000YP	Paisaje Agrario en Las Colmenas	
FP 004	NVA. PROP.-AMB. Alpendre-cueva y horno de pan	190	-		35012A005001170000YZ	Alpendre-cueva y horno de pan	
005	MANTENER AMBIENTAL	191	-		35012A005001170000YZ-35012A005018200000YI 35012A005018030000YQ	Conjunto Etnográfico en Las Colmenas	
006	MANTENER AMBIENTAL	192	-		35012A005016510000YF-35012A005018220001UR 35012A005018100000YF-35012A005018100001UG 35012A005018110001UQ-35012A005018150000YD 35012A005018170000YI-35012A005018170001UO	Conjunto Etnográfico en El Surco	
-	NVA. PROP.-AMB.	193	2923		35012A005010350000YG	Estanque-cueva	SRPP
		194	2925			Galería	
007	MANTENER AMBIENTAL	195	2808-2809 2821-2846-2847	Nº7	35012A005002580001UA-35012A005002590001UB 35012A005002630001UY-35012A005002640001UG 35012A005002650000YM-35012A005002660000YO 35012A005002670001UL- 9603702DR4990S0001HE 9603702DR4990S0000GW-35012A005018250001UI 35012A005018390000YF-35012A005018390001UG	Conjunto Etnográfico en Montaña Las Tierras	SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

765

007	MANTENER AMBIENTAL	195	2808-2809 2821-2846-2847	Nº7	35012A005016850001UP-35012A005016870000YR 35012A005018610000YH-35012A005017840001UT	Conjunto Etnográfico en Montaña Las Tierras	SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
-	NVA. PROP.-AMB.	196	2796		35012A005002390000YI-35012A005002410000YX 35012A005002430000YJ-35012A005002440000YE 35012A005002450000YS-35012A005002460000YZ 35012A005002470000YU-35012A005002480000YH 35012A005002490000YW-35012A005002500000YU 35012A005002510000YH-35012A005002520000YW 35012A005002540000YB-35012A005002550000YY 35012A005002560000YG-35012A005016950000YE	Conjunto Agrario en Montaña Las Tierras	
008	MANTENER AMBIENTAL	197	-		35012A005002730000YX-35012A005002740000YI 35012A005002750000YJ-35012A005002760000YE 35012A005002770000YS- 35012A005002820000YU	Paisaje Agrario	
108	MANTENER AMBIENTAL	198	2802		35012A005003280000YO	Alpendre, pajar-cueva y cuarto de aperos-cueva	

	NVA. PROP.-AMB	199	-	Nº8	35012A005008760000YR-35012A005008920000YW 35012A005008940000YB-35012A005008960000YG 35012A005009890000YY	Conjunto Etnog. en el Bco. del Capitán	SRPP
-	NVA. PROP.-AMB	200	-		35012A005008760000YR	Era en El Vijete	
		201	2919			Casa-cueva en El Vijete	
-	NVA. PROP.-INT.	202	2918			Horno de pan en El Vijete	
-	NVA. PROP.-AMB.	203	2926			Minilla en El Vijete	

FP 023	NVA. PROP.-AMB. Conjunto Etnográfico	204	-	Nº9	35012A005008580000YA-35012A005008640000YG 35012A005008760000YR-35012A005012250000YY 35012A005012380000YR-35012A005017530000YD 35012A005017580000YS-35012A005012400000YK 35012A005012410000YR-35012A005017370000YG 35012A005017380000YQ-35012A005017400000YG 35012A005017420000YP-35012A005017430000YL 35012A005017440000YT-35012A005017970000YW 35012A005017980000YA-35012A005018410000YT 35012A005018570000YU	Conjunto Etnográfico en El Vijete	SRPP
022	INTEGRAL	205	-		35012A005008390000YO-35012A005008490000YE	Conjunto Agropecuario en El Vijete	

-	NVA. PROP.-AMB.	206	-	Nº9	35012A005008490000YE-35012A005008640000YG 35012A005008650000YQ	Conjunto Agropecuario en la Cañada El Vijete	SRPP
-	NVA. PROP.-AMB.	207	2924		35012A005012380000YR	Galería en El Vijete	
010	MANTENER AMBIENTAL	208	2832	Nº10	35012A005004300000YR	Alpendre	SRPCU-SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
009	MANTENER AMBIENTAL	209	2788			Era de los Cazorla	
110	MANTENER AMBIENTAL	210	2819		35012A005004310000YD	Casa-cueva en Cuevas Muchas	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE CAT. ARQUEOL.-11001-BIC
114	MANTENER AMBIENTAL	211	2849		35012A005016930000YI	Alpendre-cueva en Cuevas Muchas	
115	MANTENER AMBIENTAL	212	2852		35012A005004350000YE	Alpendres en Cuevas Muchas	SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE CAT. ARQUEOL.-11009-BIC
011-013 118-119 120-121	MANTENER AMBIENTAL	213	2865-2866	Nº10/Nº13 Nº14/Nº16	35012A005090260000YQ	Acequia en Bco. de Guayadeque	
113	MANTENER AMBIENTAL	214	2828	Nº10	35012A005004650000YI	Alpendre	
025	MANTENER INTEGRAL	215	3013-3014-3015-3016-3021	Nº11	35012A005012840000YU-35012A005012850000YH 35012A005012980000YF-35012A005013010000YO 35012A005013020000YK-35012A005016370000YA	Conjunto Hidráulico en el Bco. de las Yeguas	SRPP
051-139	MANTENER AMBIENTAL	216	-		35012A005008000000YG	Alpendre-cueva en el Bco. de Las Yeguas	
-	NVA. PROP.-AMB.	217	2997		35012A005013440000YS	Alpendre-cueva en el Roque	SRPCU-CAT. ARQUEOL.-11012
-	NVA. PROP.-AMB.	218	2992		35012A005013470000YH	Alpendre-cueva	
-	NVA. PROP.-AMB.	219	2991		35012A005013560000YQ	Alpendre-cueva	
138	MANTENER AMBIENTAL	220	2965		35012A005013840000YA	Horno de pan	
026	MANTENER AMBIENTAL	221	-		35012A005013880000YQ	Era en el Llano de la Cruz	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	222	3020	Nº12	35012A005007400000YP	Naciente	SRPP
028-142	MANTENER AMBIENTAL	223	2966-2985 3005-3007		35012A005014600000YF	Conjunto Etnográfico en La Pasadilla	SRPA
030	MANTENER AMBIENTAL	224	2971		35012A005018470000YD	Cuarterías "Casa de Jeromito"	SRPA
031	MANTENER AMBIENTAL	225	3022		35012A005007360000YQ	Pozo en La Pasadilla	SRPP
-	NVA. PROP.-AMB.	226	2968-2972-2974-2975-2983-3000-3012-3029		35012A004013670000YS-35012A005015530000YT 35012A005015570000YK-35012A005015590000YD 35012A005015470000YQ	Conjunto Etnográfico en El Castil	SRPCU CAT. ARQUEOL.-11016
-	NVA. PROP.-AMB.	227	3018		35012A005015120000YB	Campana	SRPP
-	NVA. PROP.-AMB.	228	3018			Estanque	
-	NVA. PROP.-AMB.	229	3033			Horno de cochinilla	
105	MANTENER AMBIENTAL	230	2790	Nº13	35012A005005110000YY	Era en el Morro Junco	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

767

146	0MANTENER INTEGRAL	231	-	Nº13	35012A005005930000YX	Paisaje Agrario-Natural del Bco. de la Sierra	SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
-	NVA. PROP.-AMB.	232	2882		35012A005005800000YQ	Galería en el Bco. de la Sierra	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
-	NVA. PROP.-AMB.	233	3032	Nº15	35012A004011820000YH	Campana	SRPA
016	MANTENER AMBIENTAL	234	2871	Nº14	35012A004015010000YW	Cantonera en La Hoya del Molino	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
015	MANTENER AMBIENTAL	235	2795		35012A004015030000YB	Molino Caido o "de Perera"	
123	MANTENER AMBIENTAL	236	2872		35012A004015030000YB	Cantonera	
-	NVA. PROP.-AMB.	237	2873		35012A004015130000YF	Cantonera	
017	MANTENER AMBIENTAL	238	2876		35012A004015210000YD	Campana	
036	MANTENER AMBIENTAL	239	3010-3025		35012A004015990000YB	Conjunto hidráulica en El Catalán	SRPP
037	MANTENER AMBIENTAL	240	3034		-	Puente en la Cañada del Majadal	
038	MANTENER AMBIENTAL	241	-		35012A004015970000YW	Goro en el Seto Grillo	
035	MANTENER AMBIENTAL	242	3027		35012A004016400000YL-35012A004016410000YT	Pozo en el Seto Grillo	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	243	3028	Nº15	35012A004016370000YL	Campana	SRPA
032	MANTENER AMBIENTAL	244	-		35012A004013360000YZ-35012A004013370000YU 35012A004013380000YH-35012A004013390000YW 35012A004014280000YE-35012A004014290000YS 35012A004014300000YJ-35012A004014310000YE 35012A004014320000YS- 35012A004014330000YZ 35012A004014340000YU-35012A004014350000YH 35012A004014360000YW-35012A004014370000YA 35012A004014380000YB-35012A004016280000YA 35012A004016290000YB -35012A004018870000YB	Paisaje Agrario en El Catalán	SRPP
-	NVA. PROP.-AMB.	245	3030		35012A004012160000YY	Pozo en el Toscal	SRPH
034	MANTENER AMBIENTAL	246	3031		35012A004010750000YX	Conjunto hidráulica en El Bordo	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	247	2998		35012A004014130000YP	Alpendre-cueva	SRPP
018	MANTENER AMBIENTAL	248	2794-2806	Nº16	35012A003000170000YP	Molino en la Cuesta y vivienda	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE CAT. ARQUEOL.-11009-BIC
-	NVA. PROP.-AMB.	249	2854		35012A003000220000YT	Corral-cueva "Cueva de la Niña"	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
-	NVA. PROP.-AMB.	250	2886		35012A003000180000YL	Pozo en Las Tuneras	SRPCU-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE CAT. ARQUEOL.-11009-BIC
020	MANTENER AMBIENTAL	251	2884		35012A003001120000YG	Pozo en El Oronado	SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
145	MANTENER INTEGRAL	252	2935		35012A003000310000YD-	Conjunto hidráulico "Casa del Ranchero"	SRPA

				Nº16	001600100DS58H0001YO		SRPA
080	MANTENER AMBIENTAL	253	2736		35012A003001180000YM-135012A003001510000YT	Aljibe en Lomo El Hospital	
081	MANTENER AMBIENTAL	254	-			Edificaciones Agropecuarias en Lomo El Hospital	
097	MANTENER AMBIENTAL	255	2735		35012A003001510000YL	Aljibe	
096	DE AMBIENTAL A INTEGRAL	256	2737		35012A003006940000YQ	Aljibe abovedado en Lomo El Hospital	
098	MANTENER AMBIENTAL	257	2738		35012A003001810000YP	Estanque en Lomo El Hospital	
086	MANTENER AMBIENTAL	258	-		35012A003007680000YJ-35012A003007690000YE	Alpendre y pajar en La Cruz de Adeje	
-	NVA. PROP.-AMB.	259	2746		35012A003001950000YJ	Estanque Español	

-	NVA. PROP.-AMB.	260	-	Nº17	35012A003001880000YR	Vivienda, alpendre y corral en El Lirón	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	261	2746		35012A003002190000YD - 35012A003002200000YK 35012A003002210000YR - 35012A003007860000YP	Conjunto Agrario en el Lirón	
093	MANTENER AMBIENTAL	262	2731		35012A003002210000YR	Era en el Lirón	
-	NVA. PROP.-AMB.	263	2877		35012A003002300000YS	Campana	SRPN-ENP-MN BCO. GUAYADEQUE
100	MANTENER AMBIENTAL	264	2760		35012A003003410000YL-35012A003003410001UB	Cantonera en Llano Carrión	SUSNO-R1 LA LONGUERA
148	DE AMBIENTAL A INTEGRAL	265	-		35012A003003750000YF	Paisaje Agrario-Natural en la Tarifa	SRPA
099	MANTENER AMBIENTAL	266	2745		35012A003003690000YP	Estanque el Huevo	
042	MANTENER AMBIENTAL	267	2724		6878109DR5867N0001JJ-6878110DR5867N0001XJ 6878111DR5867N0001IJ-6878112DR5867N0001JJ 6878113DR5867N0001EJ-6878114DR5867N0001SJ 6878115DR5867N0001ZJ	Almacenes en La Longuera	SUCO-LA LONGUERA
147	MANTENER AMBIENTAL	268	2734		6878115DR5867N0001ZJ	Alpendre y pajar en el Cercado de Matos	SUCO-CERCADO DE MATOS
	DE AMBIENTAL A INTEGRAL	269	-			Paisaje Agrario-Natural en el Cercado de Matos	
043	MANTENER AMBIENTAL	270	2754		35012A003006790000YH	Pozo en El Lirón "Pozo del Ocho"	SUSNO-R6 LA TARIFA

-	NVA. PROP.-AMB.	271	2773	Nº1	35012A004019720000YL	Pozo en el Barranquillo del Ingenio	SRPH
146	ERROR ANTES BIEN ARQU. DE PARCIAL A INTEGRAL	272	-		35012A004618400000YS	Lavadero en el Barranquillo del Puente	SUCO-PARQUE NÉSTOR ÁLAMO
-	NVA. PROP.-INT.	273	-		35012A004018150000YZ	"Palma de Paquesito"	

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

769

145	ERROR ANTES BIEN ARQU. MANTENER INTEGRAL	274	2772	Nº1	35012A004018130000YE	"Molino de Antoñico Bordón" o de Pepito Roberto	SUIC- LA CANDELARIA
104	MANTENER AMBIENTAL.	275	2775		35012A004090750000YH	Puente Parque Néstor Álamo	
035	ERROR ANTES BIEN ARQU. DE AMBIENTAL A INTEGRAL	276	-		6485808DS5868N0001LE	Portón	
102	DE AMBIENTAL A PARCIAL	277	2767		6484404DS5868S0001IA	Panadería artesanal de "Lina la Rubia"	
-	NVA. PROP.-PARCIAL	278	2766		6584212DS5868S0001FA	Panadería artesanal "El Puente"	
068	ERROR ANTES BIEN ARQU. DE AMBIENTAL A INTEGRAL	279	-		6584418DS5868S0001UA -6584418DS5868S0002IS 6584418DS5868S0003OD	Portón	
168	ERROR ANTES BIEN ARQU. DE AMBIENTAL A INTEGRAL	280	-		6483210DS5868S0001XA	Portón	
116	ERROR ANTES BIEN ARQU. DE PARCIAL A INTEGRAL	281	-		6383504DS5868S0001GA	Lavadero en Los Molinillos	
171	ERROR ANTES BIEN ARQU. DE AMBIENTAL A INTEGRAL	282	-		6483902DS5868S0001TA	Portón almenado	
-	NVA. PROP.-INT.	283	-	Nº2	35012A004018200000YH	Aljibe abovedado en La Palmita	SUIC- CASCO HISTÓRICO INGENIO
-	NVA. PROP.-AMB.	284	2729		6882415DS5868S0000FP-6882415DS5868S0001GA	Pozo	SRPP
052	MANTENER AMBIENTAL	285	2953	Nº18	35012A004002840000YP	Estanque de los Clérigos	SRPA
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	286	2768		35012A004002690000YZ	Conjunto Agropecuario en Los Majanos	
055	MANTENER AMBIENTAL	287	-		35012A004002480000YQ	Conjunto Agropecuario en El Parralito	SRPH
-	NVA. PROP.-INT.	288	-	Nº19	35012A004010330000YT	Goro El Palomar	SRPCU- CAT. ARQUEOL.-11018
-	NVA. PROP.-INT.	289	-		35012A004010310000YP	Campana El Palomar	
060	MANTENER AMBIENTAL	290	-	Nº18	35012A004002120000YA -35012A004021290000YT 35012A004021280000YL	Vivienda-granero y alpendre en El Pastel	SRPA
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	291	-		35012A004003740000YB	Conjunto Agropecuario en Amadores	
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	292	-		35012A004004900000YX- 35012A004003800000YQ	Conjunto hidráulico en Amadores	
064	MANTENER AMBIENTAL	293	-	Nº 21	35012A004003990000YU-35012A004020910000YW	Alpendres en Catela	SRPA
149	MANTENER INTEGRAL	294	-	Nº 18	35012A004003920000YD-35012A004090460000YB	Paisaje Agrario-Natural en Las Mejias	SRPA
065	MANTENER AMBIENTAL	295	-		35012A004001910000YL-35012A004001910001UB	Conjunto Agropecuario en Las Mejias	

770

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

039	MANTENER AMBIENTAL	296	-	Nº 19	35012A004009450000YW	Pozo en Montaña de Tio Ruano	SRPP
040	MANTENER AMBIENTAL	297	-		35012A004009800000YW-35012A004009790000YB	Pozo y estanque en Madrelagua	
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	298	-	Nº 19	35012A004004970000YH-35012A004010100000YD	Conjunto Hidráulico en Bco. del Tabuco	
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	299	-	Nº18	35012A004004940000YS	Conjunto Hidráulico en Catela	SRPA
044	DE AMBIENTAL A INTEGRAL	300	2940	Nº17	35012A003004430000YK	Conjunto Hidráulico en La Longuera	SRPA
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	301	-		35012A003004430000YK	Chiqueros en La Capellanía	
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	302	2937			Alpendre y pajar	
045	MANTENER AMBIENTAL	303	2938		35012A003004450000YD	Alpendre, pajar y chiquero en La Longuera	
041	MANTENER AMBIENTAL	304	2936 - 2939		35012A003004490000YE	Alpendres, cuarto de aperos, pajar y aljibe	
-	NVA. PROP.-AMB.	305	2911		35012A003003190000YJ	Estanque en La Longuera	
-	NVA. PROP.-AMB.	306	2909	Nº17	35012A003003160000YD	Pajar en La Longuera	
-	NVA. PROP.-AMB.	307	2757		35012A003007030000YI	Estanque en Mondragón	
085	MANTENER AMBIENTAL	308	2765		35012A003002640000YU	Pozo del Nueve", cuarterías y cantonera	
131	MANTENER AMBIENTAL	309	2896	Nº20	35012A002002970000YQ	Aljibe en El Ejido	SGEL-EL EJIDO
128	MANTENER AMBIENTAL	310	2889		35012A002002900000YU-35012A002002900001UI 35012A002002900002IO	Alpendres y pajar en El Cristo	SRPP
066	MANTENER AMBIENTAL	311	-	Nº21	35012A004004660000YW	Conjunto Agropecuario en Cercado Grande	SRPA
069	MANTENER AMBIENTAL	312	2891		35012A002004400000YX	Alpendre, pajar y chiquero en Cercado Domingo	
070	MANTENER AMBIENTAL	313	-		35012A002006140000YG	Alpendre y pajar en Cercado de Don Domingo	
111	MANTENER AMBIENTAL	314	2894		35012A002005980000YX	Alpendre en Cercado de Don Domingo	
136	MANTENER AMBIENTAL	315	2946		35012A002004560000YQ	Pozo y estanque en Cercado de Don Domingo	
072	MANTENER AMBIENTAL	316	2943		35012A002004620000YT	Estanque en Malfú	
048	MANTENER AMBIENTAL	317	-	Nº22	35012A002000020000YW	Pozo en el Bco. del Draguillo	SRPCU
046	MANTENER AMBIENTAL	318	-		35012A004005840000YX	Pozo en Lomo Catela	SRPA
-	NVA. PROP.- INTEGRAL.	319	-		35012A002090560000YU	Acueducto y acequia en el Bco. de Aguatona	SRPH
-	NVA. PROP.- INTEGRAL.	320	-		35012A002000130000YT-35012A002000140000YF 35012A002000150000YM-35012A002000160000YO 35012A002090560000YU-35012A002000090000YL 35012A002000170000YK -35012A002000230000YX 35012A002000240000YI-35012A002000250000YJ	Paisaje Agrario-Natural	
-	NVA. PROP.-AMB.	321	2907		35012A003004950000YY	Estanque en La Montañeta	SRPA

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

771

-	NVA. PROP.-AMB.	322	2717	Nº23	35012A003005100000YD-35012A003005100001UF 35012A003005110000YX	Conjunto Hidráulico en La Montañeta	SRPA
029-133	MANTENER AMBIENTAL	323	2908		35012A003005100000YD-35012A003005100001UF	Cantonera en La Montañeta	
089	MANTENER AMBIENTAL	324	2905		35012A003005260000YG	Casa, alpendre y horno en La Montañeta	
-	NVA. PROP.- AMBIENTAL	325	2881	Nº23	35012A003005290000YL	Campana en el Barranquillo del Ingenio	SRPH / SRPH
107	MANTENER AMBIENTAL	326	2793		35012A003090370000YB	Molino en Las Haciendas	
021	MANTENER AMBIENTAL	327	2792		35012A003005300000YQ 35012A003005300001UW	Molino Bco. Guayadeque	
-	NVA. PROP.-AMB.	328	2883			Pozo en el Bco. de Guayadeque	
122	MANTENER AMBIENTAL	329	2870			Cantonera en el Bco. de Guayadeque	
-	NVA. PROP.-AMB.	330	2783		35012A003005450001UK	Pozo y estanque en Los Cuatro Palos	SUSNO-12 LOMO CEMENTERIO
072 073 074	NVA PROP. CONJ. ETNO. CAÑADA DE MALFÚ: AMBIENTAL	331	2944	Nº24	35012A002004650000YO-35012A002004760000YS 35012A002005000000YR-35012A002005020000YX 35012A002010060000YB-35012A002004990000YR 35012A002004770000YZ-35012A002090680000YL	Conjunto Etnográfico en La Cañada de Malfú	SRPA / SRPP / SRPCU
-	NVA. PROP.-AMB.	332	2781	Nº3	35012A002002360000YT	Pozo en el Bco. de Ruano	SRPH
-	NVA. PROP.-AMB.	333	2782		35012A002004720000YX	Pozo y estanque en el Bco. de Ruano	
-	NVA. PROP.-AMB.	334	2778		35012A002002360000YT	Bebederos en el Bco. de Ruano	
-	NVA. PROP.-AMB.	335	2780		35012A002002390000YO	Pozo en La Esperanza	
294	ERROR ANTES BIEN ARQU. MANTENER INTEGRAL	336	2777		9375502DS5897N0001AZ	Molino en El Toril	SUCO-EL TORIL
-	NVA. PROP.-AMB.	337	2706	Nº4	35012A003005540000YW	Estanque	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	338	2705		35012A003005630000YP	Estanque	
084	MANTENER AMBIENTAL	339	2863		35012A003005540000YW-35012A003005640000YL 35012A003005640001UB	Acequia en El Carrizal	SRPA / SUIC-CASCO BUEN SUCESO / SUNCO
049	MANTENER AMBIENTAL	340	2702		35012A003005630000YP	Molino en El Carrizal	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	341	2703		35012A003005860000YW-35012A003005860001UE	Muros en El Carrizal	SRPA-SUNCO
-	NVA. PROP.-AMB.	342	2700		35012A003005900000YA	Cuarto de aperos en El Carrizal	SRPA
127	MANTENER AMBIENTAL	343	2712 - 2885		35012A003005970000YT-35012A003005970001UY	Pozo en El Arenal	SUNCO
076	MANTENER INTEGRAL	344	-	Nº25	35012A002001390000YT	Pozo en Las Moriscas	SUNS-E PARQUE AEROPORTUARIO
137	MANTENER AMBIENTAL	345	2947	Nº26	35012A002009990000YQ	Pozo y estanque en Lomo Cardón	SRPH
075	NVA. PROP.-AMB.	346	9225		35012A002009970001UU-35012A002010010000YZ 35012A002010040001UE	Conjunto Hidráulica en Lomo Cardón	SUCO-LOMO CARDÓN / SGEL
067	DE AMBIENTAL A INTEGRAL	347	2915		-	Molino aéreo en Las Puntillas	SUCO-LAS PUNTILLAS

077	INTEGRAL	348	2916	Nº27	35012A001000710000YT	Pozo en Las Majoreras	SUSNO-T1 PASO 2000
083	MANTENER AMBIENTAL	349	2723		35012A001000450000YD	Pozo y Estanque en La Jurada	SRPA/ SRPI


-	NVA. PROP.-AMB.	350	2718	Nº28	35012A001000300000YB-35012A001000300001UZ	Casa y Estanque en El Burrero	SRPA
-	NVA. PROP.-AMB.	351	2720			Goros en El Burrero	SRPCU
-	NVA. PROP.-AMB.	352	-		2074107DS6827S0001FD	Nido de ametralladoras en El Burrero	SRPCU-CAT. ARQUEOL.-11031
-	NVA. PROP.-AMB.	353	-		35012A001090200000YW	Nido de ametralladoras en El Burrero	SRPT
-	NVA. PROP.-INTEGRAL	354	2771-2928 2932-2934-2955	Nº29	VARIAS	Heredad Real Acequia de Aguatona	VARIOS

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas. Anexo al Número 69, viernes 8 de junio de 2018

773

2.2.7. Formato y contenido de fichas y planos.

El modelo básico de fichas que se configuran como las determinaciones específicas del Catálogo, queda definido por los siguientes campos, teniendo las Fichas Arquitectónicas, formato DIN-A4 a doble cara y las del Anexo Etnográfico, formato DIN-A4 a una sola cara. Las fichas etnográficas se identifican a pie de página con el texto "Anexo Etnográfico". Se ha buscado que las fichas como instrumento normativo fundamental, se consulten fácil y directamente, y con la máxima operatividad y transparencia en su gestión:



ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN:					
IMAGEN		IMAGEN			
DATOS HISTÓRICOS:					
PLANO DE SITUACIÓN					
DATOS GENERALES:					
UTM X:	UTM Y:	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN:			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN:			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL:			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig.:	Actual:	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRRagrícola			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		
OBSERVACIONES:					


Elorz Guajaros Arquitectos, SCP. Pensamiento, edificación y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos			
Forjados			
Estructura			
Fachada			
Revestimiento			
Dinteles y jambas			
Carpintería			
Balconas			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta			
Color			
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			

Elorz Guajaros Arquitectos, SCP. Pensamiento, edificación y medio ambiente. — CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO FICHA Nº

FICHA TIPO BIENES ARQUITECTÓNICOS.



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN:

IMAGEN

IMAGEN

DATOS HISTÓRICOS:

PLANO DE SITUACIÓN

DATOS GENERALES:

UTM X:	UTM Y:	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN:			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN:			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL:			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidráulico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado	EXPTE. BOC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR:			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Clara Grajeda Arquitectos, SCP.
Planeamiento, edificación y medio ambiente

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO
ANEXO ETNOGRÁFICO - FICHA Nº

FICHA TIPO BIENES ETNOGRÁFICOS.

Del nuevo formato de fichas cabe destacar dos aspectos. Por un lado, se indica de una sola vez las intervenciones permitidas según el grado de protección que se ha asignado al bien, ya que esta relación biunívoca debe responder coherentemente a la preservación de los valores por los que el bien fue catalogado.

El segundo aspecto se relaciona directamente con lo expuesto. En la cara b) de las fichas de los bienes arquitectónicos, por lo general de mayor complejidad estructural y constructiva, se desarrolla el estado actual de cada uno de ellos según el esquema adjunto, con el fin de detallar la información de todos y cada uno de sus elementos, así como las obras ejecutadas y otras observaciones de interés. Esta información tiene como fin el complementar el contenido específico de la cara a) de la ficha, -relativa al grado de protección / tipos de intervención-, ya que contiene las recomendaciones dirigidas a establecer las obras de mantenimiento apropiadas, partiendo del estudio exhaustivo del estado actual de cada bien.

Además, derivado de la emisión de informes, en concreto el del Gobierno de Canarias, se ha añadido el campo de "Justificación de la protección" en todas las fichas: en la cara b) de los

bienes arquitectónicos, y en la cara a) única, de los bienes etnográficos. Además, en estos últimos, el campo "Observaciones" se ha reubicado y se ha reordenado el contenido de la anterior fase, con indicación del plano de localización y el resto de datos de interés relativos a otras figuras o reseñas de protección (ENP, BICs, etc.), así como, en su caso, el número de ficha del Inventario de la FEDAC.

El tipo de intervenciones permitidas conforme a las definiciones de la LPHC, anudadas al grado de protección que asigna el Catálogo dependiendo del bien que se trate, son Integral, Ambiental y Parcial, conforme a las definiciones de las Determinaciones del Catálogo.

Los planos de localización muestran la ubicación e identificación de los bienes arquitectónicos y etnográficos y su grado de protección.

Los planos están ordenados en sentido oeste-este, de la cumbre hacia la costa, pero su numeración comienza en los cuatro planos del entorno de los Cascos de Ingenio y del Carrizal, por encontrarse allí la mayor parte de los bienes arquitectónicos. Igualmente el orden de la numeración de los bienes empieza en estos planos por los arquitectónicos, identificándose los etnográficos con un símbolo que precede a su número: " ≡ nº ".

El listado de planos es el que se adjunta a continuación, detallándose su numeración, el entorno que cubre, las fichas que contempla y su escala gráfica:

Plano nº	Entorno	Fichas	Escala
1	SUIC La Candelaria	1→50, 86→152 ≡271→≡282	1/1.000
2	SUIC La Candelaria	51→85, ≡283→≡284	1/1.000
3	SUIC Buen Suceso	153→154, ≡332→≡336	1/1.000
4	SUIC Buen Suceso	155→183, ≡337→≡343	1/1.000
5	Guayadeque. Las Vueltecillas	≡184→≡187	1/2.000
6	Guayadeque. Las Colmenas y El Surco	≡188→≡194	" "
7	Guayadeque. Montaña Las Tierras	≡195→≡198	" "
8	Barranco del Capitán	≡199→≡203	" "
9	El Vijete	≡204→≡207	" "
10	Guayadeque. Cuevas Muchas	≡208→≡214	" "
11	El Roque. Barranco de las Yeguas	≡215→≡221	" "
12	La Pasadilla	≡222→≡229	" "
13	Guayadeque. Barranco de la Sierra	≡213 y ≡230→≡232	" "
14	Guayadeque. Cañada del Majadal	≡213 y ≡234→≡242	" "
15	Llano del Deán, Seto Grillo y El Bordo	≡233 y ≡243→≡247	" "
16	Guayadeque. Alto Caraballo, El Oronao y El Hospital	≡213, ≡248→≡259	" "

17	Guayadeque. Lomo Hospital, Llano Carrión El Carrión, Cercado de Matos y La Longuera	≡260→≡270 ≡300→≡308	" "
18	Los Majanos y La Mejia	≡285→ ≡287 y ≡290→ ≡292, ≡294→ ≡295, ≡299	" "
19	EL Palomar, El Cabezo, Barranco de Madrelagua y Amadores	≡288→ ≡289, ≡296→ ≡298	" "
20	El Egido y El Cristo	≡309→ ≡310	" "
21	Catela, Cercado Grande Y Cercado Don Domingo	≡293, ≡311→ ≡316	" "
22	Aguatona y Paso de la Marrera	≡317→ ≡320	" "
23	Guayadeque. Las Haciendas-Lomo del Cementerio y La Montañeta	≡321→ ≡330	" "
24	Cañada de Malfú	≡331	" "
25	Las Moriscas	≡344	" "
26	Lomo Cardón y Las Puntillas	≡345→ ≡347	" "
27	Las Majoreras y La Jurada	≡348→ ≡349	" "
28	La Jurada y El Burrero	≡350→ ≡353	" "
29	Heredad Real Acequia de Aguatona	≡354	1/5.000

2.2.8. Anexo fotográfico digital.

Se incluye un Anexo fotográfico digital de los bienes etnográficos catalogados cuya función es por un lado, ampliar la documentación gráfica de las fichas en general y en especial las de los conjuntos, precisamente porque al incluir una serie de bienes, era necesario adjuntar imágenes para facilitar su consulta y el conocimiento de su estado actual.

3. DETERMINACIONES DEL CATÁLOGO.

3.1. DETERMINACIONES GENERALES.

1. Definición y objeto.

1. El Catálogo Arquitectónico del Municipio de Ingenio es el instrumento de ordenación urbanística que tiene por objeto establecer una relación de aquellos inmuebles y espacios singulares que por su valor o valores arquitectónicos y/o etnográficos deben ser preservados por constituir el Patrimonio Histórico de Ingenio, estableciendo el grado de protección y el tipo de intervención permitida en cada supuesto.

2. No son objeto de este catálogo los bienes declarados Bienes de Interés Cultural (B.I.C), ni aquellos respecto de los que se ha incoado expediente para su declaración. Los bienes respecto de los cuales se ha incoado expediente para su declaración como B.I.C se rigen por las determinaciones contenidas en el acuerdo de incoación y, en su caso, por el decreto de declaración que dicte el Gobierno de Canarias.

2. Ámbito.

El ámbito de aplicación del presente Catálogo es el Municipio de Ingenio.

3. Aplicación e interpretación.

1. Tienen carácter vinculante las Determinaciones Generales y Específicas (Fichas Arquitectónicas y Etnográficas), y los Planos de localización.

2. El Anexo Fotográfico Digital del Catálogo tiene sólo carácter informativo.

3. Las determinaciones contenidas en el presente Catálogo se aplicarán e interpretarán conjuntamente, conforme a la buena fe y al Derecho. En caso de conflicto o contradicción entre las determinaciones contenidas en los planos y en las fichas, serán de aplicación las determinaciones contenidas en las fichas. En caso de contradicción entre una determinación gráfica y una escrita, será de aplicación la determinación escrita.

4. En todo caso se atenderá a la voluntad del planificador, puesta de manifiesto en la Memoria, y al objeto del presente instrumento.

4. Subordinación a la legislación vigente y a los instrumentos de ordenación de rango superior.

Este catálogo, como instrumento de ordenación, conforme a los principios de jerarquía y especialidad establecidos en el artículo 4 del TR-LOTCENC, se encuentra subordinado a los instrumentos de rango superior y se somete a las disposiciones legales de general aplicación, con especial referencia a las determinaciones establecidas en:

- La Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.
- El vigente Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, en especial, a lo establecido en su Título 2, Sección 18: Patrimonio, artículo 116.3, referido a los bienes arquitectónicos ubicados en suelo rústico, y 116.4, referido a los bienes en casa-cueva, que se transcriben a continuación:

3. Intervenciones en suelo rústico sobre elementos catalogados:

Sin perjuicio de lo que se establezca en los catálogos correspondientes en función del tipo de intervención asignado, las intervenciones previstas para edificaciones dotadas de valor arquitectónico deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Actuaciones sin incremento de volumen:

- Sobre el aspecto exterior de las edificaciones:

  Una vez establecido que el valor arquitectónico de una edificación reside total o parcialmente en su aspecto exterior, quedarán prohibidas las intervenciones que impliquen la transformación radical de sus fachadas. En este caso, sólo será posible en el exterior la autorización de obras de conservación, restauración y consolidación de fachadas.
  Podrán autorizarse modificaciones de huecos, revestimientos exteriores, o elementos decorativos que no supongan una alteración significativa de la composición arquitectónica original, siempre y cuando guarden coherencia formal y constructiva con los valores a proteger.

- Sobre la distribución interior de las edificaciones:

  Una vez establecido el valor tipológico de la estructura de la planta o de la sección de la edificación, quedarán prohibidas las intervenciones que impliquen la transformación de los valores a proteger.
  Podrán autorizarse pequeñas alteraciones de la estructura interior tendentes a una mejor organización funcional y de las condiciones de habitabilidad, con la limitación de que los valores tipológicos detectados en su estructura formal permanezcan inalterados.
  Asimismo, podrán autorizarse actuaciones de renovación o equipamiento de instalaciones, o tendentes a mejorar las condiciones térmicas, acústicas, o de protección contra incendios, con las limitaciones establecidas en el punto anterior.
  Las intervenciones de consolidación sobre fábricas o estructuras cuyo estado de conservación suponga un peligro para la integridad de las personas o para los valores a proteger podrán realizarse con los materiales más adecuados en cada caso, de acuerdo con las previsiones establecidas por el responsable técnico de las obras.

- Sobre el valor constructivo:

  Una vez establecido que los aspectos constructivos de la edificación son los que justifican su valor arquitectónico, quedará prohibida la introducción de materiales o técnicas diferentes que puedan mermar dichos valores, con la única excepción de aquellos supuestos en los que se haga necesaria una intervención de consolidación de fábricas o estructuras cuyo estado de conservación suponga un peligro inminente para las personas o para los valores que se quieren proteger.

b) Actuaciones con incremento de volumen:

- Estará prohibido aumentar el número de plantas de la edificación original.
- El incremento de volumen debe responder a un estudio compositivo realizado por técnico competente que garantice que las características tipológicas de la edificación que le confieren su valor no se verán afectadas por la intervención. Las ampliaciones propuestas deberán desarrollarse, pues, a partir de la

tipología original de la edificación, respetando su configuración y forma de crecimiento, no pudiendo superar el 25%.

- Además, debe justificarse funcional y técnicamente la adecuación arquitectónica del añadido, y garantizarse las condiciones de habitabilidad establecidas.
- Para incorporar el volumen añadido a la composición arquitectónica del conjunto, aquél podrá formalizarse con el mismo lenguaje que la edificación original o, alternativamente, con parámetros estéticos, compositivos y constructivos de contraste que muestren la diferencia entre ambas fábricas y que garanticen la integración de la edificación en su entorno sin merma de sus valores arquitectónicos.
- Las ampliaciones en edificios para uso residencial deberán cumplir con los siguientes requisitos:
  - Tendrán como límite máximo proporcional el 25% de la superficie construida.
  - La superficie útil máxima de ampliación será de 15 m2, y siempre estará destinada a la dotación de servicios de baño y cocina.
  - La superficie construida total, incluyendo la edificación existente y la ampliación prevista, no podrá superar los 150 m2 construidos. A estos efectos, las superficies cubiertas por dos de sus lados se considerarán al 50%.
- Las ampliaciones en edificios para uso de turismo rural, deberán sujetarse a lo previsto en la legislación sectorial pertinente.
- Las intervenciones previstas sobre edificaciones dotadas de valor etnográfico:
  - El valor etnográfico de una construcción, considerada como elemento representativo de la cultura y las tradiciones locales de un pueblo, deberá quedar garantizado en primer lugar con actuaciones que garanticen su pervivencia física, eficaces e integradas formal y constructivamente con sus principales valores y con el entorno en el que se inserta.
  - Las únicas limitaciones existentes serán las derivadas de la coexistencia de valores arquitectónicos, en cuyo caso, operarán las condiciones establecidas anteriormente para cada caso concreto.

4. Hábitats con casas-cueva:

Los instrumentos de ordenación que afecten a núcleos tradicionales donde sea característica la construcción de casas-cueva deberán contener medidas para la ordenación de la habitabilidad troglodita, teniendo en cuenta la peculiar naturaleza de dicho hábitat.

En todo caso, las actuaciones de restauración y rehabilitación de casas-cuevas deberán atender a las siguientes determinaciones mínimas:

- Sólo se permitirá la rehabilitación con destino residencial de aquellas cuevas que se localicen en asentamientos rurales o asentamientos agrícolas, siempre que se encuentren en lugares de fácil acceso y siempre que su puesta en uso no implique la creación de pistas de acceso, o que se genere un impacto visual no asimilable sobre el entorno.
- Fuera de Asentamientos Rurales o Agrícolas, las intervenciones sobre cuevas que, a la entrada en vigor de este Plan Insular de Ordenación, se utilicen como vivienda permanente, se circunscribirá a su estricto mantenimiento y a garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad.
- No se permitirá, en ningún caso, transformar una cueva preexistente en vivienda cueva de nueva creación, salvo la excepción contemplada en el siguiente apartado.
- Sólo se permitirá la creación de nuevas casas-cueva, a partir de cuevas ya existentes, en asentamientos rurales o agrícolas, y siempre en aquellos espacios que tengan una superficie que cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad. En estos casos, no se permitirá la construcción de cuerpos externos asociados.
- Las cuevas cuya rehabilitación se solicite deberán contar con ventilación directa al exterior o a un patio abierto, y tener todas las instalaciones enterradas.
- En caso de añadidos se mantendrá la estructura tradicional de la casa-cueva, con patio delantero y cuerpos a los lados.
- Delante de las cuevas no se permitirá la construcción de cuerpos que restrinjan o aminoren la ventilación e iluminación de la cueva, o bien ocupen un patio o espacio libre preexistente.
- Las puertas de las cuevas, o en su caso, las ventanas, deberán tener al menos un cuarto de su superficie con celosía o lamas, para dejar una ventilación permanente.

- El Plan General de Ordenación de Ingenio, en concreto, a lo establecido en el Plan Operativo, en su Norma Urbanística de Ordenación Pormenorizada, apartado II.I.3.4. TIPO ©. BIENES INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO,

- Las Ordenanzas Municipales de Edificación y Urbanización de Ingenio.

5. Bienes catalogados.

1. Tienen la consideración de bienes catalogados todos aquellos que cuentan con ficha numerada en el Tomo I de este Catálogo, y que se encuentran, además, localizados en los correspondientes planos del Tomo II.

2. Por su inclusión en el presente Catálogo, los bienes pasan a formar parte del Patrimonio Histórico de Ingenio y, por lo tanto, de Canarias.

6. Carácter de la ficha.

1. La ficha es el documento que contiene la descripción detallada del bien catalogado, su localización, estado de conservación, la justificación de la protección, el grado de protección y las intervenciones permitidas en el mismo.

2. Las fichas del presente Catálogo conforman las Determinaciones Específicas. Se ajustan al modelo incorporado en el apartado 2.2.7 de la Memoria, denominado "Formato y contenido de fichas y planos".

3. Las observaciones y recomendaciones contenidas en las fichas son de obligado cumplimiento, sin perjuicio de lo que se desprenda de las inspecciones técnicas periódicas.

3.2. RÉGIMEN, GRADOS DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN.

7. Régimen de los bienes catalogados.

Los bienes catalogados están sujetos a la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente Catálogo, así como a las contenidas en la legislación de rango superior.

8. Grados de protección y tipos de intervención.

1. Conforme dispone la LPHC existen los siguientes grados de protección: integral, ambiental y parcial. El Catálogo asigna uno de estos grados de protección a cada bien en su ficha correspondiente, según lo siguiente:

   a) Integral: protege la totalidad de cada uno de los inmuebles en él incluidos, por tanto, aplicable a aquellos bienes que deben ser protegidos en su totalidad, debiendo ser respetadas todas sus características originales.

   b) Ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano y la tipología de los inmuebles, por tanto, aplicable a aquellos bienes que deben ser protegidos por conformar conjuntos en el ambiente urbano y por su tipología, entendida como síntesis de la forma y características de los mismos, y de su relación con el solar o parcela.

c) Parcial: protege elementos específicos, por tanto aplicable a partes o elementos específicos del bien concreto.

2. Los tipos de intervención que se permiten son, conforme a la LPHC: conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación.

a) Son intervenciones de conservación las que tienen por finalidad la realización de estrictas actuaciones de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de los titulares o poseedores de los bienes sobre las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las reparaciones y reposiciones de las instalaciones.

b) Son intervenciones de restauración aquellas que pretenden, mediante una reparación o reposición de elementos estructurales o accesorios del edificio, restituir sus condiciones originales, sin incluir aportaciones que deterioren los valores que motivaron su catalogación.

c) Son intervenciones de consolidación las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del edificio en relación con las necesidades del uso a que sea destinado.

d) Son intervenciones de rehabilitación las de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas del edificio.

e) Son intervenciones de remodelación las que tienen por finalidad la adecuación o transformación del edificio, incluyendo la demolición total o sustitución parcial de los elementos estructurales y de modificación de los parámetros de altura, ocupación y volumen.

9. Intervenciones permitidas según el grado de protección.

1. Las intervenciones permitidas, según el grado de protección que se ha asignado al bien, son las que expresamente se determinan en la ficha correspondiente.

2. No obstante, con carácter general el tipo de intervenciones permitidas son las siguientes,

a) Los bienes catalogados con el grado de protección integral podrán ser objeto de intervenciones de conservación, consolidación y restauración.

b) Los bienes catalogados con el grado de protección ambiental podrán ser objeto de intervenciones de conservación, consolidación, restauración y rehabilitación.

c) Los bienes catalogados con el grado de protección parcial, en lo que corresponde al elemento protegido, podrán ser objeto de intervenciones de conservación, consolidación y restauración. Por lo que respecta al resto del bien catalogado no protegido, podrá ser objeto de todo tipo de intervención, incluida la remodelación, siempre que esta no

desnaturalice o vaya en detrimento del elemento catalogado.

d) Hasta tanto se redacte y apruebe los Planes Especiales de Protección y Reforma Urbana de los Cascos Históricos del municipio de Ingenio, no se permitirán intervenciones de rehabilitación o remodelación que supongan un incremento del volumen con que cuenta la edificación o el bien al tiempo de dictarse el presente Catálogo, salvo las mínimas indispensables para cumplir con las condiciones de habitabilidad. En este último caso, la solución que se adopte será la que menor impacto produzca tanto en el bien catalogado como en el ambiente en el que se integra o del que forma parte.

10. Prohibiciones que afectan a los bienes catalogados.

1. Se prohíbe la demolición de cualquiera de los bienes catalogados, salvo a efectos de lo dispuesto en la anterior determinación 9. 2. c).

2. Se prohíbe en cualquiera de los bienes catalogados, la instalación de cualquier elemento superpuesto ajeno, tales como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, hasta tanto se redacte la correspondiente ordenanza reguladora de estos elementos, que prevea un diseño específico y adecuado para los bienes catalogados. Todo ello salvo los supuestos en que expresamente se contemple en la ficha relativa al bien correspondiente.

3. Los elementos a que se refiere el apartado anterior que existan al tiempo de aprobarse en este Catálogo deberán ser sustituidos o eliminados en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la referida ordenanza.

4. Se prohíbe la segregación o agregación de parcelas en la que se emplacen bienes catalogados, siempre que por sí mismas, o por las obras a que puedan dar lugar, los perjudiquen o les afecten negativamente.

11. Determinaciones a cumplir en las intervenciones.

1. Todas las intervenciones respetarán los valores del bien y la integridad de sus elementos de interés.

2. En todas las intervenciones permitidas, se emplearan para los acabados los materiales utilizados tradicionalmente para la construcción del bien catalogado, quedando prohibida, en general, la utilización de cualquier elemento decorativo ajeno al momento histórico en el que se realizó la construcción. En concreto se establece lo siguiente:

   a) Cualquier intervención que se realice en un bien catalogado llevará aparejada la recuperación, en caso de pérdida, de las características originales del mismo, teniendo en cuenta lo documentación existente si la hubiera, y sirviendo al efecto como referencia las recomendaciones de la ficha correspondiente.

b) Se permite el descubrimiento de las piedras de cantería ornamental en zócalos, molduras y aparejos en esquina o medianeros. Queda prohibido el descubrimiento aleatorio de cualquier piedra que forme parte de los paramentos.

c) Queda prohibida la utilización de canalones para la recogida de aguas de lluvia. La solución será según el sistema tradicional del lugar. Para el caso de cubierta de tejas, se ejecutará con doble o triple teja en cornisa y conformando la lozanía para la caída del agua de lluvia a la vía pública.

d) Queda prohibida la utilización de enfoscados de mortero vitrificado, tirolesa y aplacados en azulejos o cualquiera otro material cerámico o similar.

3. En el tratamiento cromático de los bienes protegidos se aplicará la Carta de Colores del municipio.

4. Excepcionalmente, cuando sea imprescindible para alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad, se permitirá la apertura de huecos en fachada. Tales huecos deberán realizarse, atendiendo a la composición y proporciones de la fachada en la que se inserten, documentándose adecuada y justificadamente. Cuando la edificación cuente con más de una fachada el hueco se abrirá en la fachada que dé a la vía menos transitada.

5. Para el cumplimiento de la normativa vigente sobre evacuación y protección contra incendios se podrán autorizar las obras imprescindibles debidamente justificadas mediante un estudio exhaustivo con el objeto de mantener el carácter peculiar de los bienes protegidos.

6. Hasta tanto se redacte el Plan Especial de Protección de los Cascos Históricos del municipio de Ingenio, en las obras de remodelación, que solo caben en la parte no protegida de los inmuebles con grado de protección parcial, se observará lo establecido en la determinación 10, así como en las presentes.

12. Determinación adicional. Referencias legislativas.

Todas las referencias hechas en las determinaciones generales y específicas de la Revisión del presente Catálogo a la LPHC y al TR-LOTCENC, se entiende hecha a tales Leyes o a las que en el futuro, en su caso, las sustituyan.

3.3. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS. FICHAS ARQUITECTÓNICAS Y ANEXO DE FICHAS ETNOGRÁFICAS.

4. ANEXO DE DETERMINACIONES EN MATERIA DE AFECCIONES AEROPORTUARIAS.

El presente Anexo da cumplimiento al régimen de aplicación a las actividades, usos y obras en los elementos catalogados en el área de ordenación del PGO de Ingenio aprobado definitivamente el 22 de junio de 2005, y que resultan afectados por las determinaciones en materia de navegación aérea debido a la influencia del Aeropuerto de Gran Canaria.

4.1. DISPOSICIONES EN MATERIA DE AFECIONES ACÚSTICAS.

1. Normativa aplicable y criterios de referencia.

- Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea que establece las Servidumbres Aeronáuticas (BOE nº176, de 23 de julio, modificada por la Ley 55/99 sobre Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de 29 de diciembre, BOE nº312, de 30 de diciembre), de Servidumbres Acústicas en razón de la Navegación Aérea.

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre (BOE nº254, de 23 de octubre) por el que se desarrolló la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas,

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE nº276, de 18 de noviembre), Disposiciones Adicional Tercera y Transitoria Tercera,

- Orden FOM/926/2005, de 21 de marzo (BOE nº88, de 13 de abril) por la que se regula la revisión de las huellas de ruido de los Aeropuertos de Interés General,

- Orden del Ministerio de la Presidencia de 20 de septiembre de 2001, por la que se aprobó el Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria (BOE nº234, de 29 de septiembre), respecto a sus huellas de ruido.

- Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas (BOE nº69, de 21 de marzo, modificado por Decreto 2490/1974 de 9 de agosto (BOE nº218, de 11 de septiembre), por Real Decreto 1541/2003 de 5 de diciembre (BOE nº303, de 19 de diciembre), y por Real Decreto 1189/2011 de 19 de agosto (BOE nº204, de 25 de agosto),y Real Decreto 297/2013, de 26 de abril (BOE nº118, de 17 de mayo),

2. Afecciones sobre el territorio.

Con carácter general, en los terrenos afectados por las curvas isófonas de valores Leq día 60 dBA y Leq noche 50 dBA que figuran en los Planos de Huellas Sonoras incluidas en el Plan Director para los escenarios Actual y la configuración de Desarrollo Previsible, y por tanto también en los elementos del Catálogo afectados por las huellas de ruido no son compatibles ni los nuevos usos residenciales ni los nuevos usos dotacionales educativos o sanitarios.

En dichos elementos catalogados afectados por la huella sonora conforme al Plano 1: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. AFECCIONES ACÚSTICAS (PLAN DIRECTOR: CONFIGURACIÓN ACTUAL Y DESARROLLO PREVISIBLE), del presente anexo y según la clase y categoría de suelo en que se emplazan, se aplica lo siguiente:

- En Suelo Urbano Consolidado en las fichas indicadas, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios, siendo además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, la insonorización conforme al Documento Básico del CTE, DB-HR- Protección frente a Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento:

- BUEN SUCESO. fichas 175, 176, 177, 178 y183
- LOMO CARDÓN-SGEL: ficha 346
- LAS PUNTILLAS: ficha 347

- En Suelo Urbano no Consolidado en las fichas indicadas, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios, siendo además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, la insonorización conforme al Documento Básico del CTE, DBHR- Protección frente a Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento:

- Ficha 343

- En Suelo Urbanizable no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios:

- SUSNO –T1 PASO 2000: ficha 348
- SUNS-E PARQUE AEROPORTUARIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS: ficha 344

Asimismo se establece en general, que las construcciones que se implanten en la zona afectada por la huella de ruido, además de corresponder a usos compatibles con dicha afección, deberán estar convenientemente insonorizados para cumplir con los niveles de inmisión establecidos en el citado Documento Básico del CTE, DB-HR Protección frente al Ruido que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

- En Suelo Rústico (SR) no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos.

- SRPA: ficha 342
- SRPH: 345
- SRPA-SRPI: ficha 349

- SRPA: ficha 350
- SRPCU: fichas 351 y 352

- En Suelo Urbano Consolidado de Interés Cultural, en relación con los elementos que se encuentren afectados por la huella de ruido del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria, no se admiten actuaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para el uso residencial respecto a lo previsto en el planeamiento municipal general vigente (PGO de Ingenio, aprobado definitivamente el 22 de junio de 2005).

4.2. DISPOSICIONES EN MATERIA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.

1. Normativa aplicable y criterios de referencia.

- Servidumbres Aeronáuticas conforme a la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (BOE nº176, de 23 de julio), por la que se establecen las Servidumbres Acústicas en razón de Navegación Aérea, y el Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas (BOE nº69, de 21 de marzo).

_Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre, de Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio (BOE nº 92, de 7 de diciembre), en su actual redacción.

- Real Decreto 417/2011, de 18 de marzo, por el que se actualizaron las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria-Base Aérea de Gando (BOE nº77, de 31 de marzo),

- Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (BOE nº162, de 8 de julio),

- Artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Ordena Social (BOE nº315, de 31 de diciembre)

- Propuesta de Servidumbres Aeronáuticas del Plan Director del Aeropuerto de Gran Canaria aprobado por Orden del Ministerio de la Presidencia de 20 de septiembre de 2001 (BOE nº234, de 29 de septiembre) definidas en base al Decreto se Servidumbres Aeronáuticas y los criterios vigente de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

2. Afecciones sobre el territorio.

Con carácter general, prevalece lo establecido por la normativa estatal en materia de servidumbres aeronáuticas, y en concreto, en los elementos catalogados afectados por las líneas de nivel de las superficies limitadoras de las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria, y reflejadas en el Plano 2: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS (PLAN DIRECTOR: DESARROLLO PREVISIBLE) del presente anexo, se aplica lo siguiente:

1. Las construcciones e instalaciones y cualquier otra actuación que se contemplen en el ámbito del Catálogo, incluyendo todos sus elementos (como antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos), así como cualquier otro añadido sobre tales construcciones y los medios mecánicos necesarios para su construcción (grúas, etc.); las modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.); y el gálibo de viario o vía férrea, no pueden vulnerar las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria representadas en el Plano 2. AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS (PLAN DIRECTOR: DESARROLLO PREVISIBLE) y en el Plano 2.2: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES (REAL DECRETO 417/2011) de servidumbres aeronáuticas, salvo que quede acreditado a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en su actual redacción.

2. En relación con los elementos catalogados en los que el propio terreno vulnera las Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Gran Canaria, o las construcciones e instalaciones existentes vulneran dichas servidumbres, no se permite aumentar la altura máxima de dichas construcciones o instalaciones (incluidos todos sus elementos, como antenas. Pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos. etc.) respecto a la situación previamente existente, salvo las excepciones contempladas en el Decreto 584/72, en su actual redacción, y salvo las excepciones contempladas en el "Estudio de Servidumbres de aeródromo e instalaciones radioeléctricas sobre 16 ámbitos del municipio de la Villa de Ingenio (Las Palmas)". El presente Anexo contiene el Plano 3: ÁMBITOS DE ESTUDIO y la Tabla 1. ALTURAS MÁXIMAS Y COTAS MÁXIMAS MSL, SOBRE EL NIVEL DEL MAR ADMISIBLES EN CADA UNO DE LOS 16 ÁMBITOS DEL ESTUDIO.


3. Al encontrarse una parte de los elementos catalogados incluida en las zonas y espacios afectados por servidumbres aeronáuticas, la ejecución de cualquier construcción, instalación (postes, antenas, aerogeneradores-incluidas las palas-, medios necesarios para la construcción (incluidas las grúas de construcción y similares), o plantación, requerirá acuerdo favorable previo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), conforme a los artículos 30 y 31 del Decreto 584/72 en su actual redacción.

4. Cualquier emisor radioeléctrico u otro tipo de dispositivo que pudiera dar origen a radiaciones electromagnéticas perturbadoras del normal funcionamiento de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas, aun no vulnerando las superficies limitadoras de obstáculos, requerirá de la correspondiente autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a lo previsto en el artículo 16 del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas. Dado que las servidumbres aeronáuticas constituyen limitaciones legales al derecho de propiedad en razón de la función social de ésta, la resolución que a tales efectos se evacuase, solo podrá generar algún derecho a indemnización cuando afecte a derechos ya patrimonializados.


5. Para los elementos catalogados, que se ubiquen dentro de las zonas de seguridad de las instalaciones radioeléctricas, en particular para el elemento etnográfico n° 349, se prohíbe cualquier construcción o modificación temporal o permanente de la constitución del terreno sobre el que se encuentra éste, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de acuerdo con el artículo 15.b) del Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas, en su actual redacción.


6. Los elemento catalogados y afectados por la servidumbre de la instalación radioeléctrica aeronáutica TACAN, estarán a lo dispuesto por el Ministerio de Defensa.

Plano 1: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. AFECCIONES ACÚSTICAS (PLAN DIRECTOR: CONFIGURACIÓN ACTUAL Y DESARROLLO PREVISIBLE).



DETALLE 1 E:1:2.000
DETALLE 2 E:1:2.000
DETALLE 3 E:1:2.000
DETALLE 4 E:1:2.000
DETALLE 5 E:1:2.000
DETALLE 6 E:1:3.000
DETALLE 7 E:1:4.000
DETALLE 8 E:1:2.000
Las Moriscas
Buen Suceso
Playa de Jurreo
VISTA GENERAL
E 1:30.000
VER DETALLE 1
VER DETALLE 2
VER DETALLE 3
VER DETALLE 4
VER DETALLE 5
VER DETALLE 6
VER DETALLE 7
VER DETALLE 8
LEYENDA DE AFECCIONES ACÚSTICAS
ELEMENTO CATALOGADO
TÉRMINO MUNICIPAL DE INGENIO
LIMITE DE TÉRMINOS MUNICIPALES
ENVOLVENTE DE AFECCIONES ACÚSTICAS
PLAN DIRECTOR CONFIGURACIÓN ACTUAL
Leq día = 60 dB (A) Leq noche = 50 dB (A)
PLAN DIRECTOR DESARROLLO PREVISIBLE
Leq día = 60dB (A) Leq noche = 50 dB (A)
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
AFECCIONES ACÚSTICAS
PLAN DIRECTOR
CONFIGURACIÓN ACTUAL Y
DESARROLLO PREVISIBLE
ESCALA 1:8.000
FECHA JULIO 2016
EXP.
PLANO 160192
DATUM WGS84
PROYECCIÓN UTM
HUSO 28

Plano 2.1: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS (PLAN DIRECTOR: DESARROLLO PREVISIBLE) y Plano 2.2: AEROPUERTO DE GRAN CANARIA. SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS. SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES (REAL DECRETO 417/2011).


VISTA GENERAL
E 1:200.000
VER DETALLE
LEYENDA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
SUPERFICIE DE LIMITACIÓN DE ALTURA DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
COTA DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
ZONA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS
VULNERACIÓN POR EL TERRENO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
CURVAS DE NIVEL Y COTA DEL TERRENO
ELEMENTO CATALOGADO
TÉRMINO MUNICIPAL DE INGENIO
LÍMITE DE TÉRMINOS MUNICIPALES
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
PROPUESTA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS PLAN DIRECTOR DESARROLLO PREVISIBLE
ESCALA
FECHA
EXP.
PLANO
Teror
Santa Brígida
Valsequillo de Gran Canaria
San Mateo
Ingenio
Agüimes
Santa Lucía de Tirajana
E-R-VHF-UHF RECEP ACC H = 36m. PTE 5%
E-R-HF EMI CONT H = 20m. PTE 7,5%
GP 03L H = 45m. PTE 2%
E-R-VHF-UHF TWR H = 70m. PTE 5%
NDB MM LM 03L H = 45m. PTE 10%
RDR GCGC H = 50m. PTE 2%
E-R-VHF-UHF AERO ACC H = 57m. PTE 5%
LLZ RLP H = 26m. PTE 2%
E-R-HF EMI BURRERO H = 39m. PTE 7,5%
TACAN TGN H = 28m. PTE 3%
GP LP H =18m. PTE2%
DME LP H = 10m. PTE 3%


VER DETALLE 1
Santa Lucía de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
Agüimes
Tejeda
LEYENDA DE SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS
SUPERFICIE DE LIMITACIÓN DE ALTURA DE LAS SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES
ENVOLVENTE SERVIDUMBRES DE OPERACIÓN DE LAS AERONAVES
ELEMENTO CATALOGADO
TÉRMINO MUNICIPAL DE INGENIO
VULNERACIÓN POR EL TERRENO DE LAS SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS OBSTÁCULO
LÍMITE DE TÉRMINOS MUNICIPALES
CURVAS DE NIVEL Y COTA DEL TERRENO
LÍMITE APROXIMACIÓN FRUSTRADA ILS RWY 21R
LÍMITE APROXIMACIÓN FRUSTRADA HI-ILS RWY 03L
LÍMITE APROX. FRUSTRADA ILS RWY 03L
LÍMITE APROXIMACIÓN FRUSTRADA ILS RWY 21R PENDIENT
LÍMITE APROXIMACIÓN FINAL HI-ILS RWY
LÍMITE APROX. FINAL ILS RWY 03L PEN
TACAN RWY 03R ALTITUD 696 m
TACAN RWY 21L PENDIENTE 2,5 % DESDE 363 m
LÍMITE APROXIMACIÓN INTERMEDIA
APROXIMACIÓN FRUSTRADA
PENDIENTE 2,5 %
DESDE 291 m
DESDE 321 m
DESDE 281 m
OBSTÁCULO VOR 03L
X = 457.412,40
Y = 3.086.216,50
Z = 330,00 m
LÍMITE APROX. FINAL NDB RWY 03L ALTITUD 392 m

Plano 3: ÁMBITOS DE ESTUDIO y Tabla 1. ALTURAS MÁXIMAS Y COTAS MÁXIMAS MSL, SOBRE EL NIVEL DEL MAR ADMISIBLES EN CADA UNO DE ÁMBITOS DEL "ESTUDIO DE SERVIDUMBRES DE AERÓDROMO E INSTALACIONES RADIOELÉCTRICAS SOBRE 16 ÁMBITOS DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE INGENIO (LAS PALMAS)".


VISTA GENERAL
VER DETALLE
Arucas
Firgas
Moya
Gáldar
Agaete
Artenara
Tejeda
Santa Brígida
Tirajana
Agüimes
Ingenio
Telde
Valsequillo de Gran Canaria
Vega de San Mateo
Valleseco
Santa María de Guía de Gran Canaria
Palmas de Gran Canaria (Las)
Santa Lucía de Tirajana
San Bartolomé de Tirajana
Mogan
Santa Lucía de Tirajana
LEYENDA
ÁMBITOS CONSIDERADOS EN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN VIGENTE DE INGENIO
ÁMBITOS CONSIDERADOS EN LA ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE INGENIO
LÍMITE DE TÉRMINOS MUNICIPALES
SECRETARÍA GENERAL DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AEROPUERTOS Y NAVEGACIÓN AÉREA
AEROPUERTO DE GRAN CANARIA
ÁMBITOS DE ESTUDIO REMITIDOS POR EL AYUNTAMIENTO DE INGENIO Y ESTUDIADOS POR AENA Y AESA
ESCALA 1:14000
FECHA NOVIEMBRE 2014
REF
PLANO
ÁMBITO 01
ÁMBITO 02
ÁMBITO 03
ÁMBITO 04
ÁMBITO 05
ÁMBITO 06
ÁMBITO 07
ÁMBITO 08
ÁMBITO 09
ÁMBITO 10
ÁMBITO 11
ÁMBITO 12
ÁMBITO 13
ÁMBITO 14

ÁMBITO	ALTURA MÁXIMA EDIFICACIONES (metros)*	COTA MSL MÁXIMA SOBRE EL NIVEL DEL MAR (metros)
01	8,65	318,65
02	11,85	260,90
03	12,00	225,00
04	15,10	239, 10
05	15,10	291,10
06	15,10	321,10
07	15,10	437,00
08	15,10	395, 10
09	11,85	311,85
10	11,85	287,85
11	11,85	261,90
12	11,85	271,85
13	11,85	233,85
14	8,65	210,65
15	11,85	233,85
16	12,00	374,00

**Alturas máxintas sobre el terreno incluidos todos los elen1entos (conio antenas, pararrayos, chilneneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, carteles, remates decorativos, así conio cualquier otro añadido sobre tales construcciones), as[canto los medios n1ecántcos necesarios para su construcción (grúas, etc.), n1odiflcaciones del terreno u objetofijo (postes, antenas, aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así conio el gálibo de viario o viaférrea.*

MINISTERIO
DE FOMENTO

DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casona solariega "Tras Las Casas"





DATOS HISTÓRICOS: Tipología principios del S. XIX



DATOS GENERALES: Edificaciones de 2 pltas. con cubiertas planas, finca y dependencias agropecuarias en torno a un patio

UTM X: 456516.0776	UTM Y: 3088723.3431	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Tras Las Casas-El Sequero			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Poeta Juan Nuez s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004000770000YS			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPAgrícola			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1. Vivienda, establos, cuarto de aperos, granera para cosechas, dependencias para pastos y comida de animales, chiqueros, etc.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, piedray barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Sillares y cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones	Estructura, soportes, jabalcones y barandilla madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Cornisa	Filete cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Portada metálica	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Cantería con barandilla madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Dependencias aledañas finca	Regular	Restauración-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del conjunto del total de la finca como exponente de las casonas de la época, donde se constata la relación existente entonces entre los usos residenciales y los agropecuarios.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XIX-S. XX / 1918



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta plana en parcela irregular

UTM X: 456174.7884	UTM Y: 3088735.3974	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Calvario nº 24			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6386953DS5868N0001UE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+cubierta plana	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Motivos geométricos mampostería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: fachada/ 1ª crujía y patio, de casa entremedianeras con patio, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, dínteles, pretil y doble cornisa. Muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX /1979



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456202.0234	UTM Y: 3088746.2722	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Sabina s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos			
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Puerta metálica	Bueno	Sustitución por similar al original
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Pequeño banco adosado fachada y techo volado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Escalinata mampuestos y bloques	Regular	Restauración-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas cementada	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Pendiente		
TIPO DE OBRA	Colocación armaduras de espera y vallado perímetro solar		
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Partes protegidas: 1ª crujía y patio, de casa entremedianeras con patio, muestra de arquitectura tradicional doméstica.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456201.8791	UTM Y: 3088731.6804	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Sabina s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6386921DS5868N0001HE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+cubierta plana	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Muros enjalbegados y pintura	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería			
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, cerramiento parcela rosa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Incremento muro cerramiento con fábrica de bloques		
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Partes protegidas: 1ª crujía y patio, de casa entremedianeras con patio, en buen estado de conservación, muestra de arquitectura tradicional doméstica.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX /1983



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con 2 fachadas a calle con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456194.2783	UTM Y: 3088726.1074	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Mocán nº 7			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6386948DS5868N0001SE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra, barro y bloques hormigón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados con mampuestos y sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada sustituyendo original	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Caño desagüe de madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba y a dos aguas cementada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, rosa, gris y "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Cubrición de patio de acceso con estructura de aluminio y policarbonato, apertura hueco ventana, sustitución carpintería cerramiento huecos, transformación geométrica del hastial. Banco obra adosado		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y patio, de casa entremedianeras con patio, en buen estado de conservación, muestra de arquitectura tradicional doméstica.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XIX-S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubierta plana en parcela en "L"

UTM X: 456209.0865	UTM Y: 3088693.3270	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Mocán nº 6			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6386943DS5868N0001DE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Regular	Consolidación-conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado		
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+forjado vigas madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Muros enjalbegados con mampuestos y sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Caño desagüe de madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado deteriorado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Plana de toba	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Parte protegida: 1ª crujía a C/ Mocán,de casa de de dos plantas, de estilo arquitectura tradicional, con fachada ciega a calle.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Año 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456220.7345	UTM Y: 3088682.015	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Calvario nº 5			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6385603DS5868N0001BE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado		
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y algunos sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y madera barnizada	Malo	Restauración-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas impermeabilizadas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Modificación de hueco y carpintería de acceso al patio		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1914



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con 3 fachadas a calle con cubiertas plana y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456254.5425	UTM Y: 3088687.327	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Tarajal nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6386936DS5868N0001ME			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1. Partes protegidas: cuerpo a dos aguas (antiguo granero)

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado		
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos y algunos sillares descubiertos, fábrica de bloques de hormigón enfoscados-sin enfoscar	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y puertas metálicas	Malo	Restauración-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero tejas cerámicas curvas sobre tapia	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas impermeabilizadas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Modificación de volumenes c/fábrica de bloques de hormigón, puertas metálicas en vanos, zócalo a la tirolesa, "almendrado"
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque con patio trasero y entremedianeras, donde la trama se ha conformado a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1945



DATOS GENERALES: Casas de 1 plta. entremedianeras con fachadas a calle y cubiertas planas y a dos aguas

UTM X: 456213.4999	UTM Y: 3088673.9601	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Acequia Chica nº 3 - C/ del Barbuzano nº 3 y 6			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Malo	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: cuerpo a dos aguas a calle de la Acequia Chica nº 3, de casa entremedianeras, muestra de arquitectura tradicional doméstica.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX /1938



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456270.2385	UTM Y: 3088662.383	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Fernando Guanarteme nºs 16-18, C/ Profesora Francisca García Pérez nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6485806DS5868N0001QE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado		
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada, puerta metálica y persiana PVC	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero tejas cerámicas curvas, molduras horizontales y verticales	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas impermeabilizadas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: cuerpo a dos aguas, en buen estado de conservación, de tipología de arquitectura tradicional en bloque entremedianeras con huerto trasero (patio).

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio "Flor del Granado"





DATOS HISTÓRICOS: Año 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456236.743	UTM Y: 3088638.104	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Alcalde Diego Espino de la Cueva nº 24			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6385705DS5868N0001LE			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera y madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Galería cubierta a 1 y varias aguas con estructura y soportes de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo canario	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Verjas de hierro forjado, portón de acceso de madera tradicional pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Rehabilitación reciente con añadido volúmenes y mirador cubierto sobre estructura de madera, con cerramiento madera y vidrio, balaustrada de madera y tejas curvas cerámicas sobre cañizo
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: muros de cerramiento y portada, en buen estado de conservación, de tipología de arquitectura tradicional en bloque entremedianeras con huerto (patio), en parcela irregular.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII / 1974



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456240.3885	UTM Y: 3088637.123	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Alcalde Diego Espino de la Cueva nº 12			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6485208DS5867S0001KJ			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Malo	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero tejas cerámicas curvas	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: cuerpo a dos aguas, en buen estado de conservación, arquitectura tradicional domestica.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456274.749	UTM Y: 3088639.7481	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Fernando Guanarteme nºs 5-7 esquina C/ Alcalde Diego Espino de la Cueva			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6485206DS5867S0001MJ			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con sillares descubiertos, "almendrado"	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera y metálica pintada	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa	Molduras mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Alero tejas cerámicas curvas, molduras mampostería	Malo, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas impermeabilizadas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, gris y ornamentos y zócalo gris	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Apertura hueco ventana y añadido rejas metálicas, transformación hueco original puerta en ventana, añadido pretil celosía terracota y zócalo. Nuevos volúmenes con fábrica de bloques
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: cuerpo a dos aguas y 1ª crujía, en buen estado de conservación, arquitectura tradicional domestica, de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio "Villa Barbara"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456275.67	UTM Y: 3088620.006	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Fernando Guanarteme nº 3 esquina C/ Alcalde Diego Espino de la Cueva			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6485106DS5868N0001LE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería, fábrica de bloques+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra, barro y bloques hormigón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero tejas cerámicas curvas, portón y tinajas en azotea	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Incremento muro cerramiento con fábrica de bloques, escalera caracol hierro y celosías		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras con huerto trasero (patio), en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto de dos casas





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1970



DATOS GENERALES: Dos casas de 1 plta. con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456275.03	UTM Y: 3088611.414	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Fernando Guanarteme nº 1 esquina C/ Tte. Coronel Cristobal Espino de la Cueva			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas cementadas e impermeabilizadas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos rojo y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA	Añadido parcial de 2º plta. con cerramiento de bloque y cubierta con chapa metálica		
OTRAS OBRAS			
OBSERVACIONES:			
Obra ejecutada en la vivienda con ref. cat.: 6485107DS5868S0001TA			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII / 1915



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456223.2525	UTM Y: 3088620.621	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Tte. Coronel Cristobal Espino de la Cueva nº 11			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6485102DS5868N0001YE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares, fábrica de bloques+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados con sillares descubiertos	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada, madera barnizada y vidrio	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado		
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas sobre lajas e impermeabilizadas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos naranja y rosa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Horno y dependencias anexas en piedra seca	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes fábrica de bloques, carpintería madera y vidrio, cubiertas planas y planchas fibrocemento. Modificación muro acceso fábrica bloques y puerta metálica
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque con patio y huerto trasero entremedianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1990



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456295.0545	UTM Y: 3088595.039	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 52			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484403DS5868S0001XA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas			
Carpintería			
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado deteriorado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Cubierta a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y encalado	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muro piedra seca cerramiento parcela	Regular	Restauración-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Modificación portada acceso patio de fábrica de bloques sin enfoscar y puerta metálica
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque con huerto trasero y entre-medianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de los caminos y serventías de paso existentes, conformadose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456301.9065	UTM Y: 3088591.446	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 50 esquina C/ El Granero nº 1			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484405DS5868S0001JA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Forjado unidireccional viguetas y bovedillas hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Persianas PVC		Eliminación
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Caño desagüe de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen segunda crujía: fábrica bloques, carpintería madera y persianas PVC, zócalo tirolesa y cubierta plancha fibrocemento		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ José Ramírez, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, de tipología de arquitectura popular en bloque entremedianeras, cantería en huecos y cornisa.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456315.3105	UTM Y: 3088587.135	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cruz de la Torre			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 48 esquina C/ El Granero s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con sillares descubiertos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Barandilla hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Alteración huecos planta inferior		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de dos alturas, en bloque y entremedianeras con huerto trasero (patio), en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1924



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456307.448	UTM Y: 3088584.1952	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cruz de la Torre			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 43			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484908DS5868S0001KA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque con huerto trasero (patio) entremedianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1920 perteneció al Dr. D. Vicente Boada



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con 3 fachadas a calle con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456317.4065	UTM Y: 3088578.607	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cruz de la Torre			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cruz de la Torre nº 7 esquina C/ José Ramírez s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484909DS5868S0001RA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Malo	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Malo	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Chimenea fábrica y tinajas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Derruida	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, azul y carpintería verde		
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Partes protegidas: muros de cerramiento y chimenea de fábrica, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, muestra de arquitectura popular doméstica.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456328.12	UTM Y: 3088581.2698	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cruz de la Torre			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cruz de la Torre nº 2 esquina C/ José Ramírez s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería, sillares+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balcones cubiertos sobre estructura, soportes y barandillas madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos	Balaustrada hormigón prefabricado, caños desagüe de madera	Bueno	Eliminación, conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Cantería y metálica acceso cubierta	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación
Patio	Empedrado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas cementadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ocre y carpintería azul	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Portón acceso carpintería tradicional madera pintada y herrajes	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque con huerto trasero (patio) entremedianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XIX / 1920



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456337.0697	UTM Y: 3088581.9684	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle de Atrás			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Meteoro nº 2 esquina C/ José Ramírez s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584203DS5868S0001YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y madera barnizada	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas cementadas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido en muro cerramiento con bloques hormigón		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular tradicional-doméstica en bloque con huerto trasero (patio) entremedianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de los caminos y las serventías de paso, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de esta vivienda terrera con el espacio público a través del volumen de acceso que da directamente al huerto, es una característica que junto con la composición de la fachada y cerramientos a calle totalmente ciega, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria donde la memoria del lugar se superpone con la peculiar conjunción dada entre territorio y trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1906



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456365.5751	UTM Y: 3088584.8291	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle de Atrás			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 38			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584406DS5868S0001KA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de dos alturas, en bloque y entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1930



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456377.6028	UTM Y: 3088577.9149	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 27 esquina C/ Menéndez Pelayo s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584901DS5868S0001HA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa y sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa con patio y crujía paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente y cornisa, filete y escalón principal también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456377.2273	UTM Y: 3088581.6496	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle de Atrás			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 34			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584414DS5868S0001JA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con sillares descubiertos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas impermeabilizadas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos amarillo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Colocación portón acceso patio e impermeabilización cubierta de tejas		
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque, con huerto trasero (patio) y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456386.1132	UTM Y: 3088575.9471	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 25 esquina C/ del Almendro s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584902DS5868S0001WA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y madera barnizada	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Motivos geométricos pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Modificación de un hueco fachada		
OTRAS OBRAS			


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ José Ramírez, de casa de arquitectura popular doméstica entremedianeras con patio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1905



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456399.3425	UTM Y: 3088579.807	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 28			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584417DS5868S0001ZA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con mampuestos y sillares descubiertos en lateral, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Antepechos hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de dos alturas, en bloque y entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456410.679	UTM Y: 3088581.5877	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 24			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584419DS5868S0001HA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras pintadas y cruz mampostería en relieve	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Incremento muro sobre portón fábrica de bloques y apertura huecos sin carpintería		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: cuerpo principal, cerramiento planta baja y portón, de casa de arquitectura popular doméstica entremedianeras con patio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456435.1345	UTM Y: 3088583.247	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 13 esquina C/ Isaac Peral nº 8			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6684201DS5868S0001EA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Marcos huecos, molduras y fajas rectangulares pretil mampostería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, adornos y zócalo gris, y carpintería ocre y marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Antepechos hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, en esquina y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con ocho huecos con dintel recto de mampostería pintada, dispuestos regularmente y donde los superiores disponen de balcones de antepecho de hierro forjado. Se incorpora una serie de listreles paralelos de mampostería pintada que unen los elementos compositivos, la cornisa y pretiles también son de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456444.5445	UTM Y: 3088587.425	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 12			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584424DS5868S0001AA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura filete cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido: escalones de piedra artificial en puertas acceso		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel recto y recercados en cantería, dispuestos regularmente, con cornisa y filete también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456451.9859	UTM Y: 3088583.449	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 11			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6684202DS5868S0001SA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera decorada y pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balconada en "L" estructura, soportes y entablado madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Huecos adintelados y arqueados enmarcados mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, ornamentos y zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras con patio y crujía paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo y recto de mampostería pintada, dispuestos regularmente y cornisa del mismo material.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456460.4466	UTM Y: 3088587.0739	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 8			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra, cantería pintada y mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada, madera barnizada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Huecos enmarcados y molduras mampostería. Filete cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos amarillo y blanco, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Modificación huecos y carpintería en un cuerpo, añadido escalón mampostería y quicio granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel recto y recercados en cantería, dispuestos regularmente, con cornisa y filete también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casona entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX e inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casas de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas plana y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456475.1257	UTM Y: 3088589.388	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nºs 6 y 6 bis			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584427DS5868S0001GA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada, madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsulas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Huecos enmarcados y decoración pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, ornamentación blanca, zócalo gris y carpintería blanca y marrón	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Barandillas balcones hierro forjado con motivos florales	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casona con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con doce huecos con dintel recto de mampostería pintada, dispuestos regularmente y donde los huecos superiores disponen de balcón con barandillas de hierro forjado con motivos florales. Se incorpora una serie de listreles paralelos de mampostería pintada que van marcando todos los elementos compositivos, con decoración ecléctica, en cornisa, pretiles y ménsulas de los balcones que también son de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456485.6596	UTM Y: 3088588.5739	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 1 esquina Plaza del Cuarto			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6684212DS5868S0001YA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con mampuestos y sillares descubiertos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada, madera barnizada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Protección esquina mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, amarillo y ocre, zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen en cubierta: cuarto fábrica de bloque, carpintería madera barnizada y cubierta plancha fibrocemento. Mirador cubierto: pérgola, celosía y barandilla madera con policarbonato
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: cuerpo a dos aguas y muros de cerramiento exterior, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, de tipología de arquitectura tradicional en bloque, en esquina y entremedianeras.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1980



DATOS GENERALES: Casas de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456343.0065	UTM Y: 3088536.431	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plazoleta del Puente nº 2 esquina C/ Antonio Rodríguez Medina s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584210DS5868S0001LA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Antepecho hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con seis huecos con dintel recto y recercados en cantería, dispuestos regularmente, con cornisa y filete también en cantería y con balcón de antepecho de hierro forjado en hueco superior central.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patios





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456349.6625	UTM Y: 3088537.007	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 40			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura mampostería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería marrón	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa con patio y huerto delantero, con fachada a la calle Antonio Rodríguez en estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente y cornisa, filete y escalón principal también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1950 sede del antiguo Casino



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456365.43	UTM Y: 3088539.318	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 31			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584102DS5868S0001HA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balconada corrida: ménsula y baranda mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras horizontales, fajas rectangulares, dinteles y ornamento motivos florales pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentación blanca y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Canes mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa en esquina y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con ocho huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, fajas rectangulares, dinteles y pretiles con balaustres y balconada corrida con ménsula y baranda ornamentada con motivos florales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1936



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456367.9985	UTM Y: 3088546.479	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 36 esquina C/ Menéndez Pelayo			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584217DS5868S0001DA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes C/ Menéndez Pelayo: fábrica de bloques, forjado unidireccional viguetas-bovedillas, carpintería madera+vidrio y PVC, zócalo revoco tirolesa		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Antonio Rodríguez Medina, crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel recto y recercados en cantería, dispuestos regularmente, con cornisa y filete también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456377.43	UTM Y: 3088545.27	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 34 esquina C/ Menéndez Pelayo			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584917DS5868S0001KA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y contraventanas de madera pintada+vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Filete cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa es esquina y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente, con cornisa y filete también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle con cubiertas plana y a dos aguas en parcela en "L"

UTM X: 456419.063	UTM Y: 3088546.968	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Almendro nº 8 - C/ Antonio Rodríguez Medina nº 24			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584905DS5868S0001YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Regular	Consolidación-conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Regular	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra y barro	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, enfoscado mortero cal y arena, sillares y mampuestos descubiertos	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Plana de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Malo	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y ocre, zócalo gris y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular y tradicional doméstica de una y dos alturas, en bloque y entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1984 antigua sede Cámara Agraria Local



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456420.9585	UTM Y: 3088540.895	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 19			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584702DS5868S0001JA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Administrativo	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula mampostería y barandilla hierro forjado pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y ornamentos pretil motivos geométricos mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Antepechos hierro forjado pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	ISOGES - Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio		
AÑO	2008		
ESTADO	Sin finalizar		
TIPO DE OBRA	Rehabilitación		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: fachada a C/ Antonio Rodríguez Medina, en estilo academicista, con seis huecos de dintel curvo de mampostería pintada, dispuestos regularmente, donde los superiores son de medio punto y disponen de balcones de antepecho de hierro forjado pintado y el central con ménsula de mampostería. Se incorpora una serie de listreles paralelos de mampostería pintada que unen los elementos compositivos; cornisa, molduras y ornamentos en pretil con motivos geométricos también en mampostería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1955



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456432.5713	UTM Y: 3088543.9644	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 17 esquina callejón			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584703DS5868S0001EA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos		Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada, madera barnizada+vidrio y contraventanas madera barnizada	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos amarillo, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Sustitución carpintería original
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, en esquina y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con seis huecos de dintel curvo, dispuestos regularmente, cornisa y molduras en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456430.7025	UTM Y: 3088549.695	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 20			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584911DS5868S0001PA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Antepechos tapiados fábrica		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, en esquina, con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con cuatro huecos de dintel curvo de madera, dispuestos regularmente, cornisa y filete en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456436.8945	UTM Y: 3088552.255	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 18 esquina C/ Isaac Peral			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584910DS5868S0001QA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1. Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Antonio Rodríguez Medina

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Filete cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura mampostería y antepechos hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Sustitución en un hueco carpintería original por aluminio+vidrio y reja metálica		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Antonio Rodríguez Medina, crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con cuatro huecos con dintel recto de cantería pintada, dispuestos regularmente y donde los superiores disponen de balcones de antepecho de hierro forjado, molduras de mampostería y cornisa también de cantería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Segunda mitad S. XIX-S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456458.2385	UTM Y: 3088567.999	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 12			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6684207DS5868S0001AA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Molduras cantería pintadas	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Antepechos hierro forjado pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con cuatro huecos de dintel curvo de madera, dispuestos regularmente y donde los superiores disponen de balcones de antepecho de hierro forjado pintado, cornisa y molduras en cantería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Segunda mitad S. XIX-S. XX / 1970



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456469.5581	UTM Y: 3088569.2135	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 7			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6684904DS5868S0001SA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con mampuestos descubiertos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsulas mampostería pintadas y barandillas hierro forjado pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Filete cantería pretil, molduras horizontales, verticales y esquinas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y amarillo, ornamentos rojo, cantería rosa y carpintería marrón y gris	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con seis huecos de dintel curvo de medio punto de cantería pintada, dispuestos regularmente, con tres balcones con ménsulas de mampostería pintadas y barandillas hierro forjado pintado; molduras en mampostería pintada, cornisa y filete en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1930



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456476.502	UTM Y: 3088572.182	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Antonio Rodríguez Medina nº 5			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6684905DS5868S0001ZA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Filete cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Moldura mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre (amarillo), ornamentos gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Antepecho tapiado fábrica.
OTRAS OBRAS	


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de madera, dispuestos regularmente, cornisa en cantería y molduras en mampostería pintadas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456499.8737	UTM Y: 3088574.1298	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Eclipse nº 1 esquina Plaza del Cuarto			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6784203DS5868S0001DA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Regular	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Muros enjalbegados con mampuestos y sillares descubiertos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Estancia pila agua bajo escalera	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Exterior cantería (piedra basáltica) con barandilla madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas curvas cerámicas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos rosa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa de dos plantas con cubierta a dos aguas como exponente de la arquitectura tradicional doméstica, con muros de carga de mampostería, enjalbegados con mampuestos y sillares descubiertos, "almendrado"; huecos irregularmente dispuestos en la fachada sur y escalera exterior de cantería de piedra basáltica y barandilla de madera en la norte.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plts. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456502.2662	UTM Y: 3088563.5619	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cuarto			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Eclipse nº 5			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6784202DS5868S0001RA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Muros enjalbegados con mampuestos y sillares descubiertos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte, con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456538.4968	UTM Y: 3088595.7029	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 30			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6785816DS5868S0001JA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra y marcos cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería y barandilla hierro forjado+madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete y molduras esquina imitando cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido zócalo, marcos huecos, molduras y filete de cantería. Sustitución carpintería madera original		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con seis huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente, con balcón central con ménsula de cantería y en los huecos laterales con antepecho de hierro forjado ; cornisa y filete en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Mitad S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456562.6361	UTM Y: 3088602.5607	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 26			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6785814DS5868S0001XA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra y marcos cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria residencial entremedianeras con patio, como exponente de la casa terrera de la época. Se resuelve en una planta en forma de U, conformando el patio. Interesante la disposición asimétrica de la fachada principal con cinco huecos de dintel rebajado de cantería, cornisa y filete también de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1920



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456573.785	UTM Y: 3088605.54	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 24			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6785813DS5868S0001DA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

Continúa en el fascículo II

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Franqueo
concertado
23/1

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Año XCIII | Viernes, 8 de Junio de 2018 | Anexo al Número 69 **FASCÍCULO II**

SUMARIO

NÚMERO REGISTRO *PÁGINA*

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

85065 Aprobación definitiva de la Revisión del Catálogo Arquitectónico del Municipio 906

Continúa en el fascículo III

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18
Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta
Bloque Oeste
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 211062 - 928 211088 - 928 211053
Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: 928 362411 - 928 362336
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm de altura
Suscripción anual: 60,10 euros más gastos de franqueo

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras, el alzado con dos huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con cornisa y molduras de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1925



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456582.2001	UTM Y: 3088607.7907	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 22			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6785812DS5868S0001RA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con patio, el alzado con tres huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con cornisa y molduras de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900 antigua sede Juzgado de Paz



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456592.3423	UTM Y: 3088604.7959	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 17- C/ La Palmita s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial - Administrativo	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Regular	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con mampuestos y sillares descubiertos en medianera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra, marcos cantería y carpintería madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada/barnizada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería y molduras pintadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Cantería (piedra basáltica) con barandilla madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Sustitución carpintería original cerramiento hueco por aluminio y vidrio
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria residencial entremedianeras con patio, de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel rebajado y recercados con madera los superiores y en cantería la planta baja,con cornisa y filete también en cantería; escalera exterior de piedra basáltica con barandilla de madera en patio empedrado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio "Casa del ermitaño"





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456601.5558	UTM Y: 3088606.4649	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 15- C/ La Palmita s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6784225DS5868S0001LA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con mampuestos y sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Cruz madera remate muro hastial	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas cementada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muro cerramiento parcela piedra seca con puerta hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	25-Octubre-2007
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Rehabilitación
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular y tradicional doméstica terrera, en bloque y entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, con muro de cerramiento de piedra seca con puerta de hierro forjado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa solariega "Casa del Cura"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. aislada de varios cuerpos con cubiertas planas con huerto y dependencias anexas

UTM X: 456616.8465	UTM Y: 3088593.039	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Palmita nº 5			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra, marcos cantería y carpintería madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería y barandilla hierro forjado+madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, zócalo, motivos religiosos cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde, blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Balcón a patio interior: estructura, soportes y barandilla madera	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del conjunto del total de la parcela como exponente de la casa de finca de la época. Se resuelve en una planta en forma de H, conformando dos patios y un cuerpo principal de dos alturas. La geometría básica que genera el edificio es la adición de cubos de cuatro metros de lado. La fachada principal de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos en el eje en los laterales y en el alzado interior con tres huecos, siendo el central el mayor y con balcón con ménsula de cantería y barandilla de hierro forjado y madera en la planta alta. Muestra relevante de la arquitectura doméstica en el municipio de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patios





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456665.5625	UTM Y: 3088599.883	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 10 - C/ Príncipe Felipe s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6884404DS5868S0001XA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares en esquinas y vanos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos mampuestos y sillares	Bueno, regular	Restauración, cubrir mampuestos y sillares
Dinteles y jambas	Cantería pintada y carpintería madera	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos naranja y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Modificación del cerramiento C/ Príncipe Felipe: fábrica bloques hormigón, carpintería madera sin pintar		
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras en esquina y con patios, tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con huecos de dintel recto y fachada de mampuestos y sillares descubiertos.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patios





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456690.2495	UTM Y: 3088602.3210	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Príncipe Felipe nº 6 esquina C/ Marconi s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6884602DS5868S0001SA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Industrial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:

ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Pila agua en hornacina fachada y banco mampostería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y tramo cerramiento rojo	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Tramo cerramiento muro cajón, porche (cubierta plana) patio acceso, cimentación vista	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:

AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica terrera entremedianeras con patio y huerto trasero, con orígenes rurales, se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de la vivienda con el espacio público es a través del acceso que da directamente al patio, característica que junto con la disposición interior en la parcela y con la composición de la fachada y cerramientos a calle prácticamente ciegos, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria en la trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1930



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456777.4905	UTM Y: 3088556.073	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pastrana			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Marconi nº 18			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6984703DS5868S0001JA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Muros enjalbegados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Ventanuco abierto mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Incremento muro cerramiento sobre acceso: hiladas fábrica bloques hormigón
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica con patio y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XXI / 2005



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456788.6359	UTM Y: 3088550.1832	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pastrana			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Marconi nº 20			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6984704DS5868S0001EA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares en esquinas y vanos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Metálica revestida tableros madera barnizados	Bueno	Sustitución por carpintería similar original
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Portón almenado mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes 2 plantas: fábrica bloques hormigón, carpintería madera+vidrio, cubierta plana y elementos decorativos cantería fachada		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: cuerpo antiguo en fachada, portón y patio, en buen estado de conservación, de casa entremedianeras con patio. Muestra de la arquitectura popular doméstica.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1936



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 plts. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456676.001	UTM Y: 3088577.227	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 5 altura C/ Príncipre Felipe			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6884203DS5868S0001TA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos y balaustrada con motivos vegetales y geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón-canelo	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con alzado con tres huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con cornisa, molduras y balaustrada con motivos vegetales y geométricos, de mampostería pintada.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1905



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456690.7285	UTM Y: 3088561.381	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Párroco Juan Ramírez Sánchez nº 1 esquina C/ Rey Juan Carlos I nº 2			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6884205DS5868S0001MA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y persianas PVC	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos y pretil con motivos vegetales y geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos naranja, zócalo y ornamentos rosa, carpintería marrón-canelo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido escalón de acceso en granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras y en esquina, los alzados con huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con cornisa, molduras y pretil con motivos vegetales y geométricos, de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1925



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456702.9932	UTM Y: 3088550.792	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 69 esquina C/ Rey Juan Carlos I nº 1			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6884701DS5868S0001UA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras dentadas, marcos huecos y pretil con motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado, zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo y ornamentos gris, carpintería azul-beige	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes nuevos: fábrica bloques hormigón y cubierta planchas fibrocemento. Adosado a cuerpo muros cajón
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras y en esquina con alzado principal con tres huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con molduras dentadas y pretil con motivos geométricos, de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1906



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456707.6098	UTM Y: 3088554.8046	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 74			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6884618DS5868S0001FA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras marcos huecos y pretil con motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Exterior con barandilla madera+hierro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos rosa, carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con patio con alzado principal con dos huecos con dintel recto, con molduras dentadas y pretil con motivos geométricos, de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456759.6825	UTM Y: 3088511.858	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 55 esquina C/ del Brezo s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6983901DS5868S0001WA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares en esquinas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados con sillares descubiertos esquina	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Ornamento: molduras y bandas pintadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas cementada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa-amarillo, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras en esquina y con patio, con alzado principal con tres huecos con dintel recto, con molduras y bandas pintadas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patios





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456771.7265	UTM Y: 3088511.567	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 56			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6984807DS5868S0001AA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares en esquinas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cornisa sólo pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras sólo pintadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de una altura, entremedianeras con patio y huerto trasero, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1974



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456771.8968	UTM Y: 3088505.0192	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 53			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6983902DS5868S0001AA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, zócalo gris, carpintería marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de una altura, entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456799.912	UTM Y: 3088489.2139	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 45			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6983906DS5868S0001QA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada+vidrio y persianas PVC	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Bolas, frontones, balaustrada pretil, molduras motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, ornamentos blanco y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadidos escalónes acceso granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ General Primo de Rivera, crujía de una altura paralela a fachada de estilo academicista con cuatro huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: bolas, frontones, molduras, dinteles y pretiles con balaustres ornamentados con motivos vegetales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456806.6865	UTM Y: 3088491.391	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 46 esquina C/ del Lentisco nº 1			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares en esquinas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Marcos huecos sólo pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado, zócalo sólo pintado	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas cementadas e impermeabilizadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, ornamentos-zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes acceso patio: fábrica bloques hormigón, carpintería madera-metálica, cubierta plana. Escalónes acceso granito artificial, desagües cubierta tubería PVC
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de dos alturas con patio entremedianeras, con orígenes rurales. Se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456821.6465	UTM Y: 3088478.59	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 41 esquina C/ Galaxia nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6983908DS5868S0001LA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Ornamento pretil motivos geométricos y friso acanalado mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ornamentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ General Primo de Rivera, de casa entremedianeras en esquina, en buen estado de conservación, fachada principal con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: friso acanalado, pretil y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456835.9848	UTM Y: 3088479.8724	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 38 esquina C/ Mallorca nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7083916DS5878S0001AG			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.-Comerc.	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y carpintería madera+vidrio	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Filete cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, carpintería marrón	Regular, malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido tapiado con fábrica antepechos
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ General Primo de Rivera, crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel rebajado de madera pintada, dispuestos regularmente y filete de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456842.3228	UTM Y: 3088477.7034	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 36			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7083915DS5878S0001WG			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Filete cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, carpintería verde	Regular, malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido tapiado con fábrica antepechos		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ General Primo de Rivera, crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel rebajado de madera pintada y filete de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456843.7998	UTM Y: 3088471.6055	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 37			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7083102DS5878S0001KG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras y marcos huecos sólo pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ornamento y zócalo gris, carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de una y dos alturas, en bloque y entremedianeras con patio, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456895.4385	UTM Y: 3088447.055	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 27			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7082402DS5878S0001WG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras y marcos huecos sólo pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ornamento y zócalo gris, carpintería verde	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de una altura, en bloque y entremedianeras con patio central perpendicular a fachada y acceso directo desde la calle, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con galería cubierta





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456902.1066	UTM Y: 3088431.8852	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Altabaca nº 4			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7082404DS5878S0001BG			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-La Bagacera			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Galería con estructura, soportes, entablado y celosía madera. Cubierta plancha fibrocemento	Regular	Restauración-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos	Hornacina pila agua cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Cantería y mampostería. Barandilla madera	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido puertas metálicas acceso y escalera
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: escalera, galería con estructura, soportes, entablado y celosía de madera, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, muestra de la arquitectura popular doméstica entremedianeras en El Ejido.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456930.1127	UTM Y: 3088433.5015	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 20			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7183922DS5878S0001UG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada, aluminio y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento, sustitución por carpintería similar original
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamento pretil motivos geométricos y filete mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con patio, con alzados con huecos con dintel recto, con cornisa, molduras y pretil con motivos geométricos, de mampostería pintada.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cine - Casa y nave entremedianeras con patio




DATOS HISTÓRICOS: S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. y nave entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 457010.8945	UTM Y: 3088402.591	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Primo de Rivera nº 2 esquina C/ General Mola nº 1			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7183913DS5878S0001XG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Cine	Actual: Comercial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón+cercha metálica	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada, PVC y vidrio y cierres seguridad metálicos	Bueno	Conservación-mantenimiento, sustitución por carpintería similar original
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Bolas molduras y ornamento motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas plancha fibrocemento	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, ornamentos y zócalo gris, carpintería blanco y cierres azul-marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido cartelería luminosa fachada y plano fuera fachada
OTRAS OBRAS	

OBSERVACIONES:

Porches mediante ménsulas tejadas sobre huecos acceso, eliminación devolviendo a estado orginal

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del inmueble con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada, con huecos de dintel recto y el central superior curvo, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: bolas, cornisas y molduras, ornamentados con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456931.713	UTM Y: 3088467.7772	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arapiles nº 5			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7083905DS5878S0001IG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamento pretil y vanos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen trasero garaje: cuerpo fábrica bloques hormigón, carpintería aluminio y cubierta plancha fibrocemento		
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras, en esquina y con patio, el alzado principal con tres huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con molduras, vanos y pretil con motivos geométricos, de mampostería pintada.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1934



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 457036.8624	UTM Y: 3088422.6025	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Mola nº 8			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7283903DS5878S0001BG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamento pretil y vanos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería ocre	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido cubierta 1ª crujía visible desde calle: volúmen fábrica bloques hormigón y cubierta plancha fibrocemento
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada, con ocho huecos con dintel recto de enfoscado de mortero pintado, dispuestos regularmente con diferentes tamaños, con molduras, vanos y pretil con motivos geométricos, de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1934 antiguo Cine de Atrás



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 457046.7099	UTM Y: 3088439.7775	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Mola nº 10			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial-Cine	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Marcos huecos y balaustrada motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, ornamentos y zócalo gris, carpintería beige	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del edificio con una sola crujia de dos alturas y patio, con doce huecos con dintel recto de enfoscado de mortero pintado, dispuestos regularmente con diferentes tamaños y donde tres de los superiores disponen de balcón con balaustrada con motivos vegetales, cornisa y filete en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1935



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 457077.323	UTM Y: 3088494.731	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ General Mola nº 24			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7283910DS5878S0001PG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, dinteles huecos, ornamento pretil y vanos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris, carpintería beige	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido escalones acceso aplacados granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras con patio, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, fajas verticales, vanos y pretil ornamentados con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio "Casa de Postas"





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XIX / 2004



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 457082.582	UTM Y: 3088384.998	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Pascual Richart nº 2 esquina C/ José Antonio Primo de Rivera s/n - C/ Cardenal Cisneros s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7282405DS5878S0001DG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares en esquinas y vanos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y portón metálico	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Galería cubierta: estructura, soportes, barandilla y tablero madera bajo tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos	Horno y pila cantería, banco mampostería y madera, rejas hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán	Cantería y pavimento piedra natural	Bueno	Conservación-mantenimiento
Escalera	Cantería con estructura, soportes, balaustrada y jabalcones madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio	Empedrado, cantos rodados y ripios	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba y a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, carpintería barnizada y portón metálico verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Argollas metálicas patio atado animales	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	2000
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Restauración de toda la edificación
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del inmueble con patio central y huerto trasero, con cubierta a dos aguas como exponente de la arquitectura tradicional (siglos XVIII-XIX) con muros de carga de mampostería, enjalbegados con mampuestos y sillares descubiertos (almendrado), huecos irregularmente dispuestos en la fachada principal y escalera exterior de cantería de piedra basáltica con barandilla de madera en patio empedrado.

Está situado en pleno casco de Ingenio, junto a la carretera que va al Ejido, la cual tiene su origen en el antiguo camino por el que la Villa de Ingenio se comunicaba por el Norte. El nombre de "Casa de Postas" procede del uso que antiguamente se daba a la misma. En tiempos en que las comunicaciones entre distintos puntos de la isla eran cuestión de largas y fatigosas jornadas a lomos de caballos o en carruajes, era necesario disponer de puntos de avituallamiento y descanso. Tales puntos debían cumplir unas condiciones básicas. Debían estar situados en lugares estratégicos desde el punto de vista del transporte, como cruces de caminos o sus inmediaciones, y además, debían tener una cierta entidad y contar con una cierta infraestructura mínima con el fin de poder satisfacer las demandas de los diferentes tipos de usuario, tanto el del que pretendía efectuar un viaje urgente, y cuyo principal interés era un cambio rápido de cabalgadura, como el del grupo que efectuaba un viaje largo y ocasional, y que demandando la comodidad que se podría esperar entonces, necesitaba de un lugar donde descansar, comer, y en alguna ocasión, incluso pernoctar. De estos condicionantes se deduce que el inmueble que aspirara a ejercer la función de "Casa de Postas" no podía ser cualquiera, sino que debía ser un tanto singular.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa aislada



DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. aislada con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456847.446	UTM Y: 3088403.014	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cirujano Gómez nº 3 junto al Parque de Las Mimosas			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7083110DS5878S0001JG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería PVC+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO	2008		
ESTADO	Sin finalizar		
TIPO DE OBRA	Restauración. Incremento del pretil: hiladas fábrica de bloques de hormigón		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica aislada, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de los caminos, las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto y que hace de esta tipología residencial una singularidad edificatoria en la trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456860.1162	UTM Y: 3088376.5988	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ León y Castillo nº 25 esquina al barranco			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 7082601DS5878S0001QG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 2

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos y ornamentos motivos geométricos pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ornamentos y zócalo amarillo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras en esquina tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con huecos de dintel recto, cornisa, molduras y pretil en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456058.6538	UTM Y: 3088536.4823	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Campoamor nº 18			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6284209DS5868S0001GA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras mampostería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y carpintería gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, de tipología de arquitectura popular en bloque entremedianeras, molduras en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456060.9585	UTM Y: 3088442.559	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Murillo nº 10 esquina C/ Cervantes			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283102DS5868S0001SA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras y ornamentos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris, carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras en esquina, tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con huecos de dintel recto, molduras y ornamentos con motivos geométricos en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patios





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1920



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456102.4625	UTM Y: 3088444.239	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cervantes nº 18			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283615DS5868S0001UA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado-cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología de casa terrera, arquitectura popular doméstica en bloque entremedianeras con patio y huerto, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456124.9745	UTM Y: 3088500.671	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sociedad de Pastos nº 13 esquina C/ Júpiter nº 1			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283633DS5868S0001MA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Regular	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Malo	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque, entremedianeras, con patio central perpendicular a fachada y acceso directo desde la calle.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1928



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456159.1188	UTM Y: 3088496.3314	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sociedad de Pastos nº 8			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6284719DS5868S0001YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y marcos huecos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón y ocre	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con huecos de dintel recto, cornisa y molduras en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456156.615	UTM Y: 3088553.288	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Paseo de Ronda nº 14 - C/ de los Molinillos s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6384204DS5868S0001IA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y metálica	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalón mampostería acceso	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen en patio: fábrica bloques hormigón, carpintería metálica+vidrio y cubierta planchas fibrocemento		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica entremedianeras y huerto lateral (patio), que se desarrolla en una planta en forma de L, con dos accesos independientes, uno directamente al patio desde la calle y el otro a la vivienda, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas con diferentes tamaños y formas.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio



DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1922



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456165.686	UTM Y: 3088524.278	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Paseo de Ronda nº 5			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6284716DS5868S0001WA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y PVC	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido antepecho tapiado fábrica
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: fachada y primera crujía del cuerpo de dos plantas, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de dos alturas, en bloque y entremedianeras con patio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1928



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456173.86	UTM Y: 3088500	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Paseo de Ronda nº 1 esquina C/ Sociedad de Pastos nº 6			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6284718DS5868S0001BA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y ornamentos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón y ocre	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras en esquina y con patio, tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con huecos de dintel recto y ornamentos con motivos geométricos en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina Casa de la Heredad de Aguatona





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1876-1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456193.6945	UTM Y: 3088478.543	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sebastiana Espino Sánchez nº 2 esquina C/ Sociedad de Pastos s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283602DS5868S0001OA MP-95			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Casa de la Heredad	Actual: Casa de la Heredad	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y aluminio+vidrio	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en esquina y entremedianeras, sede de la Casa de la Heredad de Aguatona, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de la trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras "Casa del Reloj"





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456193.9455	UTM Y: 3088470.1085	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sebastiana Espino Sánchez nº 4			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283602DS5868S0001OA MP-94			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Casa de reparto	Actual: Sin uso	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Puerta hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Banco adosado cantería y mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas curvas cerámicas sobre entillado madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Alero tejas curvas cerámicas, banco cantería y pizarras	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	Heredad de Aguas de Aguatona		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Restauración de toda la edificación		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular y tradicional doméstica terrera, en bloque y entremedianeras, en donde vivía el encargado de repartir los turnos de riego mediante un reloj de péndulo en el interior que señalaba el tiempo de regada en la dula que correspondiera. Con fachada y banco corrido adosado a la misma de mampuestos y sillares.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456193.9774	UTM Y: 3088453.6151	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sebastiana Espino Sánchez nº 6			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283603DS5868S0001KA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero tejas curvas cerámicas en hastial	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Empedrada y pasamanos madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio	Empedrado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba y a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria residencial entremedianeras en esquina y con patio central, que se cubre con toba y tejas sobre estructura de parhilera y muros carga de mampostería, con crujías de una y dos alturas. Interesante la disposición asimétrica de la fachada principal con cinco huecos de dintel recto de cantería y alero de tejas curvas cerámicas en el hastial.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1970



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456190.6327	UTM Y: 3088433.0775	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sebastiana Espino Sánchez nº 8 esquina espacio libre C/ Cervantes			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6283605DS5868S0001DA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Filete cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Verjas hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria residencial entremedianeras en esquina, como exponente de la casa terrera de la época. Se resuelve en una planta en forma de U, conformando el patio. Interesante la disposición simétrica de la fachada principal con tres huecos de dintel rebajado de cantería, teniendo acceso directo desde la calle al patio por el hueco central, cornisa también de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456163.9025	UTM Y: 3088366.591	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sebastiana Espino Sánchez nº 18 esquina C/ Faycán nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6382207DS5868S0001WA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares en zócalo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Mampuestos y sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa y carpintería violeta	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Sebastiana Espino Sánchez, crujía de una altura paralela a fachada, con huecos regulares con dintel rebajado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casas aisladas con patios "Casa de Matos" y otra





DATOS HISTÓRICOS: S. XVI-S. XVII-S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. aisladas con 3 fachadas a calle con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456202.5105	UTM Y: 3088493.711	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sociedad de Pastos s/n - C/ Chantre Espino Juárez nº 8 - C/ de la Rueda			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383504DS5868S0001GA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y barnizada	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Portón acceso madera+hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Escalera exterior cantería		
Patio	Empedrado cantos rodados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas y cementadas e impermeabilizadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muro cerramiento piedra seca, pasarela metálica y mobiliario urbano	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	ISOGES - Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	2008
ESTADO	Sin finalizar
TIPO DE OBRA	Rehabilitación de todo el conjunto
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica de dos alturas con patios entremedianeras, con orígenes rurales. Se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de las viviendas con el espacio público es a través del portón de acceso que da directamente al patio o huerto, caracteristica que junto con la disposición interior en la parcela, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria en la trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456207.8225	UTM Y: 3088481.167	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sociedad de Pastos s/n esquina C/ Chantre Espino Juárez nº 10 y C/ Sebastiana Espino Sánchez			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383506DS5868S0001PA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada+vidrio	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas cementadas e impermeabilizadas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y ornamentos gris	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: cuerpo a dos aguas a C/ Chantre Espino Juárez, de casa en esquina, en buen estado de conservación, mues-tra de la arquitectura tradicional doméstica del barrio de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con 3 fachadas a calle con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456219.7105	UTM Y: 3088475.871	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ del Cedro nº 2 esquina C/ Chantre Espino Juárez nº 5 - C/ de la Virgen nº 16			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483229DS5868S0001TA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados con algunos sillares descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Ornamentos motivos geométricos sólo pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba y a dos aguas cementadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y rosa, zócalo y ornamentos gris, carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Arista esquina "matada" mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras en esquina y con patio, tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con huecos de dintel recto y ornamentos con motivos geométricos sólo pintados.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1915



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456216.5165	UTM Y: 3088473.1194	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Virgen nº 11 esquina C/ Chantre Espino Juárez s/n - C/ Sebastiana Espino Sánchez s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383701DS5868S0001LA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Mampostería descubierta y muros enjalbegados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balconada estructura y barandilla madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio	Solado terrazo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba y a un agua plancha fibrocemento imitando tejas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen cuerpo taller: fábrica bloques hormigón, carpintería madera+vidrio y cubierta planchas fibrocemento a un agua imitando tejas		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: fachada a C/ de la Virgen y muro cerramiento a C/ Chantre Espino Juárez, fachada de estilo academicista, con huecos con dintel recto, recercados en cantería y mampostería descubierta, dispuestos regularmente, con cornisa en cantería pintada y muro enjalbegado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1920



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456224.4351	UTM Y: 3088464.0009	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Virgen nº 9			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383702DS5868S0001TA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y huecos tapiados fábrica	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Marcos huecos cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo revoco tirolesa y carpintería marrón	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con patio y huerto trasero, que se desarrolla en una planta en forma de U. El alzado con cuatro huecos con dintel recto de cantería, dispuestos regularmente y cornisa también de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1980



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456239.6381	UTM Y: 3088497.2898	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Chantre Espino Juárez nº 4			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383503DS5868S0001YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado con algunos mampuestos descubiertos	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Hueco portón acceso tapiado fábrica	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas curvas cerámicas impermeabilizadas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y cubierta impermeabilizante azul	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque con patio y entremedianeras, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las acequias, los caminos y serventías de paso existentes, conformadose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa aislada con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. aislada con cubiertas planas semiderruidas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456231.2546	UTM Y: 3088530.7195	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Rueda nº 9 -antiguo número gobierno nº 27-			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383513DS5868S0001MA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno, malo	Conservación, consolidación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno, malo	Conservación, consolidación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno, malo	Conservación, consolidación
Fachada	Mampuestos, sillares, piedra y barro	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muros enjalbegados con algunos mampuestos descubiertos	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera, huecos tapiados fábrica	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Malo, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y cerramiento solar rojo	Malo, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica aislada con huerto trasero, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de los caminos y las serventías de paso, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, características que junto con la composición de la fachada y cerramientos practicamente ciegos, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria donde la memoria del lugar se superpone con la peculiar conjunción dada entre territorio y trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina "Molino de la Rueda"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456246.823	UTM Y: 3088509.624	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Rueda nº 1 esquina C/ Chantre Espino Juárez nº 2			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383502DS5868S0001BA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Molino	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula corrida mampostería pintada y balaustrada hierro forjado+madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Cornisa	Doble cornisa mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Cornisas, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Letras "P", "L" y "C" sobre huecos, rueda maquinaria molino visible	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Restauración de toda la edificación
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del edificio de dos alturas de estilo academicista, con huecos regularmente dispuestos y balcones corridos con ménsula de mampostería pintada y balaustrada de hierro forjado; doble cornisa, marcos en huecos, ornamentos con motivos geométricos también de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456254.2442	UTM Y: 3088509.9892	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arcediano López Cabeza nº 14			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483412DS5868S0001WA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y carpintería madera	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, en bloque y entremedianeras con huerto trasero (patio), en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456265.605	UTM Y: 3088498.915	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arcediano López Cabeza nº 12			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483411DS5868S0001HA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería con lechada cemento	Regular	Restauración-mantenimiento, recuperación cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada y madera+vidrio	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, recuperación carpintería portón acceso patio
Balcones			
Cornisa	Filete cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura cantería cementada	Bueno	Conservación-mantenimiento, recuperación cantería
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalón acceso cantería	Regular	Restauración-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con patio. El alzado con cuatro huecos con dintel recto recercado en can-tería, dispuestos regularmente, con cornisa y moldura tambien de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio "Casa de los Ponce"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456259.1871	UTM Y: 3088499.1801	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arcediano López Cabeza nº 17 esquina C/ Chantre Espino Juárez s/n - C/ Marte nº 1			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483201DS5868S0001FA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Hotel Rural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsulas cantería y barandillas hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, filetes y ornamentos cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Peldaños acceso cantería, argollas metálicas atado animales y arista esquina "matada" cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Restauración de toda la edificación para destinarla Hotel Rural con oferta alojativa cinco habitaciones
OTRAS OBRAS	Añadido pérgola estructura madera en cubierta y volúmen C/ Marte: fábrica bloques hormigón y carpintería madera+vidrio

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Arcediano López Cabeza, crujia de dos plantas en forma de "L" y fachada de seis huecos y dinteles curvos, incorporando una serie de listreles paralelos de cantería, que van marcando todos los elementos compositivos; edifcio de estilo academicista.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1970



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456267.939	UTM Y: 3088488.6672	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arcediano López Cabeza nº 15 - C/ Marte nº 3			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483202DS5868S0001MA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Regular	Restauración-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y piedra natural (toba)	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada, madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Estructura (vigas+tablero) y barandilla madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería pintada	Malo	Restauración-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Símbolos fachada mampostería, escalones acceso cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Cantería y barandilla madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre sobre rojo, cantería azul	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Portón acceso madera tachonada, galería cubierta estructura, soportes y barandilla madera. Tejas curvas cerámicas sobre entillado	Regular	Restauración-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del edificio de estilo neoclasicista, con una sola crujía de dos alturas y patio, con seis huecos de dintel recto y recercados en cantería, regularmente dispuestos en fachada y balcón de madera en el centro de la misma.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patios





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1970



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456294.4985	UTM Y: 3088458.7859	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Banda			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arcediano López Cabeza nº 9			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483209DS5868S0001JA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería, fábrica obra y carpintería madera	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen en azotea: cuarto fábrica bloques hormigón, carpintería aluminio+reja metálica y cubierta plana
OTRAS OBRAS	Modificación huecos y carpintería ventanas

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: fachada en planta baja, de casa entremedianeras con patio, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos de cantería pintada: molduras horizontales, dínteles y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1950 primera "Escuela de Dña. Lucía"



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456290.4765	UTM Y: 3088481.7792	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Profesora Felicitas Rodríguez nº 24			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483409DS5868S0001WA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Mampuestos descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalones cantería huecos acceso	Regular	Restauración-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras, con fachada a calle en pendiente, estilo academicista con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente, con cornisa, moldura y escalones de acceso también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio Casa Solidaridad





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456301.7242	UTM Y: 3088482.6275	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Profesora Felicitas Rodríguez nº 22			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483408DS5868S0001HA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos alrededor huecos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalón cantería hueco acceso	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras con patio, el alzado con tres huecos con dintel curvo, dispuestos regularmente, con cornisa y moldura de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456257.5594	UTM Y: 3088545.5929	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Los Molinos nº 14 - Barranco de Ingenio junto al Parque Néstor Álamo			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484818DS5868S0001IA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada tachonada y hueco tapiado fábrica	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería y caño desagüe madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en esquina y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456286.0785	UTM Y: 3088515.231	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Los Molinos nº 7			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483402DS5868S0001IA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado		
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete y escalón hueco acceso cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre (casi naranja) y carpintería verde	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del edificio en esquina de estilo academicista, con crujia de dos alturas y patio, con seis huecos de dintel rebajado y recercados en cantería, regularmente dispuestos en fachada, con filete y escalón en hueco de acceso tambíen en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456295.0842	UTM Y: 3088506.3853	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Los Molinos nº 5			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483403DS5868S0001JA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado		
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Regular, malo	Restauración-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería y barandilla hierro forjado motivos vegetales	Regular	Restauración-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre (casi naranja), zócalo gris y carpintería marrón	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalón hueco acceso mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	2008
ESTADO	Sin finalizar
TIPO DE OBRA	Restauración de toda la edificación
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del edificio de estilo academicista, con crujia de dos alturas y patio, con seis huecos de dintel rebajado y recercados en cantería, regularmente dispuestos en fachada y balcón con ménsula de cantería y barandilla de hierro forjado en el centro de la misma.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456285.3397	UTM Y: 3088528.4874	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Los Molinos nº 10			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484815DS5868S0001RA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos, "almendrado"	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Losa volada sobre soporte hormigón armado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos	Caño desagüe madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Escalera exterior cantería sobre fábrica mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadida balaustrada balcón barrotes metálicos		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica de dos alturas en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1955



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456320.4945	UTM Y: 3088540.607	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plazoleta del Puente nº 9 esquina C/ del Puente s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484805DS5868S0001PA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería y barandilla hierro forjado+madera	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Cornisa	Doble cornisa cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Escultura animal en cubierta y marcos huecos cantería, rejas hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería almenada pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, carpintería blanco y verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Molduras laterales sólo pintadas y protecciones esquinas madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa es esquina y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con seis huecos de dintel curvo de cantería, de arco rebajado en planta baja y de medio punto en la alta, dispuestos regularmente, balcón con barandilla de hierro forjado y madera en el hueco central superior, alzado con cornisa labrada también en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950 antigua sede Casas Consistoriales y Lonja



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456333.1825	UTM Y: 3088505.023	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Francisco Dávila Ramírez nº 1 esquina C/ Nueva nºs 2-4			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583201DS5868S0001YA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Administrativo	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1. También fue la primera Escuela de Niñas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y tradicional madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras cantería y caño desagüe madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Aplacado piedra y revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen C/ Francisco Dávila Ramírez: fábrica bloques hormigón, carpintería madera barnizada+vidrio y cubierta plana		
OTRAS OBRAS	Cornisa prefabricada hormigón, escalinata lateral empedrada y escalones hueco acceso aplacados piedra		
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Parte protegida: fachada planta baja, de equipamiento cultural, con huecos con dintel recto de madera, dispuestos irregularmente, producto de la adaptación de la edificación a las diferentes pendientes.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456335.687	UTM Y: 3088508.584	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 1 esquina C/ Princesa Arminda nº 2 - C/ Francisco Dávila Ramírez nº 37			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583901DS5868S0001AA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balconada cubierta estructura, soportes madera y cerramiento madera+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Marco hueco mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, carpintería marrón y ocre	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela con tres fachadas a calle y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456343.0826	UTM Y: 3088502.4907	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 3 - C/ Princesa Arminda nº 4			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583902DS5868S0001BA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada con decoración grabada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Moldura cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Modificación huecos originales (fueron tres puertas). Añadido volúmenes a C/ Princesa Arminda: fábrica bloques hormigón, celosías prefabricada hormigón y madera, cubierta planchas fibrocemento
OTRAS OBRAS	Albardillas cerámicas ventanas, jardineras azotea y escalón granito artificial hueco acceso

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: carpintería tradicional madera pintada con decoración grabada, en buen estado de conservación, de casa entremedianeras con patio, muestra de la arquitectura popular doméstica del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456349.7409	UTM Y: 3088496.9688	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 5			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583903DS5868S0001YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y ornamento motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos naranja, zócalo y ornamento gris, carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido escalón hueco acceso granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras y crujía paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de madera, dispuestos regularmente, cornisa y molduras ornamentadas con motivos geométricos en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1960 actual sede Taller Municipal de Artesanía



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456357.199	UTM Y: 3088490.8029	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 7			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583906DS5868S0001PA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Taller Artesanía	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula volada sobre canes, balaustrada y ornamentos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos y balaustrada pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y ornamentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Puerta garaje carpintería aluminio revestida madera
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con diez huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: cornisa, pretil, molduras, marcos de los huecos y balconada central con ménsula sobre canes y baranda balaustrada ornamentada con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456357.8529	UTM Y: 3088484.3394	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 8			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583204DS5868S0001PA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y ornamento motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamento gris, carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Antepecho azotea fábrica bloques hormigón sin enfoscar pintado		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica, con hueco de dintel recto, cornisa y molduras ornamentadas con motivos geométricos en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456365.7233	UTM Y: 3088483.7668	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 9			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583907DS5868S0001LA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y fábrica obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula y barandilla motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos y ornamentos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris, ornamentos blanco y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Antepecho ornamento motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con cuatro huecos dispuestos regularmente, de dintel rebajado recercado en cantería en planta baja, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: cornisa, molduras, marcos de los huecos, pretiles con balaustres y balcón con ménsula y balaustrada, ornamentados con motivos geométricos y florales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456362.0002	UTM Y: 3088480.8615	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 10			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583205DS5868S0001LA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Antepecho hierro forjado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología de casa en bloque entremedianeras con fachada de estilo academicista, con crujia de dos alturas a calle, con dos huecos de dintel rebajado y de madera pintada, regularmente dispuestos en fachada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456380.1348	UTM Y: 3088471.871	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 13			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583909DS5868S0001FA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y mampostería pintada	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula corrida sobre canes cantería pintada y barandilla hierro forjado+madera	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Filete cantería pintada, molduras y ornamentos motivos geométricos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor del edificio de dos alturas de estilo academicista, con seis huecos regularmente dispuestos de dintel rebajado y recercados en cantería en planta baja, y en mampostería pintada, en la alta, con balcón corrido con ménsula de cantería pintada y balaustrada de hierro forjado; cornisa y filete también en cantería, ornamentos con motivos geométricos de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta plana en parcela irregular

UTM X: 456398.949	UTM Y: 3088456.577	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Calle Nueva			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Nueva nº 19			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583914DS5868S0001OA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos	Moldura cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología de casa terrera, arquitectura popular doméstica en bloque con huerto trasero (patio) entre- medianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que con- forma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina



DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII-S. XXI / 2007



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456426.2583	UTM Y: 3088442.7011	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Bagacera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ de la Vinagrera nº 1 -antiguo número gobierno nº 66-			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583603DS5868S0001JA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Muros enjalbegados (enfoscado mortero cal y arena pintado)	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas curvas cerámicas y cementada	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Parterres fábrica bloques hormigón adosados paramento
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: cuerpo a dos aguas a C/ de la Vinagrera, de casa entremedianeras, en buen estado de conservación, muestra de la arquitectura tradicional doméstica del barrio de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1975



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456328.3825	UTM Y: 3088480.623	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Francisco Dávila Ramírez nº 3 esquina C/ Profesora Felicitas Rodríguez nº 18			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583215DS5868S0001DA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería cementada	Regular	Restauración-mantenimiento, recuperar cantería
Elementos decorativos	Moldura cantería cementada	Regular	Restauración-mantenimiento, recuperar cantería
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes C/ Profesora Felicitas Rodríguez: fábrica bloques hormigón, carpintería madera barnizada+vidrio, rejas metálicas, zócalo revoco tirolesa y cubiertas plana-plancha fibrocemento		
OTRAS OBRAS	Modificación huecos originales y carpintería. Escalón hueco acceso granito artificial		

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ Francisco Dávila Ramírez -C/ Profesora Felicitas Rodríguez, de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con fachada a calle y cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456349.4429	UTM Y: 3088459.0692	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Profesora Felicitas Rodríguez nº 13 y a C/ la Tierra nº 7			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583127DS5868S0001ZA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y contraventanas carpintería tradicional madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris, carpintería gris y blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes C/ la Tierra: fábrica de bloques hormigón, carpintería madera barnizada+vidrio, cubiertas planas y zócalo revoco tirolesa		
OTRAS OBRAS			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Profesora Felicitas Rodríguez, crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos con dintel rebajado de madera pintada, dispuestos regularmente.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456354.4177	UTM Y: 3088454.8409	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Profesora Felicitas Rodríguez nº 9 - C/ la Tierra nº 6 - C/ Venus s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583129DS5868S0001HA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada+vidrio y madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, carpintería marrón y verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Profesora Felicitas Rodríguez, crujía de dos alturas paralela a fachada con huecos con dintel recto de madera, dispuestos regularmente.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2-3 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456372.4929	UTM Y: 3088446.6724	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Profesora Felicitas Rodríguez nº 3 - C/ Urano s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y cantería con lechada cemento	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento recuperando cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada y contraventanas aluminio	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Moldura y filete cantería, caños desagüe madera	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado formando motivos geométricos	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Malo, regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			
OBSERVACIONES:			
Tuberías PVC fachada como desagües cubierta. Eliminación			
JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:			
Destaca el valor de la tipología de casa en bloque entremedianeras con fachada de estilo academicista, con una crujia de dos alturas a calle, con cuatro huecos de dintel recto y recercados en cantería, regularmente dispuestos en fachada; cornisa, mol- dura y filete de cantería, caños desagüe de madera.			

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 456390.3005	UTM Y: 3088438.642	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 2 esquina C/ Profesora Felicitas Rodríguez s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583135DS5868S0001BA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Industrial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela en esquina y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456393.8997	UTM Y: 3088435.2034	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Bagacera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 1 esquina C/ Francisco Pérez Ramírez s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6582401DS5868S0001OA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Industrial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Hastial en chaflán	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas cementada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela en esquina y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456391.3111	UTM Y: 3088428.8797	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 3 -antiguo número gobierno nº 21-			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6582408DS5868S0001EA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos naranja, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456384.2301	UTM Y: 3088422.782	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 6 -antiguo número gobierno nº 22- esquina C/ de Urano s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583101DS5868S0001WA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Malo	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela en esquina y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456380.5574	UTM Y: 3088413.746	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 8 -antiguo número gobierno nº 24-			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583103DS5868S0001BA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería marrón	Bueno, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido escalón hueco acceso granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque, con huerto trasero (patio) y entre- medianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela y que conforma las manzanas de geometría regular con diferentes tamaños y formas del Casco de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456368.9498	UTM Y: 3088393.2946	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 12 enfrente a la Avda. de la Candelaria y la C/ Secretario Francisco Rodríguez			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583105DS5868S0001GA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial - Comercial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y carpintería madera	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería y barandilla hierro forjado motivos geométricos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Rejas hierro forjado huecos planta baja	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Argolla metálica atado animales en marco cantería puerta	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes azotea: estructura madera, cerramiento madera+vidrio y cubierta planchas metálicas; cerramiento fábrica bloques hormigón y cubierta planchas fibrocemento
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente, cornisa y ménsula también de cantería de balcón central de hierro forjado con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456359.8077	UTM Y: 3088388.4158	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Morales Ramírez nº 14			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583106DS5868S0001QA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial - Comercial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y carpintería madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y tradicional madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula cantería volada sin barandilla	Bueno	Conservación-mantenimiento, restitución barandilla
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos			
Zócalos	Zócalo aplacado piedra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Pérgola cubierta: entramado madera sobre pilares aplacado piedra		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ José Morales Ramírez, de casa con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos tres más tres y balcón central.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Iglesia de la Candelaria





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Templo estilo ecléctico con tres naves, cabecera semicircular y dependencias laterales

UTM X: 456297.3745	UTM Y: 3088407.775	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza de la Candelaria s/n esquina C/ Canónigo Ramírez Espino s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6482401DS5868S0001JA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Religioso	Actual: Religioso	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS: X		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería, bóveda y contrafuertes	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería arco medio punto	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Cúpulas cantería y espadaña fábrica campanario, caños desagüe y molduras cantería, vidriera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado formando motivos geométricos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba y bóveda cañón mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería rojo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Templo de planta basilical con tres naves de cañón, de arcadas de medio punto sobre órdenes de cantería, con cúpula sobre el crucero. La fachada de estilo ecléctico se compone de dos plantas y tres vanos, con dos torres a los laterales de planta cuadrada y sección decreciente de cuatro cuerpos, rematados con sendas cúpulas, la portada de hueco de medio punto en cantería se remata con una vidriera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patios





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 456287.45	UTM Y: 3088412.7409	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Canónigo Ramírez Espino nº 4			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483218DS5868S0001WA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial - Comercial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y carpintería madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula fábrica y barandilla hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Gárgolas madera (caños desagüe cubierta)	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas curvas cerámicas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, carpintería marrón y ocre	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Antepecho ventana hierro forjado	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa solariega entremedianeras con patio y huerto trasero, fachada a calle de estilo academicista, con seis huecos con dintel recto y recercados en cantería en planta baja, dispuestos regularmente, con cornisa y filete también en cantería y con balcón en hueco superior central.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 456300.897	UTM Y: 3088413.4396	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Plaza de San Blás			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plazoleta de San Blás nº 3 esquina C/ Canónigo Ramírez Espino			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483217DS5868S0001HA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Portón madera pintada y almena mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Mampostería y cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas impermeabilizadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y cantería gris, carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Pilar agua adosado aplacado piedra, tubería PVC pintada fachada		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica con patio entremedianeras, con orígenes rurales, se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de la vivienda con el espacio público es a través del portón almenado rematado con cruz de madera de acceso que da directamente al patio, caracteristica que junto con la composición de la fachada y cerramientos a calle prácticamente ciegos, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria donde la memoria del lugar se superpone con la peculiar conjunción dada entre territorio y trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con 3 fachadas a calle y cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456321.93	UTM Y: 3088417.06	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Plaza de San Blás			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plazoleta de San Blás nº 2 esquina C/ Venus s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583113DS5868S0001FA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería pintada y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Carpintería	Carpintería madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Elementos decorativos			
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y cantería gris	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación pintura cantería
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Modificación huecos originales y carpintería. Escalones hueco acceso granito artificial, escalón fachada aplacado piedra		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Plazoleta de San Blás, crujía de una altura paralela a fachada, con huecos regulares con dintel recto y recercados en cantería pintada; cornisa también en cantería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta a dos aguas semiderruida en parcela irregular

UTM X: 456333.6978	UTM Y: 3088395.8611	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza de la Candelaria nº 11-B			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6583110DS5868S0001PA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-La Candelaria			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Regular	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Regular	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado	Malo	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Regular, malo	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos ocre y carpintería verde	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Portón acceso carpintería metálica revestida friso madera
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica de dos alturas con patio entremedianeras, con origenes rurales, se conforma a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.
La relación de la vivienda con el espacio público es a través del portón de acceso que da directamente al patio o huerto, característica que junto con la disposición interior en la parcela, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria en la trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456342.2942	UTM Y: 3088346.1344	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza de la Candelaria nº 3			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6582721DS5868S0001OA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Ingenio			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	En 1ª crujía losa de hormigón y resto reformado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería y resto reformado	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos vegetales y balaustrada mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada formando motivos geométricos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris y ornamentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalón hueco acceso cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	Aproximadamente en 1990
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Reforma interior
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: Fachada y 1ª crujía a C/ Plaza de la Candelaria, crujía de una altura paralela a fachada de estilo academicista con tres huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras, dinteles y pretiles con balaustres ornamentados con motivos florales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cementerio Viejo





DATOS HISTÓRICOS: S. XVI



DATOS GENERALES: Cementerio en parcela cuadrangular en esquina rodeada por muro almenado y rejas

UTM X: 456176.3156	UTM Y: 3088301.4769	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Pío XII s/n esquina C/ Santa Teresa nº 4			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6381510DS5868S0001OA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Religioso - Cementerio	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros de mampostería	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado y muro enjalbegado con sillares ripiados descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería hierro forjado	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Muro almenado y cruz madera remate portada accceso	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Fábrica obra y cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio			
Cubierta			
Color	Paramentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Lápida conmemorativa	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor como edificación singular en la trama del casco de Ingenio. Cementerio de planta cuadrangular, con una superficie de 900m² y 30 metros de lado. El muro que da a la calle Santa Teresa es el original de mampostería, barro y enjalbegado con sillares ripiados descubiertos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patios





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456280.5425	UTM Y: 3088335.343	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza de la Candelaria nº 8 esquina C/ del Arado nº 1			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6481201DS5868S0001RA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

Continúa en el fascículo III

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Franqueo
concertado
23/1

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Año XCIII | Viernes, 8 de Junio de 2018 | Anexo al Número 69 **FASCÍCULO III**

SUMARIO

NÚMERO REGISTRO *PÁGINA*

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

85065 Aprobación definitiva de la Revisión del Catálogo Arquitect· nico del Municipio ..... 1098 ..

Continúa en el fascículo IV

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18
Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta
Bloque Oeste
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 211062 - 928 211088 - 928 211053
Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: 928 362411 - 928 362336
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm de altura
Suscripción anual: 60,10 euros más gastos de franqueo

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula mampostería pintada en cubierta sin pretil	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y friso acanalado mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, ornamentos blanco y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ Plaza de la Candelaria, de casa entremedianeras en esquina con patio, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, friso acanalado y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela en "L"

UTM X: 456308.5156	UTM Y: 3088336.0383	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza de la Candelaria nº 5			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6481204DS5868S0001IA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y friso acanalado mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, ornamentos y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ Plaza de la Candelaria, de casa entremedianeras en esquina, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, friso acanalado y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 456315.5145	UTM Y: 3088323.5252	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ramón y Cajal nº 2			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6481205DS5868S0001JA			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras y friso acanalado mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos y zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ Ramón y Cajal, de casa entremedianeras, en buen estado de conservación, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, friso acanalado y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa aislada con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900 actual sede Biblioteca Municipal



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. aislada con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456325.1352	UTM Y: 3088296.918	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Plaza			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ramón y Cajal nº 1 esquina Plaza de la Candelaria -junto Parque de Lectura Poeta Francisco Tarajano-			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6581101DS5868S0001GA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería y carpintería madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y tradicional madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Galería cubierta tejas curvas cerámicas sobre tablero y estructura, soportes, barandilla madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería y molduras mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos naranja, ornamentos y zócalo rojo	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Esta construcción ha sido reformada para albergar la Biblioteca Pública Municipal
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa con patio con galería cubierta de tejas curvas cerámicas sobre tablero y estructura, soportes y barandilla de madera. La crujía paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de cantería, dispuestos regularmente, cornisa y filete también en cantería y molduras en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 456381.5514	UTM Y: 3088297.8986	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Doctor Juan Espino Sánchez nº 9			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6582714DS5868S0001LA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-Ingenio 1			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 1

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones	Ménsula y pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos	Tapajuntas acanalados carpintería madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera	Fábrica obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Patio	Cementado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Modificación huecos originales: dos puertas convertidas en ventanas		
OTRAS OBRAS	Portada carpintería metálica acceso patio, desagües balcón tubería PVC		

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con huecos de dintel curvo de madera con tapajuntas acanalados de carpintería de madera pintada, dispuestos regularmente.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa aislada con patio "Casa del Obispo"



DATOS HISTÓRICOS: S. XVI-S. XVII actual centro con uso cultural



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. aislada con cubiertas a dos aguas en parcela regular

UTM X: 459394.745	UTM Y: 3087759.355	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-El Toril			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Padre Manjón nº 14 esquina C/ Barcelona s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9576601DS5897N0001KZ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Cultural	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUNCO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 3. También conocida como Casa de la Huerta del Carrizal o Casa de la Huerta del Obispo

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero de tejas cerámicas curvas y caños desagüe madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Empedrado cantos rodados y adoquinades prefabricados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas y cementadas e impermeabilizadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y cubiertas impermeabilizadas rojo	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muro piedra seca cerramiento parcela	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	ISOGES - Ilustre Ayuntamiento Villa Ingenio
AÑO	2008
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Rehabilitación del conjunto para su acondicionamiento como "Centro Cívico Carrizal y Casa del Obispo"
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa solariega de dos plantas con cubierta a dos aguas como exponente de la arquitectura tradicional doméstica de la casa de finca, con muros de carga de mampostería, con mampuestos y sillares algunos descubiertos; huecos irregularmente dispuestos en fachada y con muro de cerramiento de parcela de piedra seca.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459319.9726	UTM Y: 3087634.6959	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Juan Martel Alvarado nº 31			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9475708DS5897N0001LZ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-El Carrizal			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 3

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y puerta metálica	Malo	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Marcos huecos, ornamentos motivos geométricos, bolas y balaustrada mampostería pintada	Regular, malo	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, ornamentos blanco y carpintería verde	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras con patio y crujía paralela a fachada de estilo academicista con tres huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: marcos de los huecos, fajas y pretiles con balaustres y bolas, ornamentados con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1968



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459232.71	UTM Y: 3087540.35	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Juan Martel Alvarado nº 4 - C/ Torna Golosa nº 3			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de hormigón ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros cajón carga+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada+vidrio y carpintería aluminio+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento, sustitución
Balcones	Ménsula sobre canes y balaustrada mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos, balaustrada pretil y bolas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rojo, zócalo gris y ornamentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Modificación huecos y carpintería originales: transformación de puerta en ventana y reducción otra ventana. Apertura huecos ventilación semisótano
OTRAS OBRAS	Rejas metálicas huecos y escalón mampostería pintada hueco acceso

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con seis huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras, marcos de los huecos, fajas, pretiles con balaustres y bolas y balcón central con ménsula sobre canes y balaustrada, ornamentados con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 459179.71	UTM Y: 3087549.79	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cándida Ruano Urquía nº 5			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9374121DS5897S0001GY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y carpintería madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balconada cubierta tejas cerámicas curvas sobre entillado, estructura y soportes madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero de tejas cerámicas curvas	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Portón almenado acceso patio con carpintería madera barnizada rematado cruz madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica con patio entremedianeras, con orígenes rurales. Conjunto formado por varias edificaciones, la principal que se cubre con tejas sobre estructura de parhilera y con balconada con cubierta de tejas cerámicas curvas sobre entillado, estructura y soportes de madera.
La relación de la vivienda con el espacio público es a través del portón almenado rematado con cruz de madera pintada de acceso que da directamente al patio, caracteristica que junto con la composición de la fachada y cerramientos a calle practicamente ciegos, hacen de esta tipología residencial una singularidad edificatoria donde la memoria del lugar se superpone con la peculiar conjunción dada entre territorio y trama urbana.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patios





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1920-1990



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con 2 fachadas a calle con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 459230.3003	UTM Y: 3087512.0656	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Domingo Afonso Ramírez nº 4 - C/ Rafael Martel Rodríguez nº 17			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Regular	Consolidación-conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Malo	Consolidación-conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Malo, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Malo, regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y tradicional madera pintada+vidrio	Malo, regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Molduras sólo pintadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Malo, regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y ornamentos gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Adecentamiento fachada cuerpo C/ Domingo Afonso Ramírez que se quemó en incendio reciente, se tapiaron huecos		
OTRAS OBRAS	Pequeño banco adosado fachada mampostería pintada		

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica en bloque, con patio y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela-calle es la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 459237.015	UTM Y: 3087504.055	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Rafael Martel Rodríguez nº 15 esquina C/ Domingo Afonso Ramírez -antiguo número gobierno nº 7-			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9373506DS5897S0001FY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Balconada ménsula mampostería pintada y carpintería madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos y balaustrada pretil motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo rojo, ornamentos blanco y carpintería marrón	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido rejas metálicas pintadas ventanas
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con siete huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, fajas rectangulares, marcos de dinteles e incorporando una serie de listreles con forma de greca, que van marcando todos los elementos compositivos, también pretiles con balaustres y balconada-galería corrida con ménsula y balaustrada ornamentada con motivos florales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 459269.1395	UTM Y: 3087451.556	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Rafael Martel Rodríguez nº 16 esquina C/ Luis Rivero Luzardo s/n - letra "E"			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9473906DS5897S0001XY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Huecos desagües cubierta: pasatubos en mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido reja metálica pintada hueco ventana		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación en su mayor parte con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas del barrio de El Carrizal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1935



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 459271.3192	UTM Y: 3087441.9048	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Rafael Martel Rodríguez nº 12 esquina C/ Luis Rivero Luzardo s/n - letra "F"			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9473910DS5897S0001IY			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Protección esquina carpintería madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Rafael Martel Rodríguez, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, de tipología de arquitectura popular en bloque entremedianeras y en esquina.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 459281.025	UTM Y: 3087395.64	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Rafael Martel Rodríguez nº 1			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial - Comercial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada, madera pintada+vidrio y aluminio+vidrio	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación y sustitución
Balcones	Ménsulas sobre canes y balaustradas motivos vegetales y bolas mampostería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, friso, ornamentos motivos geométricos, balaustrada pretil y bolas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y ornamentos gris, carpintería azul	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada, de estilo academicista con ocho huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: bolas, pretil, cornisa, molduras, marcos de los huecos y balcones centrales con ménsula sobre canes y baranda balaustrada ornamentada con motivos vegetales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 459292.6697	UTM Y: 3087386.3791	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Rafael Martel Rodríguez nº 2 -antiguo número gobierno nº 3- C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 10			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9472513DS5897S0001FY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Casco Hco. Carrizal			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares, "almendrado"	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera, fábrica de obra y cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada, carpintería madera pintada+vidrio y metálica / aluminio+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento y sustitución
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Marcos huecos pintados	Regular	Restauración-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado y zócalo sólo pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Regular	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas cementada pendiente tejas cerámicas curvas	Regular	Restauración-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo gris y carpintería marrón	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Construcción en patio: una planta, mampuestos, piedra y barro con cubierta a dos aguas	Regular	Restauración-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	2008
ESTADO	Sin finalizar
TIPO DE OBRA	Restauración del conjunto
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica con patio entremedianeras, con orígenes rurales. Conjunto formado por varias edificaciones, la principal se cubre con tejas sobre estructura de parhilera y muros carga de mampostería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 459285.1	UTM Y: 3087377.835	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 12 - Plaza del Buen Suceso			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9473108DS5897S0001IY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsulas sobre canes, balaustradas y bolas mampostería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos y balaustrada pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y ornamentos gris	Malo, regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con diez huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: cornisa, bolas, balaustre del pretil ornamen- tado con motivos vegetales, molduras, marcos de los huecos, balcón lateral y balconada central con ménsula sobre canes y baranda balaustrada ornamentada con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1940



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459285.6	UTM Y: 3087362.78	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 13 - Plaza del Buen Suceso			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete cantería, molduras y marcos huecos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras con patio y crujía paralela a fachada de estilo academicista con tres huecos dispuestos regularmente, con revestimientos de mampostería pintada: marcos de los huecos y molduras, cornisa y filete de cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1950



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 459283.9256	UTM Y: 3087351.9588	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 14 - Plaza del Buen Suceso esquina C/ Obispo Pildain nº 2			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9473110DS5897S0001XY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de hormigón ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos y vegetales, balaustrada pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, ornamentos blanco y gris, carpintería marrón	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen C/ Obispo Pildain: fábrica bloques hormigón, carpintería madera pintada+cristal y cubierta plana
OTRAS OBRAS	Rejas metálicas pintadas huecos C/ Obispo Pildain

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras en esquina, con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada principal, de estilo academicista con seis huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: pretil balaustrado, cornisa, molduras, marcos de los huecos y antepechos superiores ornamentados con motivos geométricos y vegetales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1933



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459280.355	UTM Y: 3087327.875	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 16 - Plaza del Buen Suceso			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9472103DS5897S0001RY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de hormigón ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsulas sobre canes, balaustradas motivos florales y bolas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos y balaustrada pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, zócalo gris, ornamentos blanco y carpintería gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, con patio y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista con seis huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: cornisa, bolas, balaustre del pretil ornamentado con motivos florales, molduras, marcos de los huecos, balcón lateral y balconada central con ménsula sobre canes y baranda balaustrada ornamentada con motivos geométricos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Iglesia del Buen Suceso





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Iglesia en planta cruz latina, capillas laterales al altar, cubierta de cúpula sobre crucero y portada neoclásica

UTM X: 459321.19	UTM Y: 3087345.29	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral X	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza del Buen Suceso s/n - C/ Ceferino Ramírez Rodríguez s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Religioso	Actual: Religioso	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS: X		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería, cúpula con contrafuertes y torre	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Portada arco rebajado rematado por frontón semicircular, remates laterales, marcos huecos y gárgolas desagüe cantería. Vidriera en hueco arco ojival mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Cantería y zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Bóveda cañón fábrica	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y ornamentos gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Torre con campanario, balaustrada y ornamentos mampostería pintada rematada por cimborrio fábrica. Puerta lateral nave carpintería tradicional madera tachonada enmarcada cantería.	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Iglesia de planta en cruz latina con boveda de cañón y capillas laterales al altar, con cúpula sobre el crucero. La fachada de estilo neoclasicista se compone de planta cuadrada con portada con arco rebajado rematado por frontón semicircular, rema- tes laterales, marcos huecos y gárgolas de desagüe de cantería. Rematada con balaustrada y torre del campanario de planta cuadrada y cimborrio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1920



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con 2 fachadas a calle y cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 459336.7735	UTM Y: 3087341.246	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Francisco Jiménez Rodríguez nº 3 - C/ Isabel la Católica s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera, carpintería madera barnizada y madera barnizada+vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Asoman vigas estructura parhilera madera en fachada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Color	Paramentos rosa y naranja, zócalo gris	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Portón almenado mampostería rematado por cruz madera	Bueno	Conservación-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmenes a C/ Francisco Jiménez Rodríguez: fábrica bloques hormigón, carpintería madera pintada+vidrio y cubierta plana.
OTRAS OBRAS	Modificación hueco y carpintería original portón. Apertura hueco ventana

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: dos cuerpos a dos aguas a C/ Isabel la Católica, de casa entremedianeras con patio, en buen estado de conservación, muestra de la arquitectura tradicional doméstica de la época.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1930



DATOS GENERALES: Casa de 2-3 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459282.79	UTM Y: 3087311.8550	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 3 - Plaza del Buen Suceso			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9571136DS5897S0001MY			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de hormigón ancladas en muros y losa hormigón	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas hormigón	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada+vidrio y carpintería PVC imitando madera	Bueno	Conservación-mantenimiento, sustitución
Balcones	Ménsulas sobre canes, balaustradas motivos florales y bolas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos pretil mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, ornamentos blanco y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Tratamiento medianera callejón lateral: apertura cinco huecos carpintería aluminio+cristal y persianas PVC. Pintado molduras y marcos huecos
OTRAS OBRAS	Modificación hueco y carpintería original planta baja: puerta convertida en ventana

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: 1ª crujía a C/ Ceferino Ramírez Rodríguez, de casa entremedianeras y crujía de tres alturas paralela a fachada de estilo academicista con seis huecos dispuestos regularmente, con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras, marcos de los huecos, pretiles ornamentado con motivos geométricos y balconadas con ménsula sobre canes y balaustrada, ornamentados con motivos florales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1921



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 459300.165	UTM Y: 3087320.615	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza del Buen Suceso nº 17 B			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9571102DS5897S0001TY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, filete y marcos huecos mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas cementada e impermeabilizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos naranja, zócalo y ornamentos gris, carpintería marrón	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa terrera entremedianeras, con alzado con dos huecos con dintel recto, dispuestos regularmente, con cornisa y molduras de mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1918



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. entremedianeras con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 459308.027	UTM Y: 3087318.9701	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza del Buen Suceso nº 18			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9571103DS5897S0001FY			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, muros cajón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada y madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula volada mampostería pintada con carpintería madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, marcos huecos, ornamentos motivos geométricos y florales pretil, bolas mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris, ornamentos y carpintería blanco	Bueno, regular, malo	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido escalón hueco acceso granito artificial
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Plaza del Buen Suceso, de casa entremedianeras y crujía de dos alturas paralela a fachada con cuatro huecos dispuestos regularmente, con revestimientos de mampostería pintada: molduras horizontales, marcos de dinteles, también pretiles con balaustres y balconada-galería corrida con ménsula ornamentados con motivos geométricos y florales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459322.115	UTM Y: 3087315.98	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Plaza del Buen Suceso nº 20 esquina C/ Francisco Jiménez Ramírez s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada y contraventanas aluminio+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento, eliminación
Balcones	Ménsula cantería con barandilla hierro forjado pintado+madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Elementos decorativos	Marcos huecos cantería y molduras esquinas sólo pintadas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo y ornamentos gris, ornamentos y carpintería blanco	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Escalones huecos acceso cantería	Regular	Restauración-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen C/ Francisco Jiménez Ramírez: fábrica bloques hormigón, carpinterías madera barnizad+vidrio y madera pintada, cubierta plana
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Plaza del Buen Suceso, de casa entremedianeras, en esquina y crujía de dos alturas paralela a fachada de estilo academicista, con seis huecos de dintel curvo rebajado de cantería, dispuestos regularmente, con balcón en el eje con ménsula también de cantería y barandilla de hierro forjado pintado; molduras pintadas, cornisa en cantería.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1900-1906



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 459334.41	UTM Y: 3087313.17	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Francisco Jiménez Ramírez nºs 1-3 esquina C/ Sor Josefa Morales nº 4			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y carpintería madera barnizada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Marcos huecos sólo pintados	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado y zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas cementada e impermeabilizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y rojo, zócalo gris	Regular, bueno	Restauración-mantenimiento, conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	
AÑO	
ESTADO	
TIPO DE OBRA	
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular y tradicional doméstica de una altura, en bloque y entremedianeras, en la que la relación edificación-parcela es la coincidencia de la alineación con el frente de la parcela, y que conforma las manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1915



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas en parcela irregular

UTM X: 459339.81	UTM Y: 3087318.1	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sor Josefa Morales nº 1 esquina C/ Francisco Jiménez Rodríguez nº 1			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9572114DS5897S0001XY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y carpintería tradicional madera pintada+vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones	Ménsulas mampostería pintada y barandillas hierro forjado pintado+madera motivos florales	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Filete y molduras mampostería pintada, dinteles y marcos huecos madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Zócalo aplacado piedra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos blanco, carpintería marrón y blanco	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido mirador sobre cubierta C/ Sor Josefa Morales: fábrica bloques hormigón, carpintería madera pintada+vidrio
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, en esquina y crujía de dos alturas y fachadas de estilo academicista, con seis y ocho huecos de dintel recto, dispuestos regularmente, con balcones con ménsulas de mampostería pintadas y barandillas de hierro forjado pintado; molduras, cornisa y filete también en mampostería pintada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII-S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela regular

UTM X: 459413.3953	UTM Y: 3087274.9504	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sacerdote Santiago Rodríguez Domínguez nº 2 esquina C/ Sor Josefa Morales s/n -junto serventía de paso entre nºs 16 y 18-			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9571121DS5897S0001UY			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada+vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Alero de tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés	Asoman vigas (rollizos) estructura parhilera madera en fachada	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido pequeño banco adosado fachada mampostería acabada aplacado piedra. Modificación hueco y carpintería original muro hastial, puerta convertida ventana		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Parte protegida: cuerpo a dos aguas, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien, de tipología de arquitectura tradicional en bloque entremedianeras.

OTRAS OBSERVACIONES:

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XX / 1930



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459421.56	UTM Y: 3087276.54	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sor Josefa Morales nº 17			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9571517DS5897S0001FY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera pintada+vidrio	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones	Ménsula sobre canes y balaustrada motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cornisa	Mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos	Molduras, friso acanalado y balaustre pretil motivos vegetales mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos	Revoco a la tirolesa pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos rosa, ornamentos blanco y carpintería marrón	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadido escalones huecos acceso piedra artificial		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la casa entremedianeras, fachada con revestimientos eclécticos de mampostería pintada: molduras horizontales, friso acanalado, pretil con balaustres con motivos vegetales y cornisa, muestra de la arquitectura popular doméstica de la época.

OTRAS OBSERVACIONES:

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1960



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas en parcela regular

UTM X: 459515.8565	UTM Y: 3087236.7	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sor Josefa Morales nº 32 -antiguo número gobierno nº 30- esquina C/ Hermanas Juana y Mariana Alemán Ramírez			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9670501DS5897S0001XY			Parcial X	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Cantería	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa	Cantería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Elementos decorativos			
Zócalos	Zócalo sólo pintado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos ocre, zócalo gris y carpintería verde	Bueno, regular	Conservación-mantenimiento, restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Transformación cuerpo hacia C/ Hermanas Juana y Mariana Alemán Ramírez: hiladas fábrica bloques hormigón sobre mampostería, carpintería madera pintada y cubierta planchas fibrocemento
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Partes protegidas: 1ª crujía y fachada a C/ Sor Josefa Morales, en buen estado de conservación y aceptable grado de alcance de las obras de intervención durante la vida del bien (casa terrera). Cantería en huecos con dintel rebajado y cornisa.

OTRAS OBSERVACIONES:

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Final S. XIX-S. XX / 1950 antigua ubicación primera



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubiertas planas y a dos aguas en parcela irregular

UTM X: 459550.065	UTM Y: 3087242.94	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sor Josefa Morales nº 40 esquina C/ Sacerdote José Lucena s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9670505DS5897S0001SY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado, descubiertos algunos mampuestos y sillares, "almendrado"	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y carpintería madera pintada+vidrio	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Dintel hueco portón acceso carpintería madera pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado sobre viejo empedrado	Bueno	Conservación-mantenimiento
Cubierta	Planas de toba, a dos aguas de tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Bueno	Conservación-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Modificación cerramiento parcela C/ Sacerdote José Lucena: cerramiento fábrica bloques hormigón sin enfoscar y gran puerta carpintería metálica pintada
OTRAS OBRAS	Añadido escalones huecos acceso piedra artificial

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque con huerto trasero (patio) entremedianeras y en esquina, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de los caminos, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular con diferentes tamaños y formas.

OTRAS OBSERVACIONES:

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa aislada con patio, jardín y frutales





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1-2 pltas. aislada con patio y cubiertas planas en finca con cultivos

UTM X: 459286.9549	UTM Y: 3087227.0154	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Ceferino Ramírez Rodríguez nº 11 - C/ Maestro Luis Prieto nº 2			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Fábrica de obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada y carpintería metálica pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Desagües cubierta tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Planas de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Muretes cerramiento finca piedra seca pintada y mampostería pintada	Bueno	Conservación-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadidos volúmenes hacia Bco. Guayadeque: fábrica bloques hormigón, rejas metálicas y cubierta planchas fibrocemento. Modificación hueco original ventana tapiado fábrica		
OTRAS OBRAS	Añadido pérgola estructura tubería metálica y cubierta planchas plásticas		

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica aislada con patio y finca, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular, que configuran el borde del suelo urbano.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. en esquina con cubierta plana en parcela regular

UTM X: 459292.875	UTM Y: 3087212.815	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Maestro Luis Prieto nº 3 hacia Barranco Guayadeque			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9470405DS5897S0001QY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera y fábrica obra	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Carpintería madera barnizada y reja metálica pintada	Regular	Restauración-mantenimiento y sustitución
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Pequeños huecos ventilación abiertos en mampostería	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio	Cementado	Regular	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería metálica verde	Malo	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Pequeño chiquero piedra seca	Regular	Restauración-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR			
AÑO			
ESTADO			
TIPO DE OBRA			
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica entremedianeras, en esquina y huerto trasero (patio), donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las servidumbres de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular, que configuran el borde del suelo urbano.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa entremedianeras con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 1 plta. entremedianeras con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 459298.3975	UTM Y: 3087200.5361	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Maestro Luis Prieto nº 4 hacia Barranco Guayadeque			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9470404DS5897S0001GY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Res.-Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados			
Estructura	Muros carga de mampostería+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado, muros enjalbegados con algunos mampuestos descubiertos	Regular	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos			
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas cementada e impermeabilizada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y carpintería verde	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Cuerpos piedra seca	Regular	Restauración-mantenimiento
OBRAS EJECUTADAS:			
AUTOR	La propiedad		
AÑO			
ESTADO	Finalizado		
TIPO DE OBRA	Añadidos cuerpos fábrica bloques hormigón cubiertos con planchas fibrocemento		
OTRAS OBRAS			

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica entremedianeras y huerto trasero (patio), donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular, que configuran el borde del suelo urbano.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: S. XVII-S. XVIII-S. XX / 1910



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubierta a dos aguas en parcela regular

UTM X: 459311.3832	UTM Y: 3087180.5448	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Maestro Luis Prieto nº 5 esquina C/ Sacerdote Santiago Rodríguez Domínguez nº 16 hacia Barranco Guayadeque			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9470403DS5897S0001YY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Res.-Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera+armadura parhilera de madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos, piedra y barro	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero cal y arena pintado, muros enjalbegados con algunos mampuestos descubiertos	Bueno	Conservación-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Regular	Restauración-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera barnizada	Malo	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Asoman vigas (rollizos) estructura parhilera madera en fachada	Bueno	Conservación-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera			
Patio			
Cubierta	Cubierta a dos aguas tejas cerámicas curvas	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco y ocre	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés			

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadidos cuerpos en patio de fábrica bloques hormigón cubiertos con planchas fibrocemento
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura tradicional doméstica entremedianeras, en esquina y finca (patio), donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de borde de barranco, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular, que confi-guran el borde del suelo urbano.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa en esquina con patio





DATOS HISTÓRICOS: Inicios S. XIX-S. XX / 1900



DATOS GENERALES: Casa de 2 pltas. en esquina con cubierta plana en parcela irregular

UTM X: 459336.5450	UTM Y: 3087174.3850	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Zorondongo nº 2 esquina C/ Sacerdote Santiago Rodríguez Domínguez s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9570102DS5897S0001MY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUICultural-Buen Suceso			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES:

Plano nº 4

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

DESCRIPCIÓN Y ESTADO:			
ELEMENTOS	MATERIAL	ESTADO	RECOMENDACIONES
Cimientos	"Madrecilla" correa de hormigón ciclópeo	Bueno	Conservación
Forjados	Vigas de madera ancladas en muros y entablado	Bueno	Conservación
Estructura	Muros carga de mampostería+forjado vigas madera	Bueno	Conservación
Fachada	Mampuestos y sillares	Bueno	Conservación-mantenimiento
Revestimiento	Enfoscado mortero pintado	Malo	Restauración-mantenimiento
Dinteles y jambas	Carpintería de madera	Bueno	Conservación-mantenimiento
Carpintería	Tradicional madera pintada	Regular	Restauración-mantenimiento
Balcones			
Cornisa			
Elementos decorativos	Caño desagüe cubierta madera. Cerramiento patio tapia piedra seca con puerta madera pintada	Regular, malo	Restauración-mantenimiento
Zócalos			
Zaguán			
Escalera	Escalera exterior mampostería pintada acabada piedra	Regular	Restauración-mantenimiento
Patio	Cementado	Regular	Restauración-mantenimiento
Cubierta	Plana de toba	Bueno	Conservación-mantenimiento
Color	Paramentos blanco, carpintería verde y azul	Regular	Restauración-mantenimiento
Otros elementos de interés	Volado sobre viga (rollizo), estructura y tablero madera	Regular	Restauración-mantenimiento

OBRAS EJECUTADAS:	
AUTOR	La propiedad
AÑO	
ESTADO	Finalizado
TIPO DE OBRA	Añadido volúmen en patio: alpendre mampostería, carpintería madera pintada y cubierta planchas fibrocemento. Barandilla escalera cuadradillo metálico
OTRAS OBRAS	

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN:

Destaca el valor de la tipología edificatoria de arquitectura popular doméstica en bloque con huerto trasero (patio) y en esquina, donde la parcela es de origen agrario y la trama proviene de las serventías de paso o de los caminos, conformándose a través de procesos espontáneos sin planificación de conjunto, dando lugar a manzanas de geometría irregular, que configuran el borde del suelo urbano.

OTRAS OBSERVACIONES:

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre y pajar





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a un agua y pajar adosado iguales características.

UTM X: 447722.0495	UTM Y: 3091454.4998	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Vueltecillas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005000280000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 5. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre con muros mampostería piedra seca sin argamasa, cubierta semiderruida de tejas planas sobre vigas y soportes de madera, suelo empedrado y pesebre frontal. Pajar adosado con muros mampostería piedra enjalbegada y cubierta de iguales características, utilizado como cuarto de aperos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario Barranco de Guayadeque





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por un alpendre de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, cuarto de aperos-cueva, era, lagar y cadenas.

UTM X: 447975.0985	UTM Y: 3091308.5058	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Vueltecillas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 5. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre con muros mampostería piedra enjalbegada, cubierta de tejas curvas sobre vigas y soportes de madera, suelo empedrado y pesebre frontal. Cuarto aperos-cueva excavado en roca ladera. Era de planta circular delimitada por murete piedra seca y suelo cubierto con lajas. Lagar en cauce del barranco, excavado en una roca con 2 depósitos encalados. Varias terrazas de antiguos terrenos de cultivo delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario en Las Vueltecillas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cadenas con muros en mampostería de piedra seca.

UTM X: 448341.3888	UTM Y: 3091347.0560	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Vueltecillas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 5. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de terrenos de cultivo delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa. Bancales junto a la Cañada Honda hacia el barranco de Guayadeque.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Era en Las Vueltecillas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Era de planta elíptica con suelo empedrado.

UTM X: 448386.1640	UTM Y: 3091305.5947	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Vueltecillas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005000380000YF			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 5. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Era de planta elíptica delimitada por una hilera de piedras hincadas y suelo cubierto con lajas. Se encuentra sobre un bancal contenido por un muro en mampostería de piedra seca junto a la Cañada Honda, hacia el barranco de Guayadeque.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en Las Vueltecillas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Muros cerramiento vivienda y cuarto de aperos-alpendre adosado, cadenas con muros en mampostería de piedra seca.

UTM X: 448455.1962	UTM Y: 3091303.1128	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Vueltecillas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Muros de cerramiento vivienda de planta rectangular de 1 plta. altura y cuarto de aperos-alpendre adosado realizados en mampostería de piedra enjalbegada. Varias terrazas de terrenos de cultivo delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario en Las Colmenas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cadenas con muros en mampostería de piedra seca.

UTM X: 448617.0534	UTM Y: 3091227.1670	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Colmenas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de antiguos terrenos de cultivo delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva y horno de pan





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva excavado en roca y horno de pan exento.

UTM X: 448778.8740	UTM Y: 3091108.4204	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Colmenas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005001170000YZ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva excavado de planta irregular, suelo empedrado y pesebre frontal dividido en dos. Horno de pan con planta rectangular y techo en forma de cúpula achatada, realizado en mampostería de piedra y barro encalada, con una pequeña ventana central.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en Las Colmenas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 2 casas-cueva con edificaciones exentas de 1 plta. altura con cubierta plana y 4 alpendres-cueva, excavados en roca.

UTM X: 448813.1909	UTM Y: 3091068.4509	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Colmenas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casas-cueva excavadas de varias estancias independientes y patio con edificaciones exentas. Alpendres-cueva excavados de planta irregular, suelos empedrados y pesebres frontales divididos en dos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en El Surco





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 casa exenta, 3 casas-cueva con edificaciones exentas, 1 casa-cueva con alpendre-cueva en dos niveles, 2 alpendres-cueva, 1 cuarto de aperos-cueva y 1 estanque-cueva.

UTM X: 448866.0900	UTM Y: 3090899.6400	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Surco			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-RNE DE LOS MARTELES			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. ENP-RNE DE LOS MARTELES: BOC nº 245, 20 diciembre 2004.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casa exenta de planta irregular y 1 plta. altura, con muros de mampostería piedra enjalbegada y cubierta plana. Casas-cueva excavadas de varias estancias independientes con edificaciones exentas. Casa-cueva con patio y alpendre-cueva sobre ella. Alpendres-cueva de planta irregular, suelos empedrados y pesebres. Estanque-cueva cubierto con pequeño tramo acequia. Todo dispuesto en torno a un sendero trazado sobre roca.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque-cueva





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque-cueva en una ladera.

UTM X: 449256.0788	UTM Y: 3091446.2281	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de la Aguililla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto de la Hoya de la Perra			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005010350000YG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. Ficha nº 2923 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito excavado en roca para almacenamiento de agua al que se accede mediante hueco rectangular. Junto a él hay una pequeña caseta soterrada adosada a una ladera, de planta rectangular realizada en mampostería piedra y con cubierta a un agua de planchas fibrocemento.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Galería





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Galería en una ladera.

UTM X: 449270.1788	UTM Y: 3091418.3992	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de la Aguililla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto de la Hoya de la Perra			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005010350000YG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 6. Ficha nº 2925 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Galería excavada en roca para extracción de agua a la que se accede mediante hueco rectangular. Junto a ella hay un estanque-cueva y una pequeña caseta soterrada adosada a una ladera, de planta rectangular realizada en mampostería piedra y con cubierta a un agua de planchas fibrocemento.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en Montaña Las Tierras



DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 10 casas-cueva con edificaciones exentas, 2 restaurantes-cueva, 5 alpendres-cueva, 1 pajar y 1 ermita.

UTM X: 449683.7531	UTM Y: 3090186.7076	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña Las Tierras			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 7. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Fichas nº 2808, 2809, 2821, 2846, 2847 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casas-cueva excavadas de varias estancias independientes con y sin patio, edificaciones exentas de 1 plta. altura y cubiertas planas. Alpendres-cueva excavados de planta irregular, suelos empedrados y pesebres. Pajar semiderruido 1 plta. altura, muros mampostería piedra y restos cubierta tejas planas a un agua. Ermita planta regular de 1 plta. altura, mampostería piedra y cubiertas plana a un agua y tejas a dos aguas. Todo dispuesto en torno a un sendero con tramos empedrados y otros de tierra alrededor de la montaña.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agrario en Montaña Las Tierras





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cadenas con muros en mampostería de piedra seca.

UTM X: 449570.3580	UTM Y: 3090306.6430	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña Las Tierras			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 7. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2796 Inv. Fedac.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de terrenos de cultivo delimitadas por gruesos muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa, con cuartos de aperos y árboles frutales en los límites de los bancales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cadenas con muros en mampostería de piedra seca y palmeral en Montaña Las Tierras.

UTM X: 449820.2000	UTM Y: 3090172.5000	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña Las Tierras-Hoya Quemada			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 7. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de antiguos terrenos de cultivo, con fuerte pendiente, delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa. Conjunto de palmeras canarias de diferentes tamaños localizadas en los límites de los bancales hacia el Barranco de Guayadeque.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre, pajar-cueva y cuarto de aperos-cueva





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre de planta cuadrada de 1 plta. altura con cubierta a un agua, pajar-cueva y cuarto de aperos-cueva excavados.

UTM X: 450112.5146	UTM Y: 3090518.8459	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cueva Domingo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005003280000YO			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 7. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2802 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre con muros mampostería piedra seca enjalbegada, cubierta de cañas con barro sobre vigas y soportes de madera, suelo empedrado y pesebre. Junto a él pajar y cuarto de aperos excavados en la roca de la montaña.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en el Barranco del Capitán





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 2 casas-cueva con hornos de pan, 1 casa-cueva, 3 alpendres-cueva, 2 estanques-cueva y 1 minilla excavados en la roca.

UTM X: 450747.1612	UTM Y: 3091136.4566	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Coruña			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco del Capitán			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 8.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casas-cueva excavadas de varias estan cias in depen dien tescon edificaciones exentas de 1 plta. altura y cubiertas planas. Hornos de pan: uno con planta rectangular y techo en forma de cúpula, realizado en mampostería de piedra y barro encalada, con una pequeña ventana central; el otro de iguales caracterís-ticas pero construido directamente sobre roca con mampostería piedra enjalbegada. Alpendres-cueva excavados de planta irregular, suelos empedrados y pesebres. Estanques-cueva con muros mampostería piedra encalada, uno de ellos de grandes dimensiones.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Era en El Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Era de planta semicircular con suelo empedrado.

UTM X: 451174.7075	UTM Y: 3091076.4064	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto del Bijete			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005008780000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 8.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Era de planta semicircular delimitada por un murete realizado a base de piedras superpuestas sin argamasa y suelo cubierto con lajas. Se encuentra sobre una terraza natural hacia la Cañada del Vijete.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa-cueva en El Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Casa-cueva de varias estancias excavada en ladera de montaña.

UTM X: 451234.0577	UTM Y: 3091186.6520	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Vijete			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto del Vijete			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005008760000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 8. Ficha nº 2919 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casa-cueva excavada de planta irregular con varias estancias independientes y un pequeño porche de acceso, muros cerramiento mampostería piedra y barro enjalbegada. Se localiza en el Alto del Vijete hacia el Barranco del Capitán y junto a ella se encuentran un horno de pan y una minilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Horno de pan en El Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Horno de pan de planta regular adosado a ladera montaña.

UTM X: 451238.2566	UTM Y: 3091191.6475	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto del Bijete			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005008760000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agr.Alimen.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 8. Ficha nº 2918 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Horno de pan con planta triangular y techo en forma de cúpula achatada construido directamente sobre la roca, realizado en mampostería de piedra y barro con una pequeña ventana central enmarcada por sillares. Se localiza en el Alto del Vijete hacia el Barranco del Capitán y junto a él se encuentran una casa-cueva y una minilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Minilla en El Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Mina excavada en ladera de montaña.

UTM X: 451243.2563	UTM Y: 3091196.6475	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto del Bijete			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005008760000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 8. Ficha nº 2926 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Galería estrecha y sinuosa excavada en la roca para desviar el agua y enviarla a otro punto, de 2,4 metros de altura realiza meandros a lo largo de su recorrido. Se localiza en el Alto del Vijete hacia el Barranco del Capitán y junto a ella se encuentran una casa-cueva y un horno de pan.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en el Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 casa, 14 casas-cueva en su mayoría con edificaciones exentas de 1 plta. altura con cubiertas planas y 2 alpendres-cueva.

UTM X: 451608.8220	UTM Y: 3091257.4910	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de las Yeguas-Cañada del Vijete			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 9.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casa exenta en el Alto del Vijete de planta regular y 1 plta. de altura, mampostería piedra enjalbegada y cubiertas planas. Casas-cueva excavadas de varias estancias independientes con edificaciones exentas y hornos de pan con cubiertas en forma de cúpula. Alpendres-cueva excavados de planta irregular, suelos empedrados y pesebres.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en El Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por cadenas con muros en mampostería de piedra seca en una ladera e instalaciones agropecuarias: alpendre, cuarto de aperos y corral vallado.

UTM X: 451692.2248	UTM Y: 3091196.7414	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de las Yeguas			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 9.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de antiguos terrenos de cultivo en una ladera de montaña, delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa, con árboles frutales en los límites de los bancales. Alpendre planta regular de 1 plta. altura, muros mampostería piedra seca y cubierta de planchas metálicas a un agua con palos y palets encima. Cuarto de aperos de iguales características y corral vallado por muretes piedra seca y troncos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en la Cañada del Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por cadenas con muros en mampostería de piedra seca e instalaciones agropecuarias: cuartos de aperos y corrales.

UTM X: 451501.3420	UTM Y: 3091168.6855	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de las Yeguas-Cañada del Vijete			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		


OBSERVACIONES: Plano nº 9.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de terrenos de cultivo, con fuerte pendiente, delimitadas por gruesos muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa, con cuartos de aperos y árboles frutales en los límites de los bancales. Cuartos de aperos de planta regular, 1 plta. altura y cubiertas a un agua.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Galería en El Vijete





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Galería excavada en roca en cauce de barranco.

UTM X: 451698.4021	UTM Y: 3091221.8491	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Bijete			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de las Yeguas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005012390000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 9. Ficha nº 2924 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Galería excavada en roca para extracción de agua, a la que se accede mediante hueco rematado por arco medio punto, con una profundidad de 200-300 metros. Se encuentra en el cauce del Barranco de las Yeguas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a un agua.

UTM X: 451689.9709	UTM Y: 3090317.6130	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas Muchas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005004300000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2832 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre con muros mampostería piedra seca, cubierta acabada en plástico con piedras encima sobre cañizo que descansa en vigas y soportes de madera, suelo empedrado y pesebre frontal dividido en 4 compartimentos. Vallado por un murete de piedras superpuestas sin argamasa y cañizo.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Era de los Cazorla





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Era de planta circular con suelo empedrado junto a cauce de barranco.

UTM X: 451742.9285	UTM Y: 3090286.5825	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas Muchas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005004300000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2788 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Era de planta circular delimitada por un murete realizado a base de piedras superpuestas sin argamasa y suelo cubierto con lajas. Se encuentra próxima al cauce del barranco de Guayadeque y en ella se trillaban los cereales traidos desde los campos de Pajonales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa-cueva en Cuevas Muchas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Casa-cueva totalmente excavada en la roca de una montaña con patio.

UTM X: 451728.0220	UTM Y: 3090460.9150	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas Muchas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005004310000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: x	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. BIC del Barranco de Guayadeque-Zona Arqueológica, Decreto 126/1997, de 21 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 92, de 12 de junio de 1991). Ficha nº 2819 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casa-cueva excavada de grandes dimensiones y planta casi circular, a la que se accede mediante un patio cubierto con planchas plásticas, compuesta por 5 estancias independientes comunicadas entre sí. Dentro Bien Arqueol. nº 11001 Granero de Cuevas Muchas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva en Cuevas Muchas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva en la pared de una montaña.

UTM X: 451775.9149	UTM Y: 3090445.9018	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas Muchas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005016930000YI			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: x	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. BIC del Barranco de Guayadeque-Zona Arqueológica, Decreto 126/1997, de 21 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 92, de 12 de junio de 1991). Ficha nº 2849 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva aprovechando una oquedad natural de la montaña, de planta irregular, suelo empedrado, con pesebre y cubierta de cañizo sobre vigas de madera. Muro de cerramiento realizado con mampostería piedra. Dentro Bien Arqueol. nº 11001 Granero de Cuevas Muchas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendres en Cuevas Muchas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendres adosados de planta rectangular de 1 plta. altura con cubiertas a un agua.

UTM X: 451853.3009	UTM Y: 3090286.4860	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas Muchas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005004340000YE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 bril 2005. Ficha nº 2852 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendres adosados, 3 en total, con muros mampostería piedra seca, cubiertas semiderruidas acabadas en cañizos que descansan sobre vigas y soportes de madera, suelos empedrados y pesebres frontales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Acequia en Barranco de Guayadeque





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Acequia de grandes dimensiones que discurre a lo largo de un cauce de barranco distribuyendo agua.

UTM X: 452022.6998	UTM Y: 3090304.8197	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cauce del Barranco de Guayadeque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005090260000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: x	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10, 13, 14 y 16. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 Abril 2005. BIC del Barranco de Guayadeque-Zona Arqueológica,, Decreto 126/1997, de 21 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 92, de 12 de junio de 1991). Fichas nº 2865 y 2866 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Canalización para distribución de agua mediante una acequia bastane regular en anchura y profundidad, paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas y fondo empedrado encalados. Tramo de canalización descubierta que discurre por el cauce del Barranco de Guayadeque, comprendido entre el "Cho-rro de Urquía" y una cantonera localizada en una ladera del barranco en el lugar conocido como Hoya del Molino bajo las Cuevas de la Guerra. Tramo final dentro Bien Arqueol. nº 11009 Cuevas de Oronado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a un agua.

UTM X: 452353.8521	UTM Y: 3090149.9582	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cueva Bermeja-Cadenas de la Higuera Blanca			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005004650000YI			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 10. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 bril 2005. Ficha nº 2828 Inv. Fedac.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre de grandes dimensiones con muros mampostería piedra seca, cubierta acabada en planchas fibrocemento con piedras encima sobre cañizo que descansa en vigas y soportes de madera, suelo empedrado y pesebre frontal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en el Barranco de las Yeguas





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Constituido por un naciente en la roca, una acequia que recoge y distribuye el agua procedente de la Cumbre hasta 3 estanques-cueva excavados en la roca.

UTM X: 452403.2162	UTM Y: 3091201.6860	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-El Roque			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de las Yeguas			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 11. Fichas nº 3013, 3014, 3015, 3016, 3021 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Naciente en la roca muy antiguo "El Chorrillo" bajo el que hay una canalización, consistente en una acequia con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas y fondo empedrado encalados. Hasta 3 estanques-cueva de varios metros de profundidad con huecos de acceso rectangulares achatados, varios pilares en su interior sustentando el techo y conectados a las galerias de la zona.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva en el Barranco de Las Yeguas





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva excavado en la roca de una ladera de barranco.

UTM X: 452466.4620	UTM Y: 3091161.8215	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-El Roque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de las Yeguas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005008000000YG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 11.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpen dre-cueva excavado de plan ta irregular, con varias dependencias, suelo empedrado y pesebre. Localizado en una ladera del Barranco de Las Yeguas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva en el Roque





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva excavado en la roca de una ladera.

UTM X: 452665.1965	UTM Y: 3091404.2322	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-El Roque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Roque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005013440000YS			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 11. Ficha nº 2997 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva excavado de planta irregular, con varias dependencias, huecos de acceso adintelados y otro acabado en arco de medio punto, suelo empedrado y pesebre. Localizado en una ladera del Roque. Dentro Bien Arqueol. nº 11012 El Roque-La Pasadilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva excavado en la roca de una ladera hacia un barranco.

UTM X: 452655.5963	UTM Y: 3091287.5072	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-El Roque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Roque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005013470000YH			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		


OBSERVACIONES: Plano nº 11. Ficha nº 2992 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva excavado de planta irregular, hueco de acceso con dos muros mampostería piedra seca a ambos lados, suelo empedrado, pesebre frontal dividido en varios compartimentos y un cuarto de aperos a un lado. Localizado en una ladera del Roque hacia el Barranco de las Yeguas. Dentro Bien Arqueol. nº 11012 El Roque-La Pasadilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva excavado en la roca de una ladera hacia un barranco.

UTM X: 452691.9980	UTM Y: 3091290.3015	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-El Roque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Roque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005013560000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 11. Ficha nº 2991 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva excavado de grandes dimensiones y planta irregular, diversas dependencias con muros mampostería piedra seca, suelo empedrado, varios pesebres y un pajar de iguales características a un lado. Localizado en una ladera del Roque hacia el Barranco de las Yeguas. Dentro Bien Arqueol. nº 11012 El Roque-La Pasadilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Horno de pan





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Horno de pan exento de planta regular.

UTM X: 452829.8751	UTM Y: 3091392.6515	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-El Roque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Roque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005013840000YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agr.Alimen.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 11. Ficha nº 2965 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Horno de pan con planta cuadrada y techo en forma de cúpula achatada, realizado en mampostería de piedra y barro enjalbegada con una pequeña ventana central enmarcada por sillares. Se localiza en una ladera del Roque hacia el Barranco de las Yeguas y junto a él se encuentran una casa y dos alpendres-cueva con ganado. Dentro Bien Arqueol. nº 11012 El Roque-La Pasadilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Era en el Llano de la Cruz





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Era de planta circular con suelo empedrado sobre una pequeña terraza.

UTM X: 453052.6013	UTM Y: 3091454.2289	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Llano de la Cruz			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005013880000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 11.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Era de planta circular delimitada por un murete realizado a base de piedras superpuestas sin argamasa y suelo cubierto con lajas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Naciente





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Naciente en recipiente cerrado en cauce de barranco.

UTM X: 453446.1088	UTM Y: 3091247.5806	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-Lomo Caballo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de la Sierra			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005007400000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 3020 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Recipiente de planta rectangular totalmente cerrado, realizado en mampostería de piedra encalada, conectado por un lado a una acequia con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas y fondo empedrado encalados, y en su otro extremo desaparece bajo una ladera próxima al cauce del Barranco de la Sierra.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en La Pasadilla





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX-S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 alpendre-cueva, 1 potro de ganado, 1 aljibe tradicional con bebederos para el ganado y 1 horno de pan.

UTM X: 453792.0017	UTM Y: 3091382.9185	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Junto Asentamiento Rural La Pasadilla			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A0050146000000YF			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 2966, 2985, 3005, 3007 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva excavado en la roca de grandes dimensiones y planta irregular, suelo empedrado, hasta 5 pesebres, con el acceso y techo tapados con tablas madera y planchas metálicas. Potro de ganado localizado en una cueva de grandes dimensiones y dividido en dos partes con sus respectivos bebederos. Aljibe en depósito para almacenar agua excavado en la roca tapado, con dos bebederos encalados y una polea. Horno de pan con planta rectangular y techo en forma de cúpula achatada, realizado en mampostería de piedra y barro encalada con una pequeña ventana central enmarcada por sillares.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cuarterías "Casa de Jeromito"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Cuartería aislada con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana.

UTM X: 453620.1589	UTM Y: 3091077.8924	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo Caballo-Cañada de los Manantiales			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005018470000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 2971 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cuartería como refugio y almacén en una pequeña estancia realizada con muros de mampostería piedra enjalbegada, cubierta de piedra y barro sobre entablado soportado por vigas de madera. Localizada en una ladera de Lomo Caballo hacia el Barranco de la Sierra y próxima a la Cañada de los Manantiales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en La Pasadilla





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas junto al cauce de un barranco.

UTM X: 453779.3471	UTM Y: 3091038.4152	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de la Sierra			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005007360000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 3022 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave rectangular de muros fábrica de bloques enfoscados con mortero pintado, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Localizado en una ladera próxima al cauce del Barranco de la Sierra.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en El Castil





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Constituido por 3 casas-cueva, 1 refugio-cueva, 1 corral-cueva, 1 pozo, 1 estanque y 1 horno de pan excavados en la roca de una ladera hacia un barranco.

UTM X: 454122.8833	UTM Y: 3091196.8146	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranquillo del Castil			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Fichas nº 2968, 2972, 2974, 2975, 2983, 3000, 3012, 3029 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Casas-cueva excavadas, estancias independientes y porches acceso, algunos muros mampostería piedra, una con 1 edificación exenta 1 plta. altura y cubierta plana, otra con horno excavado en montaña. Corral-cueva planta en "T" con orificios circulares en paredes y bebederos. Embocadura pozo circular, muros mampostería piedra, conserva dos vigas madera mantenían las poleas. Estanque triangular pequeñas dimensiones, mampostería de piedra y argamasa encalada al interior. Dentro Bien Arqueol. nº 11016 El Castil.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo sellada de planta circular en una ladera hacia un barranco.

UTM X: 454077.5649	UTM Y: 3091717.7955	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña de La Pasadilla-Barranco del Draguillo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005015120000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 3018 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta casi circular con muro perimetral en fábrica de ladrillo y sellada con una losa hormigonada. Se encuentra próxima a la Montaña de La Pasadilla hacia una ladera del Barranco del Draguillo, junto a ella hay un pequeño estanque y un horno de cochinilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque de planta circular en una ladera hacia un barranco.

UTM X: 454059.1347	UTM Y: 3091695.5855	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña de La Pasadilla-Barranco del Draguillo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005015120000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 3018 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque circular de pequeñas dimensiones en mampostería de piedra con argamasa y encalada al interior, colmado con tierra. Se encuentra próximo a la Montaña de La Pasadilla hacia una ladera del Barranco del Draguillo, junto a él hay una embocadura de pozo y un horno de cochinilla.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Horno de cochinilla





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Horno de cochinilla exento de planta regular en una ladera hacia un barranco.

UTM X: 454074.2832	UTM Y: 3091698.1890	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña de La Pasadilla-Barranco del Draguillo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005015120000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 12. Ficha nº 3033 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Horno de cochinilla de pequeñas dimensiones realizado en mampostería de piedra y ladrillo, con techo en forma de cúpula achatada cementado y una pequeña ventana central. Se encuentra próximo a la Montaña de La Pasadilla hacia una ladera del Barranco del Draguillo, junto a él hay una embocadura de pozo y un pequeño estanque.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Era en el Morro Junco





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Era de planta circular con suelo empedrado en cauce de barranco.

UTM X: 453172.2277	UTM Y: 3089999.7782	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Morro Junco			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005005110000YY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 13. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2790 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Era de planta circular delimitada por un murete realizado a base de piedras hincadas y suelo cubierto con lajas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario-Natural del Barranco de la Sierra





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Paisaje Agrario-Natural del Palmeral del Barranco de la Sierra y naciente en la Cañada del Lomito de los Bueyes.

UTM X: 453880.4895	UTM Y: 3090413.8506	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de la Sierra			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cañada del Lomito de los Bueyes			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005005930000YX			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agra.Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 13. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Conjunto de especies termófilas compuesto por palmeras canarias de diferentes tamaños y numerosos acebuches, encajado en una cañada y sobre lo que anteriormente fueron terrenos de cultivo hacia el Barranco de la Sierra.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Galería en el Barranco de la Sierra





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Galería excavada en roca junto a cauce de barranco.

UTM X: 454103.6883	UTM Y: 3090001.6208	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de la Sierra			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Risco del Canario			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A005005800000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 13. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2882 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Galería subterránea excavada en roca para extracción de agua con dos accesos distintos, uno puerta carpintería de madera en paramento frontal de un pequeño volumen realizado en muro-cajón, y otro puerta carpintería metálica en hueco excavado directamente en la roca. El conjunto se completa con un murete realizado en mampostería piedra y junto a él una gruesa tubería subterránea que se introduce en la galería. Conocida como la "Galería Vieja" se localiza bajo el Poblado del Risco del Canario próxima al cauce del Barranco de la Sierra.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana



DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo de planta regular en ladera antiguos terrrenos de cultivo.

UTM X: 455005.8427	UTM Y: 3090824.3886	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Lomo del Deán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Tabares-Los Palomos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004011820000YH			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 15. Ficha nº 3032 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta circular, con muro perimetral en mampostería piedra con argamasa, colmada con tierra. Localizada en una ladera con cadenas de antiguos terrrenos de cultivo en el lugar conocido como Los Palomos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cantonera en La Hoya del Molino





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cantonera aislada con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana.

UTM X: 454398.2852	UTM Y: 3089256.3018	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Hoya del Molino			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015010000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2871 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cantonera para la distribución de agua cubierta de tierra dentro de una pequeña edificación de planta rectangular realizada con muros de sillares, mampostería de piedra ripiada y barro encalada, con cubierta plana acabada en cañizo sobre torta de piedra y barro soportada por vigas de madera. Localizada en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Hoya del Molino bajo las Cuevas de la Guerra.


ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino Caído o "de Perera"



DATOS HISTÓRICOS: S. XVI



DATOS GENERALES: Molino hidraúlico de gofio en una ladera de barranco.

UTM X: 454461.5101	UTM Y: 3089210.9899	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Hoya del Molino			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015030000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2795 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Ruinas de un antiguo molino de gofio del que sólo se conservan el cubo cilíndrico y los restos de una estancia donde estaba la rueda de planta rectangular, muros semiderruidos en mampostería de piedra con argamasa encalados, sin cubierta. Localizado en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Hoya del Molino bajo las Cuevas de la Guerra, estaba considerado como uno de los más antiguos del municipio así como el más rápido y ligero al beneficiarse de la totalidad del caudal del barranco gracias a su situación.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cantonera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cantonera aislada con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana.

UTM X: 454473.6888	UTM Y: 3089193.2102	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Hoya del Molino			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015030000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2872 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cantonera para la distribución de agua dentro de una pequeña edificación de planta rectangular realizada con sillares en esquinas, muros de mampostería de piedra ripiada y barro enjalbegada, huecos enmarcados en sillares, carpintería metálica, con cubierta plana acabada en torta de piedra y barro sobre entramado vigas de madera. Localizada en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Hoya del Molino bajo las Cuevas de la Guerra.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cantonera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cantonera aislada con planta rectangular de 2 pltas. altura en ladera con cubierta plana.

UTM X: 454524.9495	UTM Y: 3089172.6768	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Hoya del Molino			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015130000YF			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2873 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cantonera para la distribución de agua dentro de una edificación de planta rectangular realizada con muros de fábrica de bloques enfoscados pintados, carpintería metálica, con cubierta plana hormigonada. Localizada en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Hoya del Molino bajo las Cuevas de la Guerra.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo sellada de planta circular junto a cauce de un barranco.

UTM X: 454667.3661	UTM Y: 3088923.9326	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Hoya del Molino			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015210000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2876 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta circular, con muro perimetral en mampostería de piedra ripiada con argamasa adaptado a la pendiente del terreno, colmada con tierra. Localizada en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Hoya del Molino bajo las Cuevas de la Guerra.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en El Catalán





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por un pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas y un estanque junto a una cañada.

UTM X: 454947.6215	UTM Y: 3089416.0708	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Catalán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cañada del Majadal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015990000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. Fichas nº 3010 y 3025 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave rectangular de muros fábrica de bloques enfoscados con mortero pintado, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Edificaciones exentas adosadas a la nave de 1 plta. de altura de iguales características con cubiertas plana y a un agua. Estanque vallado de grandes dimensiones, planta rectangular con muros cajón esviados. Localizado en una ladera próxima a la Cañada del Majadal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Puente en la Cañada del Majadal





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Puente con vano en arco de medio punto salvando una cañada.

UTM X: 454983.6400	UTM Y: 3089363.5850	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Catalán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cañada del Majadal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL:			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Infra.Transp.	Actual: Infra.Transp.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. Ficha nº 3034 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Puente mampostería de piedra con argamasa, muretes de iguales características enfoscados con tramos hormigonados y vano con marco hormigonado en forma de arco de medio punto salvando la Cañada del Majadal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Goro en el Seto Grillo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Goro de planta irregular junto a una cañada.

UTM X: 454974.2940	UTM Y: 3089314.7070	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Catalán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cañada del Majadal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004015970000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Pecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Recinto vallado para recoger el ganado de planta irregular realizado mediante muretes de mampostería piedra seca a base de piedras superpuestas sin argamasa. Localizado en una ladera próxima a la Cañada del Majadal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en el Seto Grillo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas y un estanque de planta regular.

UTM X: 455138.8283	UTM Y: 3089600.4990	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Catalán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Seto Grillo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004016410000YT-LT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 14. Ficha nº 3027 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria al exterior y en una nave rectangular de muros fábrica de bloques sin enfoscar, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Estanque vallado de planta circular con muros mampostería piedra encalados.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo de planta regular en ladera antiguos terrrenos de cultivo.

UTM X: 455093.8540	UTM Y: 3089850.3521	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Catalán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Seto Grillo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004016370000YL			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 15. Ficha nº 3028 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta circular, con muro perimetral en fábrica de ladrillo con argamasa, de poca profundidad colmada con tierra. Localizada en una ladera de antiguos terrrenos de cultivo en el lugar conocido como Seto Grillo.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario en El Catalán





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cadenas con muros en mampostería de piedra seca.

UTM X: 454752.9980	UTM Y: 3090124.4880	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Catalán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Montaña de los Cardones			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 15.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de terrenos de cultivo en ladera de suave pendiente, delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa, con algunos árboles frutales en los límites de los bancales. Localizada en una ladera de antiguos terrrenos de cultivo en el lugar conocido como Los Cardones junto a El Toscal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en el Toscal





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas.

UTM X: 454766.3900	UTM Y: 3090555.1920	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Lomo del Deán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Toscal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004012160000YY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 15. Ficha nº 3030 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria antigua y nueva, en buen estado, en interior de una nave rectangular de muros fábrica de bloques sin enfoscar, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en El Bordo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por un pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas y un estanque de planta regular.

UTM X: 455417.8833	UTM Y: 3090607.3748	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Lomo del Deán			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Bordo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004010750000YX			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 15. Ficha nº 3031 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave rectangular de muros fábrica de bloques enfoscados con mortero pintado, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Edificaciones exentas adosadas a la nave de 1 plta. de altura de iguales características con cubiertas plana y a un agua. Estanque de grandes dimensiones, planta rectangular con muros mampostería piedra encalada. Localizado en una vaguada situada entre la Montaña de Florido y la Caldereta.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre-cueva





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Alpendre-cueva de planta regular excavado en la roca.

UTM X: 454321.4795	UTM Y: 3090461.7244	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Pasadilla-La Atalaya			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas de El Fugón			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004014130000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 15. Ficha nº 2998 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre-cueva excavado de grandes dimensiones, planta semicircular, suelo cubierto de picón, dos pesebres realizados en mampostería de piedra con fábrica de bloques y techumbre en forma de cúpula. Dentro Bien Arqueol. nº 11014 Cuevas de el Fugón.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino en la Cuesta y vivienda





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Molino hidraúlico de gofio y vivienda en una ladera de barranco.

UTM X: 455317.4911	UTM Y: 3088226.3208	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Cuesta			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003000170000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: X	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. BIC del Barranco de Guayadeque-Zona Arqueológica,, Decreto 126/1997, de 21 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 92, de 12 de junio de 1991). Fichas nº 2794 y 2806 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguo molino de gofio y vivienda de los que se conservan el cubo cilíndrico junto a la acequia y las estancias de habitación y donde estaba la rueda, de plantas rectangulares, muros en mampostería de piedra con argamasa encalados, cubiertas planas y a un agua acabadas en torta de piedra y barro sobre entillado soportado por entramado vigas de madera. Acequia con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas y fondo empedrado encalados. Localizado en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como La Cuesta. Dentro Bien Arqueol. nº 11009 Cuevas de Oronado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Corral-cueva "Cueva de la Niña"





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Corral-cueva de planta irregular en una ladera de barranco.

UTM X: 455358.1518	UTM Y: 3088166.2555	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas del Oronado			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003000220000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2854 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Corral-cueva de grandes dimensiones aprovechando un solapón natural de la montaña, de planta irregular, suelo que conserva parte del empedrado, muro en su entrada y dos muretes al interior realizados en mampostería de piedra superpuesta sin argamasa y techumbre en forma de cúpula. Localizado en una ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Las Cuevas del Oronado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en Las Tuneras





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura sin cubierta en una ladera de barranco.

UTM X: 455295.5471	UTM Y: 3088118.5980	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cuevas del Oronado			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003000180000YL			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: X	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. BIC del Barranco de Guayadeque-Zona Arqueológica,, Decreto 126/1997, de 21 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 92, de 12 de junio de 1991). Ficha nº 2886 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave rectangular de muros fábrica de bloques enfoscados con mortero pintado, carpintería metálica y trazas de haber contado con cubierta a dos aguas. Localizado sobre una terraza de ladera del Barranco de Guayadeque en el lugar conocido como Las Cuevas del Oronado. Dentro Bien Arqueol. nº 11009 Cuevas de Oronado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en El Oronado





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas y edificaciones exentas en cauce de barranco.

UTM X: 455592.7490	UTM Y: 3087737.5523	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Oronado			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001120000YG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Cívico-Social	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC: X	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2884 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave planta rectangular de grandes dimensiones, con 2 cuerpos de muros fábrica de bloques enfoscados con mortero pintado, carpintería metálica y cubierta planchas fibrocemento a dos aguas. Edificaciones exentas con cubiertas planas y a un agua de iguales características. Localizado en una terraza en el cauce del Barranco de Guayadeque, en la actualidad es sede de un centro de rehabilitación para drogodependientes. Dentro Bien Arqueol. nº 11009 Cuevas de Oronado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico "Casa del Ranchero"





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Vivienda planta regular de 2 pltas. altura en ladera con cubiertas planas y estanque circular.

UTM X: 455602.0550	UTM Y: 3088166.5815	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizo			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Alto Caraballo			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003000310000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. Ficha nº 2935 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria e instalaciones para la distribución del agua en una vivienda planta rectangular de varios cuerpos, en fábrica de bloques enfoscados pintados, carpintería madera+vidrio y cubiertas planas. Conectada mediante tuberias con un estanque cubierto de pequeñas dimensiones, planta circular con muros de mampostería y piedra encalada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Aljibe en Lomo El Hospital





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Aljibe de planta regular semienterrado con cubierta a dos aguas al final de un sendero.

UTM X: 455867.2465	UTM Y: 3087733.1620	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital-Los Olivos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001180000YM			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. Ficha nº 2736 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para el almacenamiento de agua, de planta rectangular semienterrado, realizado en mampostería piedra con argamasa enjalbegada, con cubierta a dos aguas de iguales características. Cuenta con un pequeño bebedero adosado en mampostería piedra encalada y un pequeño grifo en uno de sus laterales. Localizado al final de un sendero colindante con la finca Los Olivos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Edificaciones Agropecuarias en Lomo El Hospital





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Conjunto de vivienda de cubierta a dos aguas, y 2 alpendres de cubiertas a un agua, y gañanía de cubierta plana. Todos de planta rectangular y 1 plta. altura.

UTM X: 455943.4950	UTM Y: 3087753.7840	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital-Los Olivos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Res.Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda de planta rectangular, 1 plta. de altura, muros sillares y mampostería piedra descubierta, carpintería tradicional madera barnizada y cubierta tejas curvas a dos aguas. Alpendres de planta rectangular, 1 plta. de altura, muros sillares y mampostería piedra cementada, y cubiertas planas de torta barro sobre entramado vigas madera y planchas fibrocemento a un agua. Pajar-granero de planta rectangular, 1 plta. altura, muros sillares y mampostería piedra cementada, y cubierta plana de torta barro sobre entramado vigas madera. Localizado en un sendero colindante con la finca Los Olivos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Aljibe





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Aljibe de planta regular exento con cubierta a dos aguas y tubería al comienzo de un sendero.

UTM X: 455989.3690	UTM Y: 3087755.5260	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital-Los Olivos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001500000YL			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. Ficha nº 2735 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para el almacenamiento de agua, de planta rectangular, realizado con bloques cantería y mampostería piedra con argamasa cementada (muro cajón), con cubierta a dos aguas de iguales características. Cuenta con una pequeña puerta metálica en uno de los faldones de la cubierta, y a él llega una una canalización de agua en tubería de fibrocemento. Localizado al comienzo de un sendero colindante con la finca Los Olivos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Aljibe abovedado en Lomo El Hospital





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Aljibe de planta regular exento con cubierta abovedada en el interior de una finca.

UTM X: 456131.1566	UTM Y: 3087813.9900	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001450000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. Ficha nº 2737 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para el almacenamiento de agua en forma de caseta, de planta rectangular, realizado con bloques cantería y mampostería piedra con argamasa cementada, con cubierta en cúpula achatada de iguales características. Cuenta con un pequeño hueco cuadrado para registro con marco de madera en una de sus caras. Localizado en el interior de una finca donde se encuentra una casa dedicada al turismo rural.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque en Lomo El Hospital





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque vallado con volumenes adosados de 1 plta. altura y planta regular para decantación y reparto del agua.

UTM X: 456113.4418	UTM Y: 3087670.7355	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001810000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. Ficha nº 2738 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque vallado de grandes dimensiones, planta rectangular con muros esviados de mampostería piedra encalada. Volumenes adosados de 1 plta. altura y planta rectangular, muros de fábrica bloques hormigón enfoscados pintados y cubierta planchas fibrocemento a un agua para alojar maquinaria impulsión. Cantonera para reparto del agua en planta semicircular cubierta con losa hormigón y compartimentos para decantación. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que sirve de acceso principal al Lomo El Hospital desde La Cruz de Adeje.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre y pajar en La Cruz de Adeje





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre y pajar de plantas rectangulares de 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente.

UTM X: 456105.7025	UTM Y: 3087564.9580	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital-Cruz de Adeje			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre de planta rectangular y 1 plta. de altura, muros mampostería piedra con argamasa y cubierta acabada en torta piedra y barro sobre entramado vigas madera. Pajar de iguales características, muros de sillares y mampostería piedra con argamasa, carpintería de madera y cubierta plana. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que sirve de acceso principal al Lomo El Hospital desde La Cruz de Adeje.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque Español





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque vallado planta circular en lo alto de un lomo.

UTM X: 456248.4083	UTM Y: 3087527.4755	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital-Cruz de Adeje			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001950000YJ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 16. Ficha nº 2746 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque de grandes dimensiones planta circular, muros de mampostería piedra labrada encalada, pintado al exterior con los colores de la bandera española en sus paredes y cubierto con plástico negro. Localizado en un margen de la carretera asfaltada que sirve de acceso principal al Lomo El Hospital desde La Cruz de Adeje.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Vivienda, alpendre y corral en El Lirón





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Vivienda de cubierta a dos aguas y alpendre de cubierta a un agua, ambos de planta rectangular y 1 plta. altura, y corral vallado sin cubierta en una ladera.

UTM X: 456417.9835	UTM Y: 3087581.5355	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo El Hospital-Cercado de Matos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003001880000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda de planta rectangular, 1 plta. de altura, muros mampostería piedra con argamasa enjalbegada, carpintería tradicional madera y cubierta semiderruida en par-hilera a dos aguas acabada en torta piedra y barro sobre vigas madera. Alpendre de iguales características y cubierta a un agua acabada en torta piedra y barro sobre vigas madera. Corral de planta irregular con vallado de muretes de piedras superpuestas sin argamasa. Localizados en una ladera hacia el Lomo del Hospital.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agrario en el Lirón





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por cadenas con muros en mampostería de piedra seca e instalaciones agrarias: cuartos de aperos.

UTM X: 456441.4088	UTM Y: 3087442.5913	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Matos-Cruz de Adeje			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2746 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de terrenos de cultivo, en ladera de suave pendiente, delimitadas por gruesos muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa, con cuartos de aperos y algunos árboles frutales en los límites de los bancales. Cuartos de aperos de planta regular, 1 plta. altura, muros mampostería de piedra vista y cubiertas plana hormigonada y a un agua de planchas de fibrocemento. Localizadas en un margen de la carretera asfaltada que sirve de comunicación entre los municipios de Ingenio y Agüimes, entre el Lirón y La Cruz de Adeje.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Era en el Lirón





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Era de grandes dimensiones colindante con cadenas de terrenos de cultivo y una carretera.

UTM X: 456487.6646	UTM Y: 3087443.0169	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Matos-Cruz de Adeje			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003002210000YR			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2731 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Era de grandes dimensiones, de planta casi semicircular en una terraza próxima a otras con terrenos de cultivo en ladera de suave pendiente, delimitada por muro realizado a base de piedras superpuestas sin argamasa. Localizada en un margen de la carretera asfaltada que sirve de comunicación entre los municipios de Ingenio y Agüimes, entre el Lirón y La Cruz de Adeje.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo de planta regular en ladera hacia cauce barranco.

UTM X: 456368.6146	UTM Y: 3087214.3122	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Finca de los Plátanos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003002300000YS			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPN-ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. ENP-MN BCO. DE GUAYADEQUE: BOC nº 64, 1 abril 2005. Ficha nº 2877 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta circular, con muro perimetral adaptado a la pendiente del terreno en mampostería piedra ripiada con argamasa, encalada al interior y colmada con tierra. Localizada en una ladera hacia el Barranco de Guayadeque, casi enterrada por la apertura de una pista de tierra para acceso a una finca con terrrenos de cultivo y frutales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cantonera en Llano Carrión





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cantonera rectangular de grandes dimensiones en recorrido de una acequia.

UTM X: 456766.3379	UTM Y: 3087400.1338	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Mondragón-La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Llano Carrión			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUSNO-R1 LA LONGUERA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2760 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cantonera para la distribución de agua de grandes dimensiones, planta rectangular con varios compartimentos, realizada en mampostería de piedra encalada rematada en su parte superior con pequeños cantos rodados de barranco como ornamento. Localizada en recorido de una acequia que atraviesa el lugar conocido como Llano Carrión entre La Longuera y Mondragón.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario-Natural en la Tarifa





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Paisaje Agrario-Natural del Palmeral de la Tarifa.

UTM X: 456614.3359	UTM Y: 3087970.4510	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón-El Carrión			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Camino de la Tarifa			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003003750000YF			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Conjunto de palmeras can arias de diferen tes tamaños que se encuentran alineadas al borde del Camino de la Tarifa y próximo a varias viviendas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque el Huevo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque con estribos y planta ovoide próximo a viviendas.

UTM X: 456546.3199	UTM Y: 3087854.8475	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón-El Carrión			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Matos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003003690000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2745 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque de grandes dimensiones planta ovoide, gruesos muros de mampostería piedra con argamasa cementada (muros cajón) y encalados al interior, estribos de iguales características a modo de contrafuertes sustentando los muros, cantonera para reparto de agua adosada. Localizado en el Carrión, en el lugar conocido como Cercado de Matos, próximo a unas viviendas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Almacenes en La Longuera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Naves con plantas rectangulares de 1 plta. altura con cubiertas a dos aguas junto a una carretera.

UTM X: 456809.5400	UTM Y: 3087851.0075	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrión			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Longuera			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Almac.Agrario	Actual: Industrial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-LA LONGUERA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2724 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Almacenes en 7 naves independientes adosadas de plantas rectangulares, realizadas en fábrica de bloques enfoscados y pintados, carpintería metálica, muros hastiales escalonados y cubiertas de planchas metálicasa dos aguas. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que sirve de comunicación entre los municipios de Ingenio y Agüimes, en el lugar conocido como La Longuera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre y pajar en el Cercado de Matos





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre y pajar de plantas rectangulares de 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente.

UTM X: 456586.9545	UTM Y: 3087701.6056	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón-El Carrión			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Matos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6878115DR5867N0001ZJ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-CERCADO DE MATOS			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2734 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre de planta rectangular y 1 plta. de altura, muros con sillares en esquinas y huecos, mampostería piedra con argamasa encalados, suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta acabada en torta piedra y barro sobre entramado vigas madera a un agua. Pajar de iguales características con carpintería de madera y cubierta plana. Localizados en el lugar conocido como Cercado de Matos junto a un estanque circular de grandes dimensiones y un palmeral.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario-Natural en el Cercado de Matos





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Paisaje Agrario-Natural del Palmeral del Cercado de Matos.

UTM X: 456603.7721	UTM Y: 3087690.1574	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón-El Carrión			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Matos			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6878115DR5867N0001ZJ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-CERCADO DE MATOS			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Conjunto de palmeras canarias de diferentes tamaños que se encuentran alineadas al borde de un camino, próximo a varias viviendas y a la altura de la conocida como finca de Pinito del Oro, junto a un estanque circular de grandes dimensiones y un antiguo alpendre.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en El Lirón "Pozo del Ocho"





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave principal, otros cuerpos adosados y una torre, en planta rectangular de 1 plta. altura con cubiertas planas y a un agua.

UTM X: 456448.2883	UTM Y: 3087864.9596	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Lirón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Matos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003006790000YH			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUSNO-R6 LA TARIFA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2754 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave principal de planta rectangular de grandes dimensiones, con 3 cuerpos adosados de muros fábrica de bloques cantería y piedra enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas. Edificaciones adosadas con cubiertas planas y a un agua de iguales características. Torre con escalera metálica exterior.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en el Barranquillo del Ingenio





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave principal planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, otros 2 cuerpos adosados con cubiertas plana y a un agua.

UTM X: 455854.6869	UTM Y: 3088758.5744	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranquillo del Ingenio			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004017980000YL			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1. Ficha nº 2773 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave principal de planta rectangular de grandes dimensiones, de muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Dos cuerpos adosados con cubiertas plana y a un agua de iguales características. Localizado en una ladera junto al cauce del Barranquillo de Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Lavadero en el Barranquillo del Puente





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Lavadero en acequia junto a cauce de barranco.

UTM X: 456239.7624	UTM Y: 3088568.1306	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Parque Néstor Álamo			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004018140000YS			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-PARQUE NÉSTOR ÁLAMO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Lavadero en una acequia con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encalados, sin piedras de lavar ya que sólo existe una superficie cementada con una cuadrícula grabada, para tal fin se utilizaba el agua proveniente de la Heredad Real Acequia de Aguatona tras su paso por el cercano "Molino de Antoñico Bordón". Localizados en el cauce del Barranquillo del Puente o del Culo Pesao junto a la "Palma de Paquesito", en la actualidad quedan a una altura demasiado elevada al haber descendido el cauce del barranco.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: "Palma de Paquesito"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Palmera canaria centenaria considerada la palma más alta del Archipiélago Canario.

UTM X: 456248.9439	UTM Y: 3088569.8421	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Parque Néstor Álamo			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004018150000YZ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agr.-Nat.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-PARQUE NÉSTOR ÁLAMO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Palmera canaria de grandes dismensiones, con sus más de 30 metros de altura y 200 años de antiguedad, está considerada como la palmera más alta del Archipiélago Canario y una de las más viejas. Localizada en el Parque Néstor Álamo junto al "Molino de Antoñico Bordón", a unos antiguos lavaderos y a un pequeño puente que salva el cauce del Barranquillo del Puente o del Culo Pesao.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: "Molino de Antoñico Bordón" o de Pepito Roberto





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Molino hidraúlico de gofio y vivienda, planta rectangular de 2 pltas. altura en ladera, junto a cauce de barranco.

UTM X: 456235.5592	UTM Y: 3088558.3851	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Parque Néstor Álamo			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004018130000YE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Dotacional	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1. Ficha nº 2772 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguo molino de gofio y vivienda restaurados. Se conservan el cubo junto a la acequia, las estancias de habitación y la rueda, de plantas rectangulares, sillares en esquinas y enmarcando huecos, muros mampostería piedra y argamasa encalados y otros en piedra vista, carpinteria de madera barnizada, cubiertas a un agua tejas sobre entillado soportado por entramado vigas de madera. Cubo cilindrico mampostería piedra y argamasa encalada, al que llega una acequia con paredes piedras hincadas superpuestas y fondo empedrado encalados proveniente del Molino de Ceferinito. Localizado en el Parque Néstor Álamo junto a la "Palma de Paquesito", a unos antiguos lavaderos y a un pequeño puente que salva el cauce del Barranquillo del Puente o del Culo Pesao.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Puente Parque Néstor Álamo





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Puente con vano en arco de medio punto salvando un barranquillo.

UTM X: 456299.9376	UTM Y: 3088559.8708	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Parque Néstor Álamo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004090750000YH			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Infra.Transp.	Actual: Infra.Transp.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1. Ficha nº 2775 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Puente de mampostería de piedra con argamasa cementada, dos rebosaderos y vano en forma de arco de medio punto salvando el cauce del Barranquillo del Puente o del Culo Pesao.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Portón





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Portón adintelado de acceso a una vivienda a través de un patio.

UTM X: 456277.9044	UTM Y: 3088643.2479	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Fernando Guanarteme nº 12			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6485808DS5868N0001LE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Portón adintelado en carpintería tradicional de madera pintada, ubicado en muro de cerramiento mampostería piedra y barro enjalbegado, con escalón acceso de cantería, mediante el que se accede a una vivienda a través de un espacio descubierto a modo de patio. Paramento con cajas de registro para acometida y contador agua y luz e interfono.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Panadería artesanal de "Lina la Rubia"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Horno tradicional de leña que continua produciendo "pan de puño".

UTM X: 456302.1245	UTM Y: 3088611.4493	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero-El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ El Granero nºs 3 y 5			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6484404DS5868S0001IA			Parcial **X**	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Ind.Agr.Alim.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1. Ficha nº 2767 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Horno tradicional de leña de pequeñas dimensiones, realizado en mampostería de piedra encalada al exterior con un hueco adintelado y puerta metálica de panadería artesanal con maquinaria moderna y antigua. En la actualidad continua elaborando "pan de puño" amasado a mano, y tiene añadidos recientes, como plaquetas imitando ladrillos refractarios y una chimenea para extracción de humo.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Panadería artesanal "El Puente"





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Horno tradicional de leña que continua produciendo "pan de puño".

UTM X: 456356.9148	UTM Y: 3088564.6915	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero-El Puente			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Menéndez Pelayo nº 5			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6584212DS5868S0001FA			Parcial **X**	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Ind.Agr.Alim.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1. Ficha nº 2766 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Horno tradicional de leña de pequeñas dimensiones, realizado en mampostería de piedra encalada al exterior con un hueco adintelado y puerta metálica de esta panadería artesanal con maquinaria moderna y antigua ubicada en edificio reformado. En la actualidad continua elaborando "pan de puño" amasado a mano, y cuenta con una chimenea para extracción de humo. Conocida también como "Panadería Florentina" por el nombre de su antigua propietaria.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Portón





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Portón adintelado aislado que cierra un callejón o serventía de paso.

UTM X: 456404.3835	UTM Y: 3088580.5665	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Sequero-El Puente			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ José Ramírez nº 26			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Portón adintelado en carpintería tradicional de madera pintada, ubicado en muro de cerramiento mampostería piedra y barro enjalbegado con dintel de madera, escalón acceso de cantería y zócalo revocado a la tirolesa. Mediante el que se accede a un callejón o serventía de paso.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Portón





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Portón arqueado de acceso a una vivienda a través de un patio.

UTM X: 456299.6945	UTM Y: 3088451.9510	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Plazoleta de San Blás			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Arcediano López Cabeza nº 7			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483210DS5868S0001XA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Portón de grandes dimensiones, en carpintería de madera pintada, ubicado en muro de cerramiento mampostería piedra y barro enjalbegado con hueco arqueado enmarcado cantería, rematado por cornisa de sección cuadrangular y filete, mediante el que se accede a una vivienda a través de un espacio descubierto a modo de patio. Paramento con cajas de registro para acometida-contador agua.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Lavadero en Los Molinillos





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Lavadero en acequia junto a molino.

UTM X: 456203.4029	UTM Y: 3088491.8350	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Molinillos			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Sebastiana Espino Sánchez s/n esquina C/ Sociedad de Pastos s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6383504DS5868S0001GA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Lavadero con piedras de lavar basálticas y escalón lateral de acceso, en una acequia con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encalados, para tal fin se utilizaba el agua proveniente de la Heredad Real Acequia de Aguatona a su llegada al cercano "Molino de la Ladera o de Manolico Díaz".

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Portón almenado





DATOS HISTÓRICOS: S. XVIII



DATOS GENERALES: Portón almenado con una cruz de acceso a una vivienda.

UTM X: 456311.6625	UTM Y: 3088456.7030	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Ladera			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Francisco Dávila Ramírez nº 10			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 6483902DS5868S0001TA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Residencial	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 1.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Portón almenado adintelado en carpintería tradicional de madera pintada, ubicado en muro de cerramiento mampostería piedra y barro enjalbegado con sillares descubiertos alrededor huecos con dinteles de madera, con escalón acceso cantería, rematado con una cruz de madera. Mediante el que se accede a una vivienda a través de un espacio cubierto en la actualidad.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Aljibe abovedado en La Palmita





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Aljibe de planta regular exento con cubierta abovedada en el interior de una finca.

UTM X: 456565.5247	UTM Y: 3088547.7999	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Palmita			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Palmita s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004018200000YH			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUIC-LA CANDELARIA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 2.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para el almacenamiento de agua en forma de caseta, de planta regular, realizado con bloques cantería y mampostería piedra con argamasa encalada, con cubierta en cúpula achatada de iguales características. Cuenta con un pequeño hueco cuadrado, para registro, con marco y puerta semiderruida de madera en una de sus caras. Localizado en el interior de un jardín perteneciente a la finca donde se encuentra la "Casa del Cura".

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave principal planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, cuerpos adosados iguales características con cubiertas plana y a un agua, estanque y vivienda del ranchero.

UTM X: 456646.0673	UTM Y: 3088463.5556	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Calvo Sotelo s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 2. Ficha nº 2729 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave principal de planta rectangular de grandes dimensiones, de muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Tres cuerpos adosados con cubiertas plana y a un agua de iguales características. Pequeño estanque de planta triangular, muros de mampostería piedra con argamasa cementada y encalados al interior. Localizado en una ladera junto al cauce del Barranquillo del Ingenio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque de Los Clérigos





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque de muros ataluzados vallado junto a una acequia y cantonera.

UTM X: 456359.8026	UTM Y: 3089263.6408	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Majanos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cañizo s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A0040028400000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18. Ficha nº 2953 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque de grandes dimensiones con planta semirectangular, gruesos muros ataluzados de mampostería piedra vista con argamasa y muros cajón encalados al interior, cuarto con maquinaria impulsión de muro cajón y cantonera adosados. Localizado en un margen de la carretera que conduce desde El Sequero a Las Leonas, en el lugar conocido como Los Majanos, próximo a unas viviendas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en Los Majanos





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 vivienda-granero planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana, 1 alpendre de iguales características con cubierta a un agua y un aljibe.

UTM X: 456267.3331	UTM Y: 3089185.1268	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Majanos			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ Cañizo s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004002690000YZ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18. Ficha nº 2768 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda-granero planta rectangular, mampostería piedra y argamasa enjalbegada, carpintería tradicional de madera pintada, cubierta torta piedra y barro sobre vigas de madera. Alpendre de iguales características con cubierta a un agua. Aljibe para almacenamiento de agua en forma de caseta, planta regular, bloques cantería y mampostería piedra con argamasa encalada, con cubierta a dos aguas, con pequeño hueco cuadrado, para registro, con marco de madera en una de sus caras y un bebedero adosado. Localizado en un margen de la carretera que conduce desde El Sequero a Las Leonas, en el lugar conocido como Los Majanos, próximo a unas viviendas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en El Parralito





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 vivienda-granero planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana, 2 alpendres de iguales características con cubiertas a un agua y un aljibe.

UTM X: 456569.7700	UTM Y: 3089152.2050	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Los Majanos-Las Leonas			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Parralito s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004002480000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda-granero planta rectangular, mampostería piedra y argamasa enjalbegada, carpintería tradicional de madera pintada, cubierta torta piedra y barro sobre vigas madera. Alpendre iguales características con cubierta a un agua. Aljibe para el almacenamiento de agua, forma de caseta, planta rectangular, bloques cantería, mampostería piedra y argamasa encalada, con cubierta a dos aguas. Cuenta con pequeño hueco cuadrado, para registro, puerta metálica en una de sus caras y un bebedero adosado. Localizado en cadena terrenos de cultivo con muros mampostería de piedra seca.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Goro en El Palomar





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Goro de planta irregular en lo alto de una ladera hacia barranco.

UTM X: 456555.5727	UTM Y: 3089833.1935	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Berlanga-Barranco del Tabuco			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Palomar			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004010330000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Pecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: x	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 19. BIC Las Cuevas del Palomar-Zona Arqueológica, Decreto 79/2009, de 16 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 123, de 26 de junio de 2009).

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Recinto vallado para recoger el ganado de planta irregular realizado mediante muretes de mampostería piedra seca a base de piedras superpuestas sin argamasa. Localizado en lo alto de una ladera hacia el Barranco del Tabuco, en el lugar conocido como El Palomar. Dentro Bien Arqueol. nº 11018 Cuevas del Palomar.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana en El Palomar





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo de planta regular en ladera junto a cauce de barranco.

UTM X: 456669.5920	UTM Y: 3089790.5843	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Berlanga-Barranco del Tabuco			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Palomar			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004010280000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC: x	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 19. BIC Las Cuevas del Palomar-Zona Arqueológica, Decreto 79/2009, de 16 de junio, Zona Arqueológica (BOC nº 123, de 26 de junio de 2009).

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta circular, con alto muro perimetral adaptado a la pendiente del terreno en mampostería piedra ripiada con argamasa, encalada al interior y sellada con losa hormigonada. Localizada en una ladera junto al cauce del Barranco del Tabuco.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Vivienda-granero y alpendre en El Pastel





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Vivienda-granero planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana, y 1 alpendre de iguales características con cubierta a un agua.

UTM X: 456797.4150	UTM Y: 3089304.5050	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Berlanga-Amadores			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Pastel			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda-granero de planta rectangular, con sillares en esquinas y huecos, mampostería piedra ripiada vista con argamasa, carpintería tradicional de madera barnizada, cubierta torta piedra y barro sobre vigas de madera. Alpendre de iguales características con suelo empedrado, pesebre frontal, soporte pie derecho madera y cubierta a un agua. Localizada en un margen de la carretera asfaltada que desde La Berlanga conduce hasta El Pastel y Amadores.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en Amadores





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 vivienda-granero planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, 1 alpendre de iguales características con cubierta a un agua, estanque y un aljibe.

UTM X: 457046.3540	UTM Y: 3089509.3684	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Berlanga-Amadores			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Amadores			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004003740000YB			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda-granero planta rectangular, mampostería piedra y argamasa enjalbegada, carpintería de madera, cubierta par-hilera a dos aguas acabada torta piedra y barro. Alpendre grandes dimensiones e iguales características con suelo empedrado, pesebre frontal, pie derecho madera y cubierta a un agua. Aljibe en forma de caseta, de planta regular, realizado con bloques cantería y mampostería piedra con argamasa cementada con cubierta a dos aguas. Estanque soterrado de pequeñas dimensiones con planta rectangular, muros de mampostería piedra con argamasa encalados.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en Amadores





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura sin cubierta, 1 estanque vallado y 2 cantoneras -una de ellas cubierta-.

UTM X: 457076.9324	UTM Y: 3089506.1254	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Berlanga-Amadores			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Amadores			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave principal de planta rectangular de grandes dimensiones, de muros cajón mampostería piedra cementada, carpintería metálica y trazas de cubierta que fue a dos aguas. Estanque vallado de grandes dimensiones, planta trapezoidal, muros cajón mampostería piedra cementada encalados al interior, con cuarto maquinaria impulsión. Cantonera para la distribución de agua de grandes dimensiones, con varios compartimentos, realizada en mampostería de piedra encalada rematada en su parte superior con pequeños cantos rodados de barranco como ornamento. Hay otra cantonera adosada al estanque de construcción más reciente. Localizado en un margen de la carretera que desde La Berlanga conduce hasta El Pastel, en el lugar conocido como Amadores.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendres en Catela





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Alpendres-cuartos de aperos adosados de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas a una y dos aguas.

UTM X: 457318.3165	UTM Y: 3089451.3250	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Pastel-Amadores			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Catela			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 21.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre y cuarto de aperos adosado de planta rectangular, muros mampostería piedra vista y argamasa, el alpendre con suelo empedrado y pesebre frontal, cubiertas acabadas torta piedra y barro sobre cañizo soportado por entramado vigas madera a una y dos aguas (semiderruida) respectivamente. Otros dos alpendre y cuarto de aperos adosados, restaurados recientemente, de iguales características. El alpendre con suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta planchas fibrocemento a un agua, el cuarto de aperos con igual cubierta a dos aguas. Localizados en margen de pista agrícola desde Amadores hasta Cercado Grande, en el lugar conocido como Catela y hacia el Barranco de Algodones.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario-Natural en Las Mejías





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Paisaje Agrario-Natural del Palmeral de Las Mejías.

UTM X: 457208.6802	UTM Y: 3089263.5478	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Pastel-Lomo Algodones			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Mejías			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Conjunto de palmeras canarias de diferentes tamaños que se encuentran alineadas al borde de un camino, la calle Valladolid anteriormente Camino de las Mejías, entre fincas con terrenos de cultivo y próximo al núcleo de viviendas que conforman el Asentamiento Rural del Pastel.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en Las Mejías





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 vivienda con porche de planta rectangular y 1 plta. altura con cubierta plana, 1 alpendre+1 pajar de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas a un agua, y 1 aljibe.

UTM X: 457224.3068	UTM Y: 3089130.2419	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Pastel-Lomo Algodones			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Mejías			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda: sillares esquinas, mampostería piedra encalada, carpintería madera, cubierta plana piedra y barro sobre entillado-vigas madera, porche igual con pies derechos+puntales metálicos. Alpendre: mampostería piedra y argamasa encalada, suelo empedrado y pesebre frontal, cubierta a un agua igual acabado soportada pies derechos y rollizo central madera. Pajar iguales características. Aljibe: mampostería piedra vista y argamasa, cubierta a dos aguas cementada, pequeño hueco cuadrado, puerta metálica y bebedero adosado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en Montaña de Tío Ruano





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, vivienda del ranchero en cuerpo adosado iguales características con cubierta plana junto cauce barranco.

UTM X: 457078.7910	UTM Y: 3090373.2792	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Aguatona-Montaña Tío Ruano			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cañada del Cabezo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004009450000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 19.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular de grandes dimensiones, de muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Vivienda del ranchero en cuerpo adosado con planta en forma de "L", de muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería madera y cubierta plana. Localizado al final de una pista de tierra que recorre la Cañada del Cabezo y junto a la Montaña de Tío Ruano.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo y estanque en Madrelagua





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas y estanque vallado en ladera escarpada hacia cauce barranco.

UTM X: 457283.5934	UTM Y: 3089983.9538	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Aguatona-Barranco Madrelagua			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco Madrelagua			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 19.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular de grandes dimensiones sobre un terraza, de muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Puente hormigonado que salva el cauce del barranco. Estanque vallado de planta trapezoidal, muros mampostería piedra acabados en aplacado piedra al exterior y encalados al interior. Localizado al final de una pista de tierra que recorre la Cañada del Cabezo y junto a una ladera escarpada hacia el Barranco Madrelagua.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en Barranco del Tabuco





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura sin cubierta, 1 estanque vallado y 1 cantonera en cauce de barranco.

UTM X: 457213.3365	UTM Y: 3089768.6210	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Amadores-Aguatona			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco del Tabuco			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 19.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en nave planta rectangular de grandes dimensiones sobre terraza, muros cajón mampostería piedra cementada, carpintería metálica y trazas de cubierta que fue a dos aguas. Estanque vallado grandes dimensiones, planta trapezoidal, gruesos muros cajón inclinados mampostería piedra cementada encalados al interior. Cantonera grandes dimensiones escalonada, con varios compartimentos, mampostería piedra encalada y adosada al estanque. Numerosas canalizaciones llegan y salen del conjunto, gruesas tuberías metalicas y otras conducciones cubiertas cementadas. Localizado ambos lados cauce Barranco del Tabuco, a la altura del lugar conocido como Amadores, antes de desembocar éste en el Barranco de Aguatona.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en Catela





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 estanque de planta cuadrada vallado, 2 edificaciones de planta rectangular y 1 plta. altura con cubiertas planas conteniendo maquinaria y cantonera, y 1 cantonera cubierta.

UTM X: 457187.7275	UTM Y: 3089612.5329	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Amadores-Catela			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Catela			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004004940000YS			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 18.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque vallado de grandes dimensiones, planta cuadrada, muros cajón inclinados de mampostería, piedra cementada, encalados al interior. Edificaciones exentas, de fábrica de bloques de hormigón enfoscados y pintados, carpinterías metálicas y cubiertas planas hormigonadas. La más pequeña alberga en su interior, cantonera para la distribución de agua, la mayor, maquinaria de impulsión. Cantonera cubierta de planta circular con varios compartimentos, realizada en mampostería de piedra encalada, próxima al estanque. Localizado en un margen de la carretera asfaltada que conduce desde Amadores hasta Cercado Grande, a la altura del lugar conocido como Catela.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en La Longuera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 aljibe abovedado de planta regular, 1 estanque semienterrado de planta trapezoidal y 1 acequia.

UTM X: 457014.9175	UTM Y: 3088022.8220	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Longuera			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Capellanía s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003004430000YK			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2940 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para el almacenamiento de agua en forma de caseta, de planta circular, realizado en mampostería piedra con argamasa encalada, con cubierta en cúpula achatada de iguales características. Cuenta con un pequeño hueco cuadrado, para registro, con marco y puertecilla metálica en una de sus caras. Estanque semienterrado de pequeñas dimensiones, planta trapezoidal, realizado en mampostería piedra con argamasa encalada al interior. Acequia como canalización para distribución de agua con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encalado. Localizado en un margen de la carretera asfaltada que conduce desde La Tarifa hasta La Longuera, a la altura del lugar conocido como La Capellanía y junto a unos chiqueros.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Chigueros en La Capellanía





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Conjunto constituido por 3 chigueros semienterrados de plantas regulares con cubiertas planas.

UTM X: 457025.3865	UTM Y: 3088016.3445	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Capellanía s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003004430000YK			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Pecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Chigueros semienterrados de planta rectangular, con muros realizados en mampostería piedra vista con argamasa, uno de ellos con añadido fábrica bloques hormigón sin enfoscar, y cubiertas planas con acabado en torta de piedra y barro cementada sobre viguetas de madera. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que conduce desde La Tarifa hasta La Longuera, a la altura del lugar conocido como La Capellanía y junto a un conjunto hidraúlico constituido por aljibe+estanque+acequia.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre y pajar





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre y pajar de plantas rectangulares de 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente.

UTM X: 456997.6711	UTM Y: 3088000.1726	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Capellanía s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003004430000YK			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2937 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre planta rectangular, muros mampostería piedra vista y argamasa, suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta a un agua torta piedra y barro sobre entramado vigas madera soportada por rollizo madera central (pie derecho). Pajar de iguales características con sillares esquinas y huecos, carpintería madera tradicional y cubierta plana. Cuerpo adosado alpendre con añadidos, mampostería cementada, carpintería metálica y cubierta planchas fibrocemento a un agua, utilizado como cochera. Vallado portada metálica, patio empedrado en torno al que se dispone todo. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que conduce desde La Tarifa hasta La Longuera.

Continúa en el fascículo IV

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Franqueo concertado 23/1

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Año XCIII | Viernes, 8 de Junio de 2018 | Anexo al Número 69 **FASCÍCULO IV**

SUMARIO

NÚMERO REGISTRO *PÁGINA*

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE INGENIO

85065 Aprobación definitiva de la Revisión del Catálogo Arquitectónico del Municipio 1290

Las inserciones se solicitarán de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad mediante oficio

Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas
Depósito Legal G.C. 1/1958
Edita: Secretaría General Técnica
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad
Servicio de Publicaciones

C/ Profesor Agustín Millares Carló, 18
Edificio de Usos Múltiples II, cuarta planta
Bloque Oeste
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tfnos: 928 211062 - 928 211088 - 928 211053
Fax: 928 455814

Imprime: Sociedad Laboral Edición Canaria, S.A.
C/ Doctor Juan de Padilla, 7
Tfno.: 928 362411 - 928 362336
Correo electrónico: info@boplaspalmas.com
35002 Las Palmas de Gran Canaria

TARIFAS
Inserción: 0,81 euros/mm de altura
Suscripción anual: 60,10 euros más gastos de franqueo

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre, pajar y chiquero en La Longuera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre y pajar de plantas rectangulares de 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente, y 1 chiquero con cubierta a un agua.

UTM X: 457049.6125	UTM Y: 3088003.9362	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Capellanía s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003004450000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2938 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre planta rectangular, muros mampostería piedra vista y argamasa enjalbegados, suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta a un agua acabada torta piedra y barro impermeabilizada sobre entramado vigas madera soportada por pies derechos madera. Puertas metálicas añadidas. Pajar iguales características con carpintería madera tradicional pintada y cubierta plana impermeabilizada. Chiquero formado por vallado mediante muretes mampostería piedra seca enjalbegada, y cubierta a un agua planchas de fibrocemento con chapas metálicas, maderos y bloques hormigón encima. Localizados en margen carretera asfaltada La Tarifa-La Longuera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendres, cuarto de aperos, pajar y aljibe





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendres, cuarto de aperos y pajar de plantas rectangulares de 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente, y 1 aljibe abovedado.

UTM X: 457063.0500	UTM Y: 3087968.4500	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Capellanía s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003004490000YE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Fichas nº 2936 y 2939 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendres planta rectangular, muros mampostería piedra y argamasa, añadidos fábrica bloques hormigón sin enfoscar, suelo empedrado, pesebre frontal, cubierta semiderruida a un agua acabada torta piedra y barro sobre entramado vigas madera. Pajar iguales características con añadidos cementados, carpintería metálica y cubierta plana. Cuarto de aperos adosado pajar con añadidos, mampostería piedra y argamasa, carpintería metálica y cubierta planchas fibrocemento a un agua. Aljibe forma de caseta, planta elíptica, mampostería piedra y argamasa encalada, cubierta cúpula achatada. Cuenta con pequeño hueco cuadrado, para registro, marco de madera en una de sus caras. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que conduce desde La Tarifa hasta La Longuera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque en La Longuera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque de planta rectangular con muros en talud escalonados y contrafuertes.

UTM X: 457207.1450	UTM Y: 3087547.7013	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Mondragón-La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Longuera			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003003190000YJ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2911 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para almacenamiento de agua de grandes dimensiones, con planta rectangular, muros cajón de mampostería piedra cementados encalados al interior, todos en talud y escalonados a excepción de uno que se apoya sobre un muro mampostería piedra vista con argamasa, y contrafuertes de iguales características constructivas. Localizado en las inmediaciones de las viviendas del barrio de La Longuera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pajar en La Longuera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pajar de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana.

UTM X: 457112.0068	UTM Y: 3087490.1568	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Mondragón-La Longuera			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Longuera			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003003160000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Almac.Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2909 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Pajar de planta rectangular, con muros mampostería piedra vista con argamasa y una esquina reforzada cementada, uno de los muros semiderruido precisa ser consolidado, sillares enmarcando hueco con dintel carpintería madera, carpintería tradicional de madera barnizada y cubierta plana acabada en torta piedra y barro sobre entramado vigas de madera. Localizado en las inmediaciones de las viviendas del barrio de La Longuera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque en Mondragón





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Estanque vallado de planta rectangular con contrafuertes.

UTM X: 456984.0780	UTM Y: 3087377.2245	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Llano del Carrión-Mondragón			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Mondragón			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003007030000YI			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2757 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para almacenamiento de agua de grandes dimensiones, con planta rectangular, muros con sillares en esquinas y mampostería piedra ripiada vista con argamasa encalados al interior, sobre los que se han añadido 4 hiladas de fábrica bloques hormigón sin enfoscar y un vallado con tela metálica, estribos a modo de contrafuertes de iguales características constructivas. Localizado en un margen de la carretera asfaltada que conduce desde Mondragón hasta Lomo Cementerio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: "Pozo del Nueve", cuarterías y cantonera





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, cuarterías de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana, y cantonera.

UTM X: 457456.1695	UTM Y: 3087339.8361	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Mondragón-Barranco de Guayadeque			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Mondragón			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003002640000YU			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 17. Ficha nº 2765 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular de grandes dimensiones, con muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Cuarterías de planta rectangular, con muros mampostería piedra y fábrica de bloques enfoscados y pintados, carpintería metálica y cubierta plana hormigonada. Cantonera para la distribución de agua con planta semicircular y varios compartimentos, realizada en mampostería de piedra encalada. Localizados en una desviación hacia el Barranco de Guayadeque de la carretera asfaltada que conduce desde Mondragón hasta Lomo Cementerio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Aljibe en El Ejido





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Aljibe exento semienterrado de planta regular con cubierta a dos aguas.

UTM X: 457327.1094	UTM Y: 3088410.6104	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Ejido-El Cristo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Ejido			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002002970000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SGEL-EL EJIDO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 20. Ficha nº 2896 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito semienterrado para almacenamiento de agua en forma de caseta, planta rectangular, mampostería piedra con argamasa encalada, cubierta a dos aguas impermeabilizada de iguales características, pequeño hueco central cuadrado para registro con marco y puerta de madera pintada, y antiguo bebedero adosado sobre el que existe ahora una caja metálica con llave para toma de agua.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendres y pajar en El Cristo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendres y pajar dispuestos en "L" de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente.

UTM X: 457608.9535	UTM Y: 3088307.4430	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Cristo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ La Graciosa s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPP			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 20. Ficha nº 2889 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre de planta rectangular, con muros mampostería piedra con argamasa, suelo empedrado, pesebre frontal dividido en dos compartimentos y cubierta a un agua acabada en tablero madera con canalón PVC sobre entramado vigas madera. Adosado a éste hay otro alpendre de dimensiones menores, similares características constructivas y cubierta planchas onduladas plásticas y metálicas a un agua. Pajar de iguales características con sillares en esquinas y huecos, dintel y carpintería de madera, con cubierta plana. Localizados en un margen de la C/ La Graciosa en el barrio del Cristo, en ladera hacia barranquillo.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Agropecuario en Cercado Grande





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 vivienda y 2 alpendres de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas a dos aguas y plana respectivamente, estanque vallado escalonado, y aljibe con estanque y acequia.

UTM X: 457744.8305	UTM Y: 3089367.2790	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Las Mejías-Cercado Grande			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado Grande			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004004660000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 21.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda sillares esquinas, muros mampostería piedra+argamasa encalados, cubierta par-hilera 2 aguas semiderruida, torta piedra+barro. Alpendres grandes, muros mampostería piedra +argamasa, suelos empedrados, pesebres frontales y cubiertas 1 agua, torta piedra+barro sobre entramados vigas madera, o planchas sobre vigas madera soportadas pies derechos. Estanque vallado grandes dimensiones, planta rectangular y muros escalonados mampostería piedra vista+argamasa encalados interior. Aljibe caseta, mampostería piedra+argamasa encalada, cubierta 2 aguas, hueco central cuadrado registro, marco madera, adosado estanque+bebedero y acequia.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre, pajar y chiquero en Cercado Domingo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre y pajar adosados de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente, y chiquero.

UTM X: 458014.8157	UTM Y: 3089123.5403	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Montaña de Malfú-Cercado de Don Domingo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Don Domingo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002004400000YX			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Agropec.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 21. Ficha nº 2891 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre planta rectangular, muros mampostería piedra y argamasa, refuerzos cementados, suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta a un agua acabada torta piedra y barro sobre entramado vigas madera. Adosado a éste hay un pajar de iguales características, con sillares en esquinas y huecos, dintel y carpintería de madera, hueco de reciente apertura con dintel y jambas hormigonadas y carpintería metálica, con cubierta plana. Chiquero adosado alpendre planta regular, vallado mediante muretes mampostería piedra seca y cubierta acabada planchas onduladas plásticas. Localizados en margen de carretera asfaltada del antiguo Camino Real de Gando.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre y pajar en Cercado de Don Domingo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre y pajar dispuestos en "L" de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas a un agua y plana respectivamente.

UTM X: 458112.6350	UTM Y: 3089095.9350	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Montaña de Malfú-Cercado de Don Domingo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Don Domingo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002006140000YG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 21.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre de planta rectangular, con muros mampostería piedra con argamasa encalados, suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta a un agua acabada en torta piedra y barro sobre entramado vigas madera soportado por rollizo central como pie derecho. Se le ha añadido un cerramiento de tablones de madera. Pajar de iguales características constructivas, con sillares en esquinas y huecos, dintel y carpintería tradicional de madera y cubierta plana. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que discurre por el trazado del antiguo Camino Real de Gando.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Alpendre en Cercado de Don Domingo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Alpendre de planta rectangular y 1 plta. altura con cubierta a un agua.

UTM X: 458112.6350	UTM Y: 3089095.9350	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Montaña de Malfú-Cercado de Don Domingo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Don Domingo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002005980000YX			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agropecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº v. Ficha nº 2894 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Alpendre de grandes dimensiones y planta rectangular, con muros mampostería piedra superpuesta sin argamasa, uno de ellos semiderruido precisa ser consolidado, suelo empedrado, pesebre frontal y cubierta a un agua acabada en torta piedra y barro sobre entramado vigas madera soportado por grueso pilar central como pie derecho madera. Adosado a él se encuentra una batería de contadores en un murete de fábrica de bloques de hormigón enfoscados que requiere ser tratada con un revestimiento más adecuado. Localizado en un margen de la carretera asfaltada que discurre por el trazado del antiguo Camino Real de Gando.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo y estanque en Cercado de Don Domingo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana, y estanque de planta rectangular con contrafuertes.

UTM X: 458187.8485	UTM Y: 3089063.6265	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Montaña de Malfú-Cercado de Don Domingo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cercado de Don Domingo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002004560000YQ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 21. Ficha nº 2946 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular con muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, huecos tapiados sin carpintería y cubierta plana de planchas metálicas. Aún se observa, sobre un basamento adosado a la nave, el arranque de la estructura metálica que sustentó un aeromotor. Estanque de planta rectangular, gruesos muros mampostería de piedra con argamasa encalados y numerosos estribos a modo de contrafuertes de iguales características constructivas. Localizados en un margen de la carretera asfaltada que discurre por el trazado del antiguo Camino Real de Gando.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque en Malfú





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque semienterrado vallado de planta rectangular con cantonera dentro de edificación.

UTM X: 458251.2935	UTM Y: 3089037.7600	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Montaña de Malfú-Cercado de Don Domingo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Malfú			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002004620000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 21. Ficha nº 2943 Inv. Fedac.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Estanque semienterrado vallado de planta rectangular y grandes dimensiones, con gruesos muros mampostería de piedra ripiada con argamasa encalados. Junto a él se encuentra una pequeña edificación de planta rectangular, que contiene una cantonera, realizada en mampostería piedra cementada con carpintería metálica y cubierta a una agua de planchas metálicas con piedras encima. Cantonera para la distribución de agua con planta semicircular y varios compartimentos, realizada en mampostería de piedra encalada. Localizado en un margen de la carretera asfaltada que discurre por el trazado del antiguo Camino Real de Gando.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en el Barranco del Draguillo





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave y edificación anexa con plantas rectangulares de 1 plta. altura y cubiertas planas sobre una terraza en cauce de barranco.

UTM X: 458061.0775	UTM Y: 3090422.6978	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cuevas del Cabezo-Barranco del Draguillo			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco del Draguillo			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002000020000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 22.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular sobre una terraza delimitada por gruesos muros de mampostería piedra vista con argamasa. Nave con muros de mampostería de piedra encalada, huecos tapiados o sin carpintería y cubierta plana hormigonada semiderruida. Edificación anexa de iguales características constructivas. Localizado en el cauce del Barranco del Draguillo, en un margen de la carretera asfaltada que comunica los términos municipales de Ingenio y Telde.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en Lomo Catela





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas en ladera hacia barranco.

UTM X: 457930.9575	UTM Y: 3089899.1340	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cercado Grande-Lomo Catela			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo Catela			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A004005840000YX			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 22.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular sobre una terraza realizada en mampostería piedra, con muros fábrica de bloques de hormigón enfoscados con mortero y pintados, carpintería metálica y cubierta de planchas de fibrocemento a dos aguas. Localizado en una ladera escarpada hacia el Barranco de Aguatona, en el lugar conocido como Lomo Catela, junto a unas cadenas con cultivos y al núcleo de antiguas viviendas tradicionales de Cercado Grande.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Acueducto y acequia en el Barranco de Aguatona





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Acueducto que salva cauce de barranco y tramos de antigua acequia.

UTM X: 458053.4609	UTM Y: 3089975.7372	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Aguatona			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Aguatona			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 22.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Canalización para distribución de agua mediante tramos de la antigua acequia de la Heredad Real Acequia de Aguatona, actualmte. entubada, y un acueducto que salva el cauce del barranco para acceder a antiguas cadenas de cultivos. Acueducto realizado con un tronco vaciado, que descansa sobre dos apoyos en sus extremos de mampostería de piedra vista con argamasa, que cruza desde un bancal hasta el risco al otro lado del cauce. Tramos de acequia, que llegan y salen del acueducto, con paredes a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encalado. Localizados en el Barranco de Aguatona, en un margen de la carretera asfaltada que comunica Ingenio y Telde, junto a unas antiguas cadenas con cultivos y a un palmeral.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Paisaje Agrario-Natural





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estructuras Agrarias: cadenas con muros en mampostería de piedra seca con estanque, y palmeral en Barranco de Aguatona.

UTM X: 458178.6988	UTM Y: 3089985.1075	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Aguatona			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Aguatona			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 22.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Varias terrazas de antiguos terrenos de cultivo, junto al cauce del barranco, delimitadas por muros realizados a base de piedras superpuestas sin argamasa. Estanque de pequeñas dimensiones apoyado en un bancal, con gruesos muros mampostería de piedra ripiada con argamasa encalados. Conjunto de palmeras canarias de diferentes tamaños dispersas en el cauce y una ladera del Barranco de Aguatona. Localizadas en el Barranco de Aguatona, en un margen de la carretera asfaltada que comunica los términos municipales de Ingenio y Telde, entre los núcleos de viviendas de Cercado Grande y Aguatona.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque en La Montañeta





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque vallado escalonado de grandes dimensiones y planta rectangular.

UTM X: 457901.9358	UTM Y: 3087951.3627	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cuesta Caballero-La Montañeta			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Montañeta s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003004950000YY			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2907 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para almacenamiento de agua vallado de grandes dimensiones, planta rectangular y muros en talud escalonados de mampostería piedra cementada encalados al interior. Pequeña edificación anexa con una cantonera para la distribución de agua, de planta rectangular y 1 plta. altura, muros cajón mampostería piedra cementada y cubierta plana. Localizado junto a las viviendas del barrio de La Montañeta y próximo al Centro de Salud del municipio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en La Montañeta





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 pozo en nave planta rectangular 1 plta. altura cubierta plana, 1 cantonera adosada y 1 estanque vallado planta irregular.

UTM X: 458056.7405	UTM Y: 3087909.5175	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cuesta Caballero-La Montañeta			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Montañeta s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2717 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria una nave de planta rectangular, muros fábrica de bloques-ladrillos de hormigón enfoscados mortero y pintados, huecos tapiados sin carpintería y cubierta plana hormigonada. Adosada, se encuentra una cantonera planta semicircular y varios compartimentos, en mampostería piedra encalada. Estanque vallado, planta irregular, gruesos muros cajón en talud de mampostería piedra cementada encalados al interior, y tramo de acequia sobre uno de sus muros. Decantadora próxima varias dependencias en fábrica de ladrillo de hormigón encalada. Cuarto anexo al estanque de planta rectangular, muros fábrica bloques hormigón sin enfoscar y sin cubierta.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cantonera en La Montañeta





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cantonera de grandes dimensiones y planta semicircular adosada a un estanque y bordeada por una acequia.

UTM X: 458037.9458	UTM Y: 3087880.9208	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cuesta Caballero-La Montañeta			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Montañeta s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005100000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2908 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cantonera para la distribución de agua de grandes dimensiones, planta semicircular con varios compartimentos -hasta 4 bocas-, realizada en mampostería de piedra encalada rematada en su parte superior con pequeños cantos rodados de barranco como ornamento. Bordeada por una acequia, con paredes de iguales características constructivas, que adopta su forma de medio punto. Localizada en un margen de una pista de tierra que conduce desde Cuesta Caballero hasta El Escobar, junto a un pozo y un estanque.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa, alpendre y horno en La Montañeta





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Vivienda y 1 alpendre adosado de plantas rectangulares y 1 plta. altura con cubiertas plana y a dos aguas respectivamente, y 1 horno.

UTM X: 458080.7985	UTM Y: 3087863.0260	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Cuesta Caballero-La Montañeta			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Montañeta s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005260000YG			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2905 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda planta rectangular, sillares en esquinas y enmarcando huecos, muros mampostería ripiada piedra vista con argamasa, dinteles hormigonados y carpintería metálica, cubierta plana con acabado torta de piedra y barro. Alpendre de pequeñas dimensiones, muros mampostería piedra con argamasa, suelo empedrado, pesebre frontal y trazas de haber tenido cubierta a un agua de la que sólo quedan las vigas de madera que la sustentaban. Horno de planta circular semiderruido adosado a un muro de la vivienda, con muros mampostería piedra vista sin argamasa. Localizadas en un margen de una pista de tierra que conduce desde Cuesta Caballero hasta El Escobar, junto a un pozo, un estanque y una cantonera.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Campana en el Barranquillo del Ingenio





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Embocadura de pozo de planta regular en cauce de barranco.

UTM X: 458186.5471	UTM Y: 3087373.5400	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque-Las Haciendas			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranquillo del Ingenio			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005290000YL			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2881 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Embocadura de pozo de planta circular, con muro perimetral adaptado a la pendiente del terreno en mampostería piedra vista con argamasa, encalada al interior y sellada con una losa mampostería piedra vista hormigonada. Localizada al final de una ladera, en el cauce del Barranquillo del Ingenio inmediatamente antes de su desembocadura en el Barranco de Guayadeque, y en las proximidades de Las Cuevas de la Hacienda.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino en Las Haciendas





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Molino hidraúlico de gofio semiderruido en cauce de barranco, conocido como "Molino de Arriba" o "Molino de Maestro Tomás el Carpintero".

UTM X: 458428.0059	UTM Y: 3087327.0966	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque-Las Haciendas			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Haciendas			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003006810000YU			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2793 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguo molino hidraúlico de gofio del que sólo se conserva el cubo junto a una acequia y el arco de la rueda para la molienda, considerado como el primer molino hidraúlico construido en esta zona. Cubo cilindrico en mampostería de piedra ripiada con argamasa encalada, al que llega una acequia, derruida en el tramo que salva la aproximación al cubo, con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encalados, proveniente de otro molino próximo también derruido. Localizado en el cauce del Barranco de Guayadeque cercano a Las Cuevas de la Hacienda.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino en el Barranco de Guayadeque





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Molino hidraúlico de gofio semiderruido en ladera junto a cauce de barranco, conocido como "Molino de Ritita".

UTM X: 458601.1100	UTM Y: 3087537.0110	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque-Las Haciendas			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2792 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguo molino hidraúlico de gofio del que sólo se conserva el cubo junto a una acequia y los muros que delimitaban la sala del molino y las viviendas anexas. Construcción de grandes dimensiones y planta rectangular, considerado como uno de los más antiguos molinos hidraúlicos construido en esta zona. Cubo cilindrico en mampostería de piedra con argamasa encalada, adosado a una acequia con paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encaladas, que se prolonga hasta otro molino próximo también derruido. Localizado en una ladera hacia el cauce del Barranco de Guayadeque, cercano al área extractiva de áridos de Agüimes.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en el Barranco de Guayadeque





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave y edificación adosada con plantas rectangulares de 1 plta. altura y cubiertas planas en una ladera junto a cauce de barranco.

UTM X: 458768.2783	UTM Y: 3087540.6929	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque-La Alcantarilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2883 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular, con muros de fábrica de bloques hormigón enfoscados y pintados, carpintería metálica y cubierta plana hormigonada. Edificación adosada de iguales características constructivas donde se encuentra una estación transformadora. Localizado en una ladera hacia el cauce del Barranco de Guayadeque, a la altura del área extractiva de áridos de Agüimes y bajo el Lomo del Cementerio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cantonera en el Barranco de Guayadeque





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cantonera aislada con planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana en una ladera de barranco.

UTM X: 458763.0912	UTM Y: 3087555.7248	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Guayadeque-La Alcantarilla			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2870 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cantonera para la distribución de agua dentro de una edificación de planta rectangular realizada con muros de fábrica de bloques enfoscados pintados, carpintería metálica, con cubierta plana hormigonada. Localizada en una ladera hacia el cauce del Barranco de Guayadeque, a la altura del área extractiva de áridos de Agüimes y bajo el Lomo del Cementerio.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo y estanque en Los Cuatro Palos





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en 2 naves adosadas de planta rectangular y 1-2 pltas. altura con cubiertas a dos aguas y plana, y 1 estanque vallado de planta rectangular.

UTM X: 458927.1149	UTM Y: 3087717.5026	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Toril-Lomo del Cementerio			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Los Cuatro Palos			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005450000UK			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUSNO-12 LOMO CEMENTERIO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 23. Ficha nº 2783 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular de 1 plta. altura, con muros de fábrica de bloques hormigón enfoscados y pintados, carpintería de madera pintada y cubierta planchas metálicas a dos aguas. Edificación adosada a la nave principal de iguales características constructivas, de 2 pltas. altura con cubierta plana hormigonada y un torreón eléctrico. Estanque de grandes dimensiones y planta rectangular, con gruesos muros cajón de mampostería piedra cementada encalados al interior, y vallado metálico sobre hiladas de fábrica de bloques hormigón sin enfoscar añadidas en su perímetro. Localizado en el Lomo del Cementerio, en el lugar conocido como Cuatro Palos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Etnográfico en La Cañada de Malfú





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: 2 viv.,3 pozo+estanq.,4 estanq.,1 soterrado,1 cantera,1 gañanía,5 campanas,3 galerías,2 alpen.-cueva,3 cuevas,1 acequia,1lavadero,cadenas y 2 presa.

UTM X: 459189.7720	UTM Y: 3088869.5203	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Lomo Ortega-Montaña de Malfú			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Cañada de Malfú			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Hidra.Agr.Pecu.	Actual: Abandonado.Pecu.	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA / SRPP / SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 24. Ficha nº 2944 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda mampostería piedra encal., cubierta par-hil. 2 aguas. Pozo bloqu.horm. sin enfoscar, cubierta 2 aguas, estanque semienterrado mamp. piedra encalada. Pozo muros cajón cubierta 2, estanque muros cajón. 2 estanq. vallados muros cajón talud, 1 c/zócalo mamp. piedra+argam. cantonera+cuarto adosado. Estanque soterr. vallado mamp. piedra encal. Cantera extracc. áridos. Gañanía mamp. piedra encal. pesebres cubierta 1 agua, piedra+barro entill.-vigas madera. Campanas cilíndr. mamp. piedra encal. Galerías excavadas 1 con escalera mamp. piedra+argam. Alpendre-cueva excavada+pesebre. Cuevas excavadas. Acequia mamp. piedra encalada. Cadenas muros mamp. piedra seca. Presa muro cont. mamp. piedra+argamasa encalada.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en el Barranco de Ruano





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana en ladera hacia barranco.

UTM X: 459244.0980	UTM Y: 3088078.9733	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Toril-Finca del Seminario			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Ruano-La Esperanza			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002002360000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 3. Ficha nº 2781 Inv. Fedac.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular sobre una terraza, con muros mampostería piedra encalada, carpintería metálica y cubierta plana de planchas metálicas sobre entramado vigas madera. Localizado en una ladera hacia el Barranco de Ruano, en el lugar conocido como La Esperanza, junto a una torreta eléctrica, unos bebederos y otros 2 pozos situados próximos a La Finca del Seminario.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo y estanque en el Barranco de Ruano





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana, y estanque semienterrado vallado en ladera hacia barranco.

UTM X: 459271.7147	UTM Y: 3088020.4677	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Toril-Finca del Seminario			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Ruano-La Esperanza			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002004720000YX			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 3. Ficha nº 2782 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular sobre una terraza, con muros cajón de mampostería piedra hormigonada, carpintería madera y cubierta plana de torta piedra y barro sobre entramado vigas madera. Estanque semienterrado vallado de grandes dimensiones y planta trapezoidal, con mampostería de piedra encalada y vallado de tela metálica sobre dos hiladas añadidas en fábrica de bloque de hormigón sin enfoscar. Localizados en una ladera hacia el Barranco de Ruano, en el lugar conocido como La Esperanza, junto a unos bebederos y otros 2 pozos situados próximos a La Finca del Seminario.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Bebederos en el Barranco de Ruano





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Bebederos adosados comunicados por un canal en ladera hacia barranco.

UTM X: 459354.9730	UTM Y: 3088016.2643	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Toril-Finca del Seminario			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Ruano-La Esperanza			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002002360000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 3. Ficha nº 2778 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Bebederos adosados, los 2 de planta rectangular comunicados por un canal y uno de mayores dimensiones que el otro, realizados en mampostería piedra con argamasa encalada y adaptados a la pendiente del terreno. Localizados en una ladera hacia el Barranco de Ruano, en el lugar conocido como La Esperanza, junto a una torreta eléctrica y 3 pozos situados próximos a La Finca del Seminario.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en La Esperanza





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana en ladera hacia barranco.

UTM X: 459353.0385	UTM Y: 3087866.3790	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Toril-Finca del Seminario			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Ruano-La Esperanza			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002002390000YO			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 3. Ficha nº 2780 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular, con muros de fábrica de bloques-ladrillos de hormigón enfoscados y pintados, carpintería metálica, cubierta a dos aguas de planchas metálicas sobre cercha metálica, paramentos hastiales escalonados y patio descubierto con cerramiento de fábrica de bloques de hormigón enfoscados y pintados. Localizado en una ladera de suave pendiente con antiguos terrenos de cultivo hacia el Barranco de Ruano, en el lugar conocido como La Esperanza, junto a una torreta eléctrica, unos bebederos y otros 2 pozos situados próximos a La Finca del Seminario.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino en El Toril





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Molino harinero aéreo con 2 cuerpos en "L" de plantas rectangulares de 1 plta. altura, y cubiertas planas y a un agua.

UTM X: 459219.3792	UTM Y: 3087689.8741	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Toril			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ L. H. Pilcher nº 20			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 9375502DS5897N0001AZ			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Residencial	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-EL TORIL			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 3. Ficha nº 2777 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguo molino harina-gofio de viento de pivote en 2 cuerpos de planta rectangular dispuestos en "L", el principal con muros de mampostería piedra encalada pintada, dintel y carpintería madera pintada y cubierta plana acabada en torta de piedra y barro sobre entramado de madera. El otro cuerpo constituido por 2 pequeños volumenes adosados de plantas rectangulares, con muros de mampostería piedra encalada pintada y cubiertas a un agua de planchas de fibrocemento onduladas. Aeromotor con torreta en estructura de madera y aspas de igual material sin velas. Localizado en un margen de la carretera que conduce desde El Carrizal hasta Ingenio, a la altura del lugar conocido como El Toril.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque en talud vallado de planta rectangular con estribos, apoyado en una ladera cercana a barranco.

UTM X: 459124.7250	UTM Y: 3087541.0050	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ 20 de Noviembre de 1975 s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005540000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2706 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para almacenamiento de agua de grandes dimensiones apoyado en una ladera, planta rectangular alargada y muros cajón en talud de mampostería piedra cementada encalados al interior, sobre los que se ha levantado un cerramiento de fábrica de bloques de hormigón enfoscados, con estribos a modo de contrafuertes de iguales caraterísticas constructivas en su cara sur. Localizado en la trasera de una calle del Carrizal, en una ladera de suave pendiente con terrenos de cultivo orientada hacia el Barranco de Guayadeque, junto a otro estanque, un molino abandonado y una acequia.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Estanque





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Estanque vallado de planta rectangular apoyado en una ladera cercana a barranco.

UTM X: 459149.9220	UTM Y: 3087509.6446	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ 20 de Noviembre de 1975 s/n			Ambiental X	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005630000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2705 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Depósito para almacenamiento de agua de grandes dimensiones apoyado en una ladera, planta rectangular y gruesos muros de mampostería piedra cementada encalados al interior, sobre los que se ha levantado un cerramiento de fábrica de bloques de hormigón enfoscados y pintados. Localizado en la trasera de una calle del Carrizal, en una ladera de suave pendiente con terrenos de cultivo orientada hacia el Barranco de Guayadeque, junto a otro estanque, un molino abandonado y una acequia.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Acequia en El Carrizal





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Acequia, canalización que discurre por la trasera del suelo urbano del Carrizal distribuyendo agua.

UTM X: 459143.9000	UTM Y: 3087526.5000	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ 20 de Noviembre de 1975 s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA / SUIC-BUEN SUCESO / SUNCO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2863 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Canalización descubierta para distribución de agua mediante una acequia bastante regular en anchura y profundidad, paredes realizadas a base de piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encaladas. Localizado en la trasera de una calle del Carrizal, en una ladera de suave pendiente con terrenos de cultivo orientada hacia el Barranco de Guayadeque, junto a 2 estanques y un molino abandonado.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO

CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino en El Carrizal





DATOS HISTÓRICOS: S. XIX



DATOS GENERALES: Molino hidraúlico de gofio en una ladera cercana a barranco, conocido como "Molino de Dolorcita Vera".

UTM X: 459158.7270	UTM Y: 3087521.6720	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: C/ 20 de Noviembre de 1975 s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005630000YP			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2702 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguo molino hidraúlico de gofio junto una acequia, formado por dos cuerpos pequeñas dimensiones, planta rectangular y 1 plta. de altura dispuestos en "L", muros mampostería piedra y argamasa encalados, sillares en esquinas y enmarcando huecos, dinteles madera y cubiertas plana y a un agua acabadas torta de piedra y barro sobre entramado vigas madera. Carece del cubo propio de estas estructuras, alimentándose mediante un canal, acequia con paredes piedras hincadas superpuestas con argamasa y fondo empedrado encaladas, con la consiguiente menor capacidad productiva. Localizado en la trasera de una calle del Carrizal, en una ladera de suave pendiente con terrenos de cultivo orientada hacia el Barranco de Guayadeque, junto a 2 estanques.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Muros en El Carrizal





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Muros cortavientos para proteger los cultivos en una ladera cercana a cauce de barranco.

UTM X: 459514.2900	UTM Y: 3087130.7500	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque-El Arenal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agrario	Actual: Agrario	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA / SUNCO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2703 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Antiguos muros muy altos con planta en forma de "L" que sirven como cortavientos para proteger los cultivos, de mampostería de piedra cementada con huecos cuadrados que permitan el paso del viento sobre un zócalo, basamento de mampostería de piedra vista con argamasa, y rematados por un vallado de tela metálica. Delimitan el perímetro de una finca con palmeras, árboles frutales y terrenos de cultivo. Localizados en una ladera de suave pendiente con terrenos de cultivo junto al cauce del Barranco de Guayadeque, cercanos a un cuarto de aperos y al Pozo del Arenal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Cuarto de aperos en El Carrizal





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Cuarto de aperos de planta rectangular y 1 plta. altura con cubierta plana, en una ladera cercana a cauce de barranco.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Rústico, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos.

UTM X: 459579.1442	UTM Y: 3087085.5565	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque-El Arenal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A003005900000YA			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Agr.Almac.	Actual: Almacén	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Ficha nº 2700 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Cuarto de aperos de grandes dimensiones con planta rectangular, muros de mampostería de piedra con argamasa encalados, carpintería de madera pintada, y cubierta plana acabada en torta de piedra y barro sobre entramado de madera. Localizado en una ladera de suave pendiente junto al cauce del Barranco de Guayadeque, cercano a unos muros cortavientos y al Pozo del Arenal.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en El Arenal





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta plana junto a cauce de barranco.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano no consolidado, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

UTM X: 459634.3222	UTM Y: 3087115.023	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Carrizal-La Plaza			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Barranco de Guayadeque-El Arenal			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUNCO			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 4. Fichas nº 2712 y 2885 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave de planta rectangular, con muros de mampostería piedra con argamasa enfoscados y pintados, carpintería metálica, cubierta plana hormigonada, quedan trazas de haber contado con antigua cubierta a dos aguas y paramentos hastiales escalonados. Localizado junto al cauce del Barranco de Guayadeque, en el lugar conocido como El Arenal, cercano a unos muros cortavientos y a un cuarto de aperos.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en Las Moriscas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave principal planta rectangular de 1 plta. altura con cubiertas plana y a dos aguas, y otras dependencias vinculadas a su explotación.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbanizable, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además de corresponder los posibles usos a los compatibles con dicha afección, las construcciones deberán estar convenientemente insonorizadas según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, para cumplir con los niveles de inmisión establecidos y que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

UTM X: 460161.8901	UTM Y: 3090366.2362	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Casas de Benítez-Las Moriscas			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Moriscas			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002001390000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUNS-E Parque Aeroportuario de Actividades Económicas			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 25.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria nave planta rectangular, muros mampostería piedra +argamasa encalados y pintados, carpintería madera y otros huecos tapiados, cubiertas plana hormigonada y a dos aguas planchas metálicas. Varios volúmenes adosados, nave principal con dependencias vinculadas actividad pozo, plantas rectangulares y 1 plta. de altura, de iguales características constructivas y cubiertas planas acabadas torta piedra+barro sobre entramado de madera. Otros añadidos recientes, bloques de hormigón sin enfoscar y cubiertas a un agua planchas de fibrocemento. Localizado margen carretera asfaltada, entre antiguos invernaderos, desde Casas de Benítez hasta la GC-1, en Las Moriscas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo y estanque en Lomo Cardón





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave planta en "L" de 1 plta. altura con cubierta plana, estanque de planta cuadrada, y torreta aeromotor en una ladera hacia cauce de barranco.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Rústico, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos.

UTM X: 460044.4100	UTM Y: 3089049.0275	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Malfú-Lomo Cardón-Las Majoreras			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo Cardón s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A002001870000YE			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPH			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 26. Ficha nº 2947 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Restos antigua maquinaria nave planta en "L", muros mampostería piedra y argamasa encalados y pintados, carpintería de madera y huecos tapiados, cubierta plana acabada torta piedra y barro sobre entramado vigas de madera. Anexo nave decantador de agua y estructura metálica de torreta aeromotor. Depósito pequeñas dimensiones y planta cuadrada adaptado a la pendiente del terreno, muros mapostería piedra y argamasa encalada rematados pequeños cantos rodados de barranco como ornamento. Localizados en margen carretera asfaltada desde Las Majoreras hasta Lomo Ortega, en Lomo Cardón, en ladera hacia el Barranco de Malfú.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Conjunto Hidraúlico en Lomo Cardón





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Constituido por 1 pozo en una nave principal de planta rectangular de 1 plta. altura sin cubierta a dos aguas y otras dependencias anexas, y un estanque de grandes dimensiones con estribos.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

UTM X: 460058.9200	UTM Y: 3088995.7300	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Barranco de Malfú-Lomo Cardón-Las Majoreras			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Lomo Cardón s/n			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-LOMO CARDÓN / SGEL			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 26. Ficha nº 9225 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria nave principal abandonada planta rectangular, muros mampostería piedra y argamasa encalados, dinteles y carpintería de madera, sin cubierta en la actualidad, con probabilidad de haber sido a dos aguas con paramentos hastiales escalonados. Anexo nave varias dependencias abandonadas iguales caracterícticas constructivas y cubiertas semiderruidas planas y a un agua. Depósito agua grandes dimensiones y planta rectangular, muros mapostería piedra+argamasa encalados y estribos de iguales características. Localizados en margen carretera asfaltada desde Las Majoreras hasta Lomo Ortega, en Lomo Cardón, en las proximidades del Bco. de Malfú.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Molino aéreo en Las Puntillas





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Molino aéreo semienterrado, de planta cuadrada y aeromotor sobre cubierta.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbano, no son compatibles las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además como condición necesaria para la concesión de licencias de obras, es necesaria la insonorización según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

UTM X: 460890.3800	UTM Y: 3088528.4750	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Las Puntillas			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Puntillas s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL:			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Ind.Agr.Alim.	Actual: Dotacional	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público X	Privado	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUCO-LAS PUNTILLAS			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 26. Ficha nº 2915 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Pequeño molino harinero semienterrado de planta cuadrada, rehabilitado recientemente. Situado en una habitación por debajo del nivel del terreno a la que se accede por una escalera y en la que se ubicaba la maquinaria, muros de mampostería de piedra ripiada vista y torreta de estructura metálica que sustenta el aeromotor sobre la cubierta. Se trata de una reproducción del original realizada por el mecánico local D. José Martín en el año 1998. Localizado en un margen de carretera asfaltada, próximo a la rotonda de acceso a la GC-1 desde Las Puntillas.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo en Las Majoreras





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave principal planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, otras 2 dependencias anexas de planta cuadrada y 1 plta. altura con cubiertas planas, y torreta con aeromotor.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Urbanizable, no son compatibles los usos residenciales ni los dotacionales educativos o sanitarios. Además de corresponder los posibles usos a los compatibles con dicha afección, las construcciones deberán estar convenientemente insonorizadas según el CTE-DB-HR Protección frente al Ruido, para cumplir con los niveles de inmisión establecidos y que establece unos niveles Leq de inmisión de ruido aéreo, no siendo atribuible coste alguno por dicha insonorización, ni al gestor aeroportuario ni al Ministerio de Fomento.

UTM X: 460690.6200	UTM Y: 3087919.2500	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Las Puntillas-Las Majoreras			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Las Majoreras s/n			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A001000710000YT			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SUSNO-T1 PASO 2000			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 27. Ficha nº 2916 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria en una nave principal de planta rectangular, con muros mampostería piedra con argamasa enfoscados y pintados, algunos acabados en piedra ripiada vista, carpintería metálica, y cubierta a dos aguas. Adosadas dos dependencias de planta cuadrada y 1 plta. altura de iguales características constructivas, con cubiertas planas hormigonadas. Se conserva la maquinaria antigua, como los cabezales de bombas de pistón para la extracción del agua, las poleas y la torreta de estructura metálica con el aeromotor, el conjunto ha sido restaurado recientemente. Localizado junto a la Estación de Servicios BP de Las Puntillas, próximo a Las Majoreras.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Pozo y Estanque en La Jurada





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Pozo en una nave principal de planta rectangular de 1 plta. altura con cubierta a un agua y 2 dependencias anexas, 1 estanque vallado con estribos, 1 torreta de aeromotor, y una cantonera.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Rústico, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos. Zona de seguridad de las instalaciones radioeléctricas. Se prohíbe cualquier construcción o modificación, temporal o permanente, de la constitución del terreno sobre el que se encuentra el bien, de su superficie o de los elementos que sobre ella se encuentren, sin el previo consentimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) (artículo 15.b. Decreto 584/72 de Servidumbres Aeronáuticas, en su actual redacción).

UTM X: 460812.7050	UTM Y: 3087134.9595	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Burrero-La Jurada			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: La Jurada			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A001000450000YD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA-SRPI			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 27. Ficha nº 2723 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Maquinaria nave principal planta rectangular, muros mampostería piedra +argamasa enfoscados y pintados, carpintería metálica, cubierta acabada torta piedra y barro sobre envigado a un agua. Adosadas 2 dependencias iguales caract. constr., con cubiertas plana y a un agua. Se conserva torreta de energía eólica para extracción agua en estr. metálica con aeromotor. Estanque vallado grandes dimensiones, planta trapezoidal, muros mampostería piedra+argamasa encalados y vallado añadido fábrica bloques hormigón enfoscados pintados con estribos iguales. Cantonera cubierta de losas hormigón. Localizados al margen de carretera asfaltada La Jurada-Burrero.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Casa y Estanque en El Burrero





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Vivienda de planta cuadrada y 1 plta. altura con cubierta a dos aguas, cuerpos anexos de plantas rectangulares y 1-2 pltas. de altura con cubiertas planas, y estanque vallado de grandes dimensiones.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Rústico, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos.

UTM X: 461427.6839	UTM Y: 3087528.2026	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Jurada-El Burrero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Burrero			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Res.Agropec.	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPA			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 28. Ficha nº 2718 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Vivienda abandonada muros mampostería piedra+argamasa encalados, carpintería madera y cubierta par-hilera acabada piedra y barro sobre entrevigado madera a 2 aguas. Adosados 2 cuerpos 1-2 pltas. de altura iguales características constructivas y cubierta plana, cuarto bloques hormigón sin enfoscar y cubierta plana hormiganada, todo alrededor patio. Volumen aislado planta rectangular, iguales características que primero y cubierta plana. Estanque rectangular, muros mampostería piedra+argamasa encalados rematados con cantos rodados, vallado tela metálica y estribos iguales características. Próximos a cabeceras de pistas del aeropuerto junto al Burrero.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Goros en El Burrero





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Goros de planta irregular adosados en lo alto de una ladera hacia barranco.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Rústico, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos.

UTM X: 461461.3585	UTM Y: 3087221.4390	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: La Jurada-El Burrero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: El Burrero			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Pecuario	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 28. Ficha nº 2720 Inv. Fedac.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Recintos vallados para recoger el ganado de planta irregular realizado mediante muretes de mampostería en piedra seca a base de piedras superpuestas sin argamasa. Corral de grandes dimensiones y planta circular subdividido en dos, el mayor tiene empedrado parte de su suelo y el pequeño está construido de igual manera y es una estructura habitacional prehispánica. Localizados en lo alto de una ladera hacia el Barranco de Los Aromeros y próximos a El Burrero.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Nido de ametralladoras en El Burrero





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Fortificación militar de pequeñas dimensiones, planta circular y 1 plta. de altura en ladera hacia una playa.

Bien ubicado en zona de Servidumbres Aeronáuticas: zona afectada por la huella de ruido. Al ubicarse en Suelo Rústico, no son compatibles las nuevas construcciones para usos residenciales ni dotacionales educativos o sanitarios, ni las modificaciones urbanísticas que supongan un aumento del número de personas afectadas para dichos usos.

UTM X: 461947.0411	UTM Y: 3087507.8283	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Burrero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Poblado de la Playa del Burrero			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 2074107DS6827S0001FD			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Militar	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO: X		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPCU			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 28.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Pequeño nido de ametralladoras abandonado como búnker o refugio, de planta circular y pequeñas dimensiones, sobre un basamento adaptado a la pendiente del lugar en mampostería de piedra vista con argamasa, muros en mampostería de piedra con argamasa encalados, pequeña apertura de hueco central a modo de tronera y cubierta plana hormigonada. Localizado a mitad de ladera hacia la playa, en el lugar conocido como Poblado de la Playa del Burrero. Dentro Bien Arqueol. nº 11031.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Nido de ametralladoras en El Burrero





DATOS HISTÓRICOS: S. XX



DATOS GENERALES: Fortificación militar de pequeñas dimensiones, planta elíptica y 1 plta. de altura, hacia una playa.

UTM X: 461971.1782	UTM Y: 3086779.7416	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: El Burrero			Integral	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN: Los Arenales			Ambiental **X**	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: 35012A001090200000YW			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Militar	Actual: Abandonado	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: SRPT			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		

OBSERVACIONES: Plano nº 28.

JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Pequeño nido de ametralladoras abandonado como búnker o refugio, de planta elíptica y pequeñas dimensiones, sobre un basamento en mampostería de piedra vista con argamasa, muros en mampostería de piedra con argamasa encalados, pequeña apertura de hueco central a modo de tronera y otra como acceso, con cubierta plana hormigonada. Localizado en medio de una pista de tierra que desde El Burrero conduce hasta la desembocadura del Barranco de Guayadeque, a la altura de unos invernaderos, en el lugar conocido como Los Arenales.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE INGENIO


CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS Y DENOMINACIÓN: Heredad Real Acequia de Aguatona





DATOS HISTÓRICOS: S. XX





DATOS GENERALES: Canalizaciones, estanques, cantoneras y otras dependencias vinculadas para la distribución, almacenamiento y reparto del agua de la Heredad Real Acequia de Aguatona.


UTM X:	UTM Y:	UTM Z:	GRADO DE PROTECCIÓN Y TIPOS DE INTERVENCIÓN		
SITUACIÓN: Término Municipal de Ingenio			Integral **X**	Conservación,consolidación,restauración	
DIRECCIÓN:			Ambiental	Conserv.,consolid.,restaur.,rehabilitación	
REFERENCIA CATASTRAL: Varias			Parcial	Conservación,consolidación,restauración	
USO:	Orig: Hidraúlico	Actual: Hidraúlico	POTENCIALIDAD ARQUEOLÓGICA DEL SUELO:		
REG. DE PROPIEDAD:	Público	Privado X	EXPTE. BIC:	Inc.:	Publ.:
PGO VIGOR: Varios			BIENES MUEBLES VINCULADOS:		


OBSERVACIONES: Plano nº 29. Fichas nº 2771, 2928, 2932, 2934, 2955 Inv. Fedac.


JUSTIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN: Conjunto de canalizaciones: acequias, tuberias, acueductos; estanques; cantoneras cubiertas y descubiertas; y otras dependencias propias para la distribución, almacenamiento y reparto del agua proveniente de la Heredad Real Acequia de Aguatona. Localizadas y repartidas por todo el Término Municipal de Ingenio.















Buen Suceso
GRADO DE PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
LEYENDA



LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PLANO Nº
5
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
ENTORNO GUAYADEQUE
LAS VUELTAS CALLAS



LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE ARIDANE
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ARIDANE
ENTORNO GUAYADEQUE
LAS COLMENAS Y EL SURCO



LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
ENTORNO GUAYADEQUE
MONTAÑA LAS TIERRAS



LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTÓNICA
Nº DE FICHA ETNOGRÁFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PLANO Nº 8
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
ENTORNO BARRANCO DEL CAPITÁN



LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
FICHAS 0204 – 0207
ENTORNO EL BUEN



LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTÓNICA
Nº DE FICHA ETNOGRÁFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PLANO Nº
10
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
FICHAS 0216 - 0214
ENTORNO GUAYADEQUE
CUEVAS MUCHAS



LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTÓNICA
Nº DE FICHA ETNOGRÁFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PLANO Nº 11
ESCALA: 1/2.000
FECHA: ENERO 2018
PROMOTORES:
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PETICIONARIO:
PLANO DE:
FICHAS 216 - 221
EN TORNO EL ROQUE
BARRANCO DE LAS YSCUAS



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
FICHAS 1E22 – 1E29
ENTORNO LA PASADILLA
PLANO Nº 12
LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
Localización:
GRAN CANARIA (GC)






CATALOGO ARQUITECTONICO COMARCAL DE LA VILLA DE MOGAN
MOGAN
14
FICHAS 2.2.13 Y 2.2.14 - 2.2.15
ENTORNO GUAYADEQUE
CARRETERA DEL MAJADAL
GRADO DE PROTECCION
IDENTIFICACION DE BIENES
LEYENDA



15
ENTORNO LLANO DEL DEAN,
SITIO GALLO Y EL BORBO
LEYENDA
GRADO DE PROTECCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE BIENES



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº 16
FICHAS nº 213, nº 246 — nº 250 Y nº 254
ENTORNO GUAYADEQUE
AL TO CARRASCO - EL CRUCE DEL TEJAR - EL HOSPITAL
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
LEYENDA



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PLANO Nº
17
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
LEYENDA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
LÍMITE MUNICIPAL



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº 18
ENTORNO DE LOS BARRANCOS Y LA MEJÍA
LEYENDA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PETICIONARIO
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº
19
FICHAS n.286 – n.288, n.296 – n.298 Y n.304
ENTORNO EL PALOMAR, EL CARDÓN
BARRANCO DE BASARTE, CASA AYUNTAMIENTO
LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL



LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTÓNICA
Nº DE FICHA ETNOGRÁFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
Localización:
GRAN CANARIA (GC)
CATALOGO ARQUITECTONICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISION
PETICIONARIO
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº:
20
FECHA:
ENERO 2018
ESCALA:
1/2.000
REDACTORES:
PLANO DE:
FICHAS 1309 – 1310
ENTORNO EL EGIDO Y EL CRISTO
El Cristo
El Egido
Los Vélez



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PETICIONARIO
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº
21
FECHA
ESCALA
PLANO DE
RICHAS n.203, n.211 — n.216 Y n.254
ENTORNO CALETA
CERCADO GRANDE Y CERCADO DE SAN DOMINGO
LEYENDA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
LÍMITE MUNICIPAL
BIEN INVENTARIADO
INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA
LOCALIZACIÓN:
GRAN CANARIA



LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTÓNICA
Nº DE FICHA ETNOGRÁFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE RIGUENO
REVISIÓN
PLANO Nº
22
PETICIONARIO
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO DE:
FICHAS ECIT – ECID
EN TORNO
AGUATONA Y PASO DE LA HARRERA



CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
FICHAS 8021 – 8030
ENTORNO GUAYADEQUE
LAS HACIENDAS - LOMO DEL CEMENTERIO Y LA MONTAÑETA
PLANO Nº 23
LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL



LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE MOGÁN
REVISIÓN
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOGÁN
FICHAS 0301
ENTORNO CANADA DE MALFÚ


LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTÓNICA
Nº DE FICHA ETNOGRÁFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE MOGÁN
REVISIÓN
PLANO Nº 25
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE MOGÁN
FICHAS 0344
ENTORNO LAS MORISCAS


LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PETIGO MARIO
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
FICHAS nº 045 a 047
ENTORNO LOMO CARRIÓN Y LAS PUNTILLAS
FICHA Nº 26


LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTONICA
Nº DE FICHA ETNOGRAFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
Localización:
GRAN CANARIA (GC)
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PETICIONARIO
ILMTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº
27
FECHA
ENERO 2018
ESCALA
1/2000
REDACTORES
PLANO DE
FICHA 2348 – 2349
ENTORNO LAS MAJORERAS Y LA JURADA


LEYENDA
LIMITE MUNICIPAL
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
BIEN PROTEGIDO
Nº DE FICHA ARQUITECTONICA
Nº DE FICHA ETNOGRAFICA
GRADO DE PROTECCIÓN
INTEGRAL
PARCIAL
AMBIENTAL
Localización:
GRAN CANARIA (GC)
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE INGENIO
REVISIÓN
PETICIONARIO
ILMTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO
PLANO Nº
28
FECHA
ENERO 2018
ESCALA
1/2.000
REDACTORES
PLANO DE
FICHAS 230 → 233
ENTORNO LA JURADA Y EL BURRERO


LEYENDA
IDENTIFICACIÓN DE BIENES
GRADO DE PROTECCIÓN
CONJUNTO ETNOGRÁFICO ACEQUIA REAL DE AGUATONA (PROTECCIÓN INTEGRAL)
29
CATÁLOGO ARQUITECTÓNICO MUNICIPAL DE LA VILLA DE MOGÁN
REVISIÓN
EQUIPO
AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE MOGÁN
FICHA 1/24
HEREDAD DE ACEQUIA DE AGUATONA

GOBIERNO DE CANARIAS

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Franqueo
concertado
23/1